

Skogsbruksplan

Fastighet	TORGILSRUD 1:73
Församling	Köla
Kommun	Eda
Län	Värmlands län

Inventeringstidpunkt	2021-11-09
Planen avser tiden	2021-11-09 - 2031-11-09
Framskriven t.o.m.	2021-11-09



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	26,8	98,9
Impediment myr	0,0	0
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	0,0	0
Linjer: väg/ledning/vatten	0,1	0,4
Övrig areal	0,2	0,7
Summa landareal	27,1	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	465	10
Gran	2 882	64
Löv	1 140	25
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

4 488

Medeltal

m3sk per ha

167

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

8,1

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

217

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

1 698

Varav gallring


678 m3sk

och föryngringsavverkning 1 020 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	4,1	15	12	3	1	64	35		
10 - 19	0,0								
20 - 29	5,0	19	201	40	7	34	59		
30 - 39	8,6	32	1 496	175	3	73	24		
40 - 49	0,0								
50 - 59	0,7	3	201	271	21	52	27		
60 - 69	5,6	21	1 943	344	6	66	28		
70 - 79	1,5	6	388	256	28	64	8		
80 - 89	1,3	5	247	191	59	28	13		
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,0								
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	26,8	100	4 488	167	10	64	25		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	4,1	15	12	3	1	64	35		
R2	5,0	19	201	40	7	34	59		
Gallringsskog G1	9,0	34	1 567	174	5	70	25		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	0,5	2	76	150	40	60			
avverknings- S2	2,9	11	958	335		64	36		
skog S3	5,4	20	1 674	310	20	63	17		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	26,8		4 488	167	10	64	25		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	21,4	79,9	2 814	62,7	1 754	83,2
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	5,4	20,1	1 674	37,3	355	16,8
Summa	26,8	100,0	4 488	100,0	2 109	100,0

Impediment

Myr	0,0 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	5,0	60	85	145				
30 - 39	8,6	406	126	532				
40 - 49								
50 - 59					0,3	114	28	142
60 - 69					2,5	517	360	877
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	13,6	466	212	678	2,8	631	389	1 020

Total avverkning

1 698

Högre alt: 1 697 m3sk varav gallring 678 m3sk och föryngringsavverkning 1 020 m3sk
 Lägre alt: 1 697 m3sk varav gallring 678 m3sk och föryngringsavverkning 1 020 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				2,9	20	7
10 - 19	69	45	114	4,1	127	31
20 - 29						
30 - 39	202	284	485	5,0	541	108
40 - 49	793	237	1 031	8,6	1 995	233
50 - 59						
60 - 69	25	12	37	0,4	92	215
70 - 79	214	93	307	3,1	1 356	438
80 - 89	80	7	87	1,5	475	314
90 - 99	42	6	48	1,3	295	229
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 427	683	2 110	26,8	4 900	183

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		1,9	1,0		2,9
(F)Plantering		1,9	1,0		2,9
Lövröjning	4,1				4,1
(F)Lövröjning			1,5		1,5
(F)Återväxtkontroll		1,5	1,3		2,9
Röjning	5,0				5,0
(F)Röjning			4,1		4,1
(Fb)Underväxtröjning före gallring	5,6		1,3		6,9
Summa ha	14,7	5,3	10,2		30,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2021-2022)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Röjning	2021	2022	1,5	20	B24	40		Kombinerad slut och underröjning.
1 - 3		Lövröjning	2021	2022	1,6	3	B24	1		
1 - 7		Lövröjning	2021	2022	0,4	3	B24	1		
1 - 8		(F)Gallring	2021	2022	0,6	30	G32	160	25	
1 - 8		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2021	2022	0,6	30	G32	160		
1 - 9		Lövröjning	2021	2022	2,0	5	G32	5		
1 - 10		(F)Gallring	2021	2022	0,7	35	G32	235	54	
1 - 10		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2021	2022	0,7	35	G32	235		
1 - 14		Gallring	2021	2022	2,4	35	G32	195	163	
1 - 14		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2021	2022	2,4	35	G32	195		
1 - 15		Föryngringsavverkning	2021	2022	1,5	65	G30	345	536	
1 - 17		Röjning	2021	2022	3,5	20	B22	40		Kombinerad slut och underröjning.
1 - 18		(F)Gallring	2021	2022	1,9	35	G32	225	154	
1 - 18		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2021	2022	1,9	35	G32	225		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2023-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 4		Föryngringsavverkning	2023	2026	0,3	50	G34	415	142	
1 - 4		(F)Markberedning	2023	2026	0,3	50	G34	415		
1 - 4		(F)Plantering	2023	2026	0,3	50	G34	415		
1 - 5		Gallring	2023	2026	1,6	30	G30	125	67	
1 - 15		(F)Markberedning	2023	2026	1,5	65	G30	345		
1 - 15		(F)Plantering	2023	2026	1,5	65	G30	345		
1 - 15		(F)Återväxtkontroll	2023	2026	1,5	65	G30	345		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2027-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		(F)Gallring	2027	2031	1,5	20	B24	40	39	
1 - 3		(F)Röjning	2027	2031	1,6	3	B24	1		
1 - 4		(F)Återväxtkontroll	2027	2031	0,3	50	G34	415		
1 - 6		Föryngringsavverkning	2027	2031	1,0	60	B24	295	341	
1 - 6		(F)Markberedning	2027	2031	1,0	60	B24	295		
1 - 6		(F)Plantering	2027	2031	1,0	60	B24	295		
1 - 6		(F)Återväxtkontroll	2027	2031	1,0	60	B24	295		
1 - 7		(F)Röjning	2027	2031	0,4	3	B24	1		
1 - 9		(F)Röjning	2027	2031	2,0	5	G32	5		
1 - 15		(F)Lövröjning	2027	2031	1,5	65	G30	345		
1 - 17		(F)Gallring	2027	2031	3,5	20	B22	40	106	
1 - 19		Gallring	2027	2031	1,3	30	G26	105	69	
1 - 19		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2027	2031	1,3	30	G26	105		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2032-2033)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
1	1,5	1	20	R2	B24	40	59	PG	0 45 55 0 0	0	8	0	0			2		Röjning	21-22	15		8,4
																		Gallring (Följd)	27-31	25	39	
2	0,4	1	55	G1	T26	165	70	PG	60 0 40 0 0	25	20	0	19			2		Ingen åtgärd				5,1
3	1,6	1	3	R1	B24	1	2	PG	5 35 60 0 0	0	1	0	0			2	Enstaka öf av asp	Lövröjning	21-22	20		0,8
																	Ojämn föryngring	Röjning (Följd)	27-31	15		
																	Framtida lövdominans					
4	0,3	1	50	S2	G34	415	130	PG	0 80 20 0 0	30	27	0	34			2	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	23-26	100	142	12
																		Markberedning (Följd)	23-26			
																		Plantering (Följd)	23-26			
																		Återväxtkontroll (Följd)	27-31			
5	1,7	1	30	G1	G30	125	205	PG	0 80 20 0 0	16	14	0	21			2	Olikåldrigt	Gallring	23-26	25	67	11,8
	(-0,1)	L																Luckigt				
																		Gruppställt				
																		Ojämnt				
6	1	1	60	S2	B24	295	293	PG	0 10 90 0 0	28	26	0	28			2		Föryngringsavverkning	27-31	100	341	7,1
	(-0)	L																Markberedning (Följd)	27-31			
																		Plantering (Följd)	27-31			
																		Återväxtkontroll (Följd)	27-31			
7	0,4	1	3	R1	B24	1	0	PG	10 30 60 0 0	0	1	0	0			2	Enstaka öf	Lövröjning	21-22	15		0,7

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																		Röjning (Följd)	27-31	15		
8	0,6	1	30	G1	G32	160	98	PG	0 80 20 0 0	16	14	0	26			2	Eftersatt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	21-22			13,6
																	Gruppställt	Gallring (Följd)	21-22	25	25	
9	2	1	5	R1	G32	5	10	PG	0 70 30 0 0	0	1	0	0			2		Lövröjning	21-22	15		1,8
																		Röjning (Följd)	27-31	15		
10	0,7	1	35	G1	G32	235	154	PG	0 90 10 0 0	17	16	0	33			2	Eftersatt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	21-22			14,9
																		Gallring (Följd)	21-22	35	54	
11	1 (-0)	1 7	70	S3	G28	310	312	NO,b	25 65 10 0 0	26	23	0	31			2	Ojämnt	Ingen åtgärd				6,8
																		Varier bonitet				
																		Nyckelbiotop				
12	1	1	85	S3	T22	165	160	NO,b	70 10 20 0 0	28	19	0	20			2	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				3,3
																		Fornminne				
																		Gränsmarkering mot Norge				
13	3,1	1	65	S3	G30	360	1 115	NO,s	10 70 20 0 0	28	25	0	31			2	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				8,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha	
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk		
14	2,4	1	35	G1	G32	195	461	PG	0 65 35 0 0	18	17	0	26			2	Eftersatt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	21-22			12,3	
																		Gallring	21-22	35	163		
15	1,5	1	65	S2	G30	345	534	PG	0 90 10 0 0	28	24	0	32			2	Torrskador	Föryngringsavverkning	21-22	100	536	8,2	
																		Markberedning (Följd)	23-26				
																		Plantering (Följd)	23-26				
																		Återväxtkontroll (Följd)	23-26				
																		Lövröjning (Följd)	27-31	15			
16	0,3	1	80	S3	G28	270	87	NO,s	40 60 0 0 0	27	24	0	25			2	Hålträd	Ingen åtgärd				5,5	
																		Olikåldrigt					
																		Luckigt					
																		Nyckelbiotop					
17	3,5	1	20	R2	B22	40	142	PG	10 30 60 0 0	0	8	0	0			2	Ojämnt	Röjning	21-22	15		8	
																		Delvis G1	Gallring (Följd)	27-31	30	106	
18	1,9	1	35	G1	G32	225	437	PG	0 75 25 0 0	18	17	0	30			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	21-22			14	
																		Gallring (Följd)	21-22	35	154		
19	1,3	1	30	G1	G26	105	140	PG	30 60 10 0 0	14	12	0	20			3	Luckigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	27-31			9,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																		Gallring	27-31	30	69	
20	0,5	1	75	S1	G26	150	76	PG	40 60 0 0 0	25	21	0	16			2	Luckigt	Ingen åtgärd				4,3
																	Ojämnt					
21	0,2	16															Tomt					

Utförda åtgärder

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd	Årtal	Areal	SI	Uttag m3sk	Anteckning
-----------------	-------	--------	-------	-------	----	---------------	------------

Inga utförda åtgärder finns för detta tidsintervall.

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G28

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	70	312	310	25	65	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		312	310	25	65	10		

Beskrivning

Kuperad avdelning med delvis växtligare granskog och delvis mager tallskog kopplat till hållmark. Avdelningen är skiktad och ojämn med stor variation i åldrar och diametrar. Enstaka mycket gamla tallar av senvuxen karaktär och stora välutvecklade kronor. Granskogen är kopplad till fuktig mark. Är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Mål

Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO

Skogliga data

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	85	160	165	70	10	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		160	165	70	10	20		

Beskrivning

Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och/eller stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Marken är svårföryngrad utan naturlig störning i form av brand. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Mål

Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO

Skogliga data

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: G30

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	65	1 115	360	10	70	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 115	360	10	70	20		

Beskrivning

En urskogsliknande miljö som inte påverkats av människan på lång tid. Kuperad och blockig avdelning med stora skiktningar i åldrar och diametrar. Död ved finns i stor omfattning. Där äldre träd brutits eller fallit kommer ny föryngring. Man hittar många olika arter av mindre växter och djur, men ofta tämligen få exemplar av varje art (artrikedomen är stor, men antalet individer litet). Är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Mål

Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: G28

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	87	270	40	60			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		87	270	40	60			

Beskrivning

Orörd avdelning med skiktad skog av gran och tall. Inslag av hålträd och naturliga högstubbar. Död ved finns i stor omfattning. Stor skiktning i ålder och diameter. Är delvis klassad som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Mål

Bevara en orörd naturskog med stor spridning i diametrar och åldrar. på sikt öka andelen död/döende ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Kommentarer till TORGILSRUD 1:73

Inventeringsdatum i fält: 2021-11-09

Planläggare: Lindberg Skogskonsult AB, Pontus Lindberg

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande hjälper er skogliga rådgivare er att planera dessa mer detaljerat utifrån era specifika önskemål. Virkesförrådet är skattningar.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Torgilsrud 1:73 består av ett skifte som ligger i Eda kommun i Köla församling. Fastigheten har en långsmal karaktär och angränsar mot Norska gränsen i norr. Delvis är fastigheten mycket kuperad.

Markägarens målsättning

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga. Förslagen i planen är satta utifrån det ekonomiskt mest korrekta för varje enskilt bestånd. Er skogliga rådgivare hjälper er att detaljplanera avverkningar och gallringar utifrån er ekonomiska situation, lagar och regler, skatter samt eventuella stormar eller insektsangrepp.

Skogstillstånd

Åldersfördelningen på fastigheten är, sett till sin storlek, relativt jämn. Viss avsaknad av gammelskog. Stor andel skog klassad som "nyckelbiotop" kopplad till de mest kuperade och svårframkomliga avdelningarna. Ett par kraftigt eftersatta avdelningar förekommer på fastigheten och dessa är i stort behov av åtgärder.

Avverkning

På fastigheten finns flera avdelningar som är i behov av avverkning under planperioden. Den höga tillväxten i kombination med den täta strukturen leder till att avverkning kan vara att föredra för att minimera risker som storm och insektsskador.

Möjlig avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) syns på sidan för sammanställning. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och utifrån ert behov av pengar under de närmaste åren, er skattesituation, storm och insektsangrepp, lagar och regler som .ex. ransoneringsregeln, hjälper er skoglig rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning under hela planperioden. Åtgärdsförslagen i planen är först och främst satt utifrån det biologiska tillståndet i varje enskild avdelning.

Skogsvård

Ungskogarna på fastigheten är i behov av röjning under planperioden. Det stora lövuppslaget i flera av avdelningarna leder till att man mest troligt kommer behöva utföra flera röjningar under planperioden. Röjningarna är viktiga att utföra i tid för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för avdelningens fortsatta utveckling.

Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuell hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten.

Naturvård

För att uppnå målen i enlighet med PEFC skall minst 5,0% av den produktiva skogsarealen sättas av som NO/NS (Naturvård Orörd/Naturvård Skötsel) i planen. Totalt föreslås 20,1% av den produktiva skogsmarken till fastighetens avsättning. Dessa är till kopplad till registrerade nyckelbiotoper.

Löv

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall minst 5,0% av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd.

Fastigheten har idag tillräckligt med lövdominerande avdelningar och för att upprätthålla målet föreslås att 6,1% sätts av till fastighetens framtida lövdominans, dessa avdelningar är beskrivna med "framtida lövdominans" i avdelnings beskrivningen.

Kultur/Fornminnen



Forn- och kulturminnen finns registrerade på fastigheten, dessa är beskrivna med "K" eller "R" i kartan samt "Kulturminne" eller "Fornminne" i avdelningsbeskrivningen. Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd

Inga vattenskyddsområden eller Natura-2000 områden finns registrerade på fastigheten. Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 26,8 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 26,8 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 1	20	0 45 55 0 0	Frisk	1,5	5,5%	PG
1 - 3	3	5 35 60 0 0	Frisk	1,6	6,1%	PG
1 - 6	60	0 10 90 0 0	Frisk	1,0	3,7%	PG
1 - 7	3	10 30 60 0 0	Frisk	0,4	1,6%	PG
1 - 17	20	10 30 60 0 0	Frisk	3,5	13,2%	PG
Summa				8,1	30,1%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				8,1	30,1%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 3	3	5 35 60 0 0	Frisk	1,6	6,1%	PG
Summa				1,6	6,1%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				1,6	6,1%	