

2020-11-30

Ärende

2020/3091-6

HT-2020-320

Fastighet

Ebbemåla 1:40

Handläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anders Grundkvist

anders.grundkvist@miljovast.se

0456-816815

Petrus van Deursen

Hovmansbygdsvägen 529

293 94 Kyrkhult

Tillstånd till enskild avloppsanordning

Beslut

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att meddela tillstånd att inrätta en enskild avloppsanordning på fastigheten EBBEMÅLA 1:40 med adress Hovmansbygdsvägen 529 i Olofströms kommun.

Tillståndet är förenat med följande villkor:

1. Avloppsanordningen ska installeras, drivas och underhållas i enlighet med vad som framkommit i ansökan, kompletterande uppgifter, bifogade handlingar och tillverkarens anvisningar. Eventuell ändring av anordningens utförande ska alltid ske i samråd med miljöförbundet.
2. Avloppsanordningen ska dimensioneras för 1 hushåll, max 5 personer och 170 liter per person och dygn.
3. Anläggandet ska utföras av sakkunnig person som ska delges detta beslut och dess bifogade handlingar före anläggandet påbörjas.
4. Slamavskiljaren ska uppfylla kraven för **CE-märkning** enligt standard SS EN 12566-1 eller 12566-4 och rymma minst **2 000 liter**.
Minireningsverket ska uppfylla kraven för **CE-märkning** enligt standard SS EN 12566-3.
5. Avloppsanordningen ska behandla allt spillvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt från bostaden. Endast detta vatten får ledas till anordningen.
6. Vatten från backspolning av dricksvattenfilter får inte tillföras avloppsanläggningen.
7. Om ett större badkar, t.ex. jacuzzi, med > 300 liter belastar avloppsanläggningen ska åtgärder vidtas för att förhindra slamflykt.
8. Avloppsledningar och slamavskiljare ska anläggas och dimensioneras enligt Naturvårdsverkets faktablad 3.
9. Avloppssystemet ska ventileras enligt tillverkarens anvisningar.
10. Lock till slamavskiljare och fördelningsbrunn ska placeras högre än markytan.

2020-11-30

11. Lock till eventuell pumpbrunn ska placeras högre än markytan. Den ska anläggas och dimensioneras enligt tillverkarens anvisningar.
12. Anordningen ska klara följande funktionskrav:
 - a. Utgående halt av totalfosfor ska inte överstiga 3 mg/l.
 - b. Utgående halt av organiska ämnen, mätt som BOD₇, ska inte överstiga 30 mg/l.
13. Infiltrationsanläggningen ska anläggas enligt tillverkarens anvisningar eller Naturvårdsverkets faktablad 4 med **ett förstärkningslager av sand** (35 cm 0-8 betongsand alt. 2-5 fingrus). Spridningslagret bestående av tvättad makadam eller singel ska vara minst 30-35 cm tjockt och infiltrationsytan **minst 30 m²**. Spridningsledningarna läggs **ytligt** så att spridningslagrets botten inte hamnar djupare än **0,3 meter under befintlig marknivå**. Ett skyddsavstånd på **minst 1 meter** ska fås till normalt högsta grundvattenyta och berg från spridningslagrets botten.
14. Platsen för infiltration ska röjas/skötas så att rotinträngning från träd och grövre buskar förhindras. Alternativt ska infiltrationen utformas så att rotinträngning förhindras.
15. Avloppsanordningen ska skötas och underhållas enligt Naturvårdsverkets faktablad 6.
16. Avloppsanordningen ska kontrolleras av sakkunnig minst vart tionde år, protokoll från kontrollen ska förvaras på fastigheten för att kunna visas upp vid begäran av tillsynsmyndigheten.
17. Slamtömning ska ske vid behov, dock minst 1 gång/år om inte slamdispens beviljas.

Efter tömning ska slamavskiljaren backspolas genom att man fyller på med vatten från sista avskiljningssteget tills det når första avskiljningssteget. Backspolning ska göras för att förhindra risken att slam som inte sugts upp ur slamavskiljaren vid slamtömningen går vidare i infiltrationen och sätter igen den.

Upplysning: Anmälan om slamtömning sker till VMAB på telefon 0454-593 59.
18. Avloppsanordningen får tas i bruk under förutsättning att anläggningen utförts i enlighet med ansökan och tillståndets villkor. Entreprenörsrapport samt foton ska snarast möjligt efter anläggande lämnas till Miljöförbundet.

Beslutet fattas med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2 kap. 1-7 §§ samt 16 kap. 2 § Miljöbalken.

Motivering

Din ansökan tillsammans med kompletteringar innehåller de uppgifter som vi behöver för att kunna fatta ett beslut om tillstånd. För att säkerställa driften av anordningen har tillståndet förenats med villkor. Miljöförbundet bedömer att föreslagen avloppslösning

2020-11-30

inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterlevs.

Bakgrund

Du har skickat en ansökan till oss om inrättande av en ny avloppsanordning för bostads-
huset på din fastighet EBBEMÅLA 1:40. Till anordningen kommer spillvatten från wc,
bad, disk och tvätt att anslutas. Anordningens placering och utformning framgår av den
situationsplan och tvärsektionsritning som du skickat tillsammans med ansökan.

Beaktanden och överväganden

Miljöförbundet Blekinge Väst anser att den planerade avloppsanordningen uppfyller
kravet på att rena avloppsvatten så att det inte uppkommer någon olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Avloppsanordningen kan därför placeras och utformas enligt
ansökan.

Information

Att överklaga beslutet

Detta beslut går att överklaga, se bilaga ”Hur man överklagar”.

Tid för inrättande

Detta tillstånd är enligt 19 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd giltigt i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte
har påbörjats inom två år.

Avgift

För prövning av ansökan tas en fast avgift på **5 694 kr** ut. Faktura översänds separat.

Platsen för anläggandet

Avloppsanordningen bör inte anläggas på platsen för provgropen utan precis bredvid.
Detta beror på risken för sättningar.

Lagstiftning

Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §: Det krävs tillstånd
från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanordning som wc ansluts till.

Miljöbalken 2 kapitel 1-7 §§: Alla som vidtar en åtgärd som kan skada miljön ska skaffa
sig den kunskap som behövs för att skada eller olägenhet för människor och miljön inte
ska uppstå. Man ska också vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Platsen där åtgärden
utförs ska vara lämplig för åtgärdens karaktär och där det blir minsta intrång och olägen-
het för människors hälsa och miljön. Kraven får dock inte vara så stora att det är orimligt
att uppfylla dem.

Miljöbalken 9 kapitel 7 §: Avloppsvatten ska renas så att det inte uppstår någon olägen-
het för vare sig människa eller miljön, för vilket en lämplig anordning ska inrättas.


2020-11-30

Miljöbalken 16. kap 2 §: Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

Det är alltid verksamhetsutövaren (oftast fastighetsägaren) som har det yttersta ansvaret för att inrättandet och driften av anläggningen inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöförbundet Blekinge väst

Beslut enligt delegation



Anders Grundkvist

Bilagor

1. Information om hur man överklagar
2. Naturvårdsverkets faktablad nr 3 & 6
3. Entreprenörsrapport
4. Information om bilder till en entreprenörsrapport
5. Information från VMAB
6. Information om avgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
7. Delgivningskvitto

Kopia

Akten

Att överklaga ett beslut till länsstyrelsen

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Blekinge län. Det måste göras inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Så här gör du

Skriv ett överklagande ställt till länsstyrelsen och tala i det om:

- vilket beslut du överklagar (till exempel genom att ange ärendets diarienummer),
- hur du vill att beslutet ändras, samt
- ditt namn och dina kontaktuppgifter (till exempel adress, epost-adress och telefonnummer).

Om det är något du vill att länsstyrelsen ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning, skriv det också. Skicka gärna med kopior på handlingar, som du tycker är viktiga för prövningen.

Underteckna överklagandet. Om du anlitar ett ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. En fullmakt i original med ombudets namn, adress och telefonnummer ska då skickas med överklagandet.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till:

Miljöförbundet Blekinge Väst Klostergatan 1 294 80 SÖLVESBORG

Miljöförbundet prövar om överklagandet kommit in i rätt tid, alltså inom tre veckor efter att du fick del av beslutet. I så fall skickar miljöförbundet vidare överklagandet och andra handlingar till länsstyrelsen. I annat fall får du ett beslut att överklagandet avvisas.

Kostar det något att överklaga?

Du betalar ingen avgift för handläggningen av överklagandet. Däremot får du själv stå för dina egna kostnader, till exempel för ett ombud och kopior av handlingar.

2022-01-07

Ärende

2020/3091-11

Fastighet

Ebbemåla 1:40

Handläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anders Grundkvist

anders.grundkvist@miljovast.se

0456-816815

Petrus van Deursen

Hovmansbygdsvägen 529

293 94 Kyrkhult

Skickat via e-post till:

pesjana@gmail.com

Slutmeddelande av avloppsanordning

Till oss inkom den 2021-12-16 en entreprenörsrapport för inrättad enskild avloppsanordning på din fastighet Ebbemåla 1:40, med adress Hovmansbygdsvägen 529, Kyrkhult. Installatören Andreas Håkansson har med denna intygat att han tagit del av vårt beslut och att anordningen är utförd i enlighet med villkoren i beslutet. Inrättad avloppsanordning är en slamavskiljare 2 m³ med efterföljande upphöjd infiltration. Foton från anläggningsarbetet har bifogats rapporten.

Denna handling ska förvaras tillsammans med beslutet för avloppsanordningen. Med detta slutmeddelande avslutas ärendet.

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Anders Grundkvist

Kopia

Akten

VMAB

Entreprenören

