

Ärende

2020/3091-6

HT-2020-320**Fastighet**

Ebbemåla 1:40

Handläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anders Grundkvist

anders.grundkvist@miljovast.se

0456-816815

Petrus van Deursen

Hovmansbygdsvägen 529

293 94 Kyrkhult

Tillstånd till enskild avloppsanordning

Beslut

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att meddela tillstånd att inrätta en enskild avloppsanordning på fastigheten EBBEMÅLA 1:40 med adress Hovmansbygdsvägen 529 i Olofströms kommun.

Tillståndet är förenat med följande villkor:

1. Avloppsanordningen ska installeras, drivas och underhållas i enlighet med vad som framkommit i ansökan, kompletterande uppgifter, bifogade handlingar och tillverkarens anvisningar. Eventuell ändring av anordningens utförande ska alltid ske i samråd med miljöförbundet.
2. Avloppsanordningen ska dimensioneras för 1 hushåll, max 5 personer och 170 liter per person och dygn.
3. Anläggandet ska utföras av sakkunnig person som ska delges detta beslut och dess bifogade handlingar före anläggandet påbörjas.
4. Slamavskiljaren ska uppfylla kraven för **CE-märkning** enligt standard SS EN 12566-1 eller 12566-4 och rymma minst **2 000 liter**.
Minireningsverket ska uppfylla kraven för **CE-märkning** enligt standard SS EN 12566-3.
5. Avloppsanordningen ska behandla allt spillvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt från bostaden. Endast detta vatten får ledas till anordningen.
6. Vatten från backspolning av dricksvattenfilter får inte tillföras avloppsanläggningen.
7. Om ett större badkar, t.ex. jacuzzi, med > 300 liter belastar avloppsanläggningen ska åtgärder vidtas för att förhindra slamflykt.
8. Avloppsledningar och slamavskiljare ska anläggas och dimensioneras enligt Naturvårdsverkets faktablad 3.
9. Avloppssystemet ska ventileras enligt tillverkarens anvisningar.
10. Lock till slamavskiljare och fördelningsbrunn ska placeras högre än markytan.

inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterlevs.

Bakgrund

Du har skickat en ansökan till oss om inrättande av en ny avloppsanordning för bostads-
huset på din fastighet EBBEMÅLA 1:40. Till anordningen kommer spillvatten från wc,
bad, disk och tvätt att anslutas. Anordningens placering och utformning framgår av den
situationsplan och tvärsektionsritning som du skickat tillsammans med ansökan.

Beaktanden och överväganden

Miljöförbundet Blekinge Väst anser att den planerade avloppsanordningen uppfyller
kravet på att rena avloppsvatten så att det inte uppkommer någon olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Avloppsanordningen kan därför placeras och utformas enligt
ansökan.

Information

Att överklaga beslutet

Detta beslut går att överklaga, se bilaga "Hur man överklagar".

Tid för inrättande

Detta tillstånd är enligt 19 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd giltigt i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte
har påbörjats inom två år.

Avgift

För prövning av ansökan tas en fast avgift på **5 694 kr** ut. Faktura översänds separat.

Platsen för anläggandet

Avloppsanordningen bör inte anläggas på platsen för provgropen utan precis bredvid.
Detta beror på risken för sättningar.

Lagstiftning

Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §: Det krävs tillstånd
från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanordning som wc ansluts till.

Miljöbalken 2 kapitel 1-7 §§: Alla som vidtar en åtgärd som kan skada miljön ska skaffa
sig den kunskap som behövs för att skada eller olägenhet för människor och miljön inte
ska uppstå. Man ska också vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Platsen där åtgärden
utförs ska vara lämplig för åtgärdens karaktär och där det blir minsta intrång och olägen-
het för människors hälsa och miljön. Kraven får dock inte vara så stora att det är orimligt
att uppfylla dem.

Miljöbalken 9 kapitel 7 §: Avloppsvatten ska renas så att det inte uppstår någon olägen-
het för vare sig människa eller miljön, för vilket en lämplig anordning ska inrättas.

Ärende

2020/3091-11

Fastighet

Ebbemåla 1:40

Handläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anders Grundkvist

anders.grundkvist@miljovast.se

0456-816815

Petrus van Deursen

Hovmansbygdsvägen 529

293 94 Kyrkhult

Skickat via e-post till:

pesjana@gmail.com

Slutmeddelande av avloppsanordning

Till oss inkom den 2021-12-16 en entreprenörsrapport för inrättad enskild avloppsanordning på din fastighet Ebbemåla 1:40, med adress Hovmansbygdsvägen 529, Kyrkhult. Installatören Andreas Håkansson har med denna intygat att han tagit del av vårt beslut och att anordningen är utförd i enlighet med villkoren i beslutet. Inrättad avloppsanordning är en slamavskiljare 2 m³ med efterföljande upphöjd infiltration. Foton från anläggningsarbetet har bifogats rapporten.

Denna handling ska förvaras tillsammans med beslutet för avloppsanordningen. Med detta slutmeddelande avslutas ärendet.

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Anders Grundkvist

Kopia

Akten

VMAB

Entreprenören