

Rumsbeskrivning för Plusenergihus, Projekt Tanum

Ref	Tel:
Fastighetsbeteckning: Dröminge 10:1, Värnamo kommun	

Specificerad Leverans / Rumsbeskrivning:

Generellt:

Vägg: Vitmålad gipsskiva NCS S 0502-Y
 Innerdörrar: Lättasläta vitmålade dörrblad. Vitmålad kvistfri karm, tröskelplatta av klarlackad hårdträ, dörrtrycken.
 Innertak: 28 x 70mm läkt, innertakskiva i vit kulör.
 Lister: Golvlister, vitmålade släta 12x56mm. Foderlister vitmålad 12 x 56 mm. Ej lister i WC/våtutrymme. Acrylfog mellan vägg/tag skarvar. Fönstersmygar i vitmålade gipsskivor.
 Golv torra utrymmen: Ek 3-stavparkettgolv Kährs eller likvärdigt 13mm.
 Fönsterbänkar vitmålade träfiberskiva
 Öppningar: Vitmålad träfiberskiva
 Förvaring: I omfattning enligt ritning
 Garderober, vit slät lucka i 16mm melamin och knapp, en hylla och klädstång i garderober, i städskåp följer ett låsbart medicinskåp.
 Vattenburna radiatorer, elgolvvärme i badrum med en frånluftsvärmepump Nibe F372 eller likvärdig. Elektroniskt plasmafilter i köket.

Badrum / Tvätt:

Lika generellt. Plafond för belysning
 Tätskikt våtrum: Kompletta tätskikt, duk, membran, manschetter mm enligt BKR's våtrumsstandard.
 Golvklinker: Standardstorlek, fabrikat efter kunds val (300:- per kvm).
 Badrumsvägar: Kakel i standardstorlek fabrikat efter kunds val (300:- per kvm).
 Inredning: I omfattning enligt ritning.
 Tvättställ med vit kommod i vitt porslin och spegel med belysning samt eluttag placerat vid sidan om spegeln.
 Duschvägg i härdat glas enligt ritning.
 Engreppsblandare med puch-open-ventil till handfat och väggmonterad duschblandare och duschset med handdusch i duschutrymmet.
 Klassisk golvstående WC.stol i vitt porslin med mjuksits.
 Pappershållare och 2 st krokar
 Tvättmaskin och torktumlare levereras enligt ritning i vitt utförande.
 Frånluftsvärmepump Nibe F372

Gästtoalett:

Lika generellt. Plafond för belysning

Tätskikt våtrum: Kompletta tätskikt, duk, membran, manschetter mm enligt BKR:s våtrumsstandard.

Golvklinker: Standardstorlek, fabrikat efter kunds val (300:- per kvm).

Badrumsväggar: Kakel i standardstorlek fabrikat efter kunds val (300:- per kvm).

Inredning: I omfattning enligt ritning.

Tvättställ med vit kommod i vitt porslin och spegel med belysning samt eluttag placerat vid sidan om spegeln.

Duschvägg i härdat glas enligt ritning.

Engreppsblandare med puch-open-ventil till handfat och väggmonterad duschblandare och duschset med handdusch i duschutrymmet.

Klassisk golvstående WC.stol i vitt porslin med mjüksits.

Pappershållare och 2 st krokar

Vardagsrum / Sovrum / Hall:

Lika generellt

Inredning: I omfattning enligt ritning

Kök:

Lika generellt. Plafond för belysning

Inredning: I omfattning enligt ritning

Vit slät lucka med handtag i krom med cc 128mm

Skåphöjd enligt ritning

Belysning under väggskåp med eluttag.

Laminatbänkskiva enligt ritning

Diskbänksplåt i rostfritt med 2 hoar, engreppsblandare med svängbar pip, avstängning och vattenlås.

Stänkskydd i kakel i standardstorlek 50 cm ovan bänkskivan i vit blank yta. Monteras med rak sättning och ljusgrå fog i omfattning enligt ritning

Vitvaror i vitt utförande i omfattning enligt ritning av fabrikat Electrolux eller likvärdig.

Entré:

Lika generellt.

Tak, vägg: Lika generellt. Plafond för belysning

Golv: Klinker i standardstorlek, fabrikat efter kunds val (300:- per kvm). Monteras med rak sättning. Golvlist.

Inredning: I omfattning enligt ritning