

Skogsbruksplan

Planens namn	Torgilsrud 1:68
Planen avser tiden	fr o m 2025-06-05 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025-05
Planen upprättad av	Mattias Widstrand
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 53' 3.49" N Long: 12° 10' 7.97" E



Kommentarer till Torgilsrud 1:68

Skogstillstånd

Den produktiva arealen uppgår till 19,2 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 4 000 m3sk, (208 m3sk/ha). Granskogen dominerar med ca 3 100 m3sk vilket motsvarar 78 % av virkesförrådet.

Tallen utgör 10 %, resterande 12 % utgörs av lövskog.

Medelboniteten är uppskattad till 7,5 m3sk/ha och år. Åldersfördelning är ojämn med en större andel äldre skog 65+ år. Se vidare i sammanställningen och åldersfördelning. För att i framtiden få ett högre rotnetto och tillgänglighet på fastigheten bör man överväga att bygga ut skogsvägnätet, gärna i samarbete med intilliggande fastighetsägare.

Skogsvård

Markberedning, plantering och återväxtkontroll bör utföras på 2,1 ha som följdåtgärder efter framtida avverkningar.

Röjning är angeläget på 7,3 ha samt underväxtröjning inför gallring på 1,1 ha.

Avverkning och tillväxt

Tillväxten för fastigheten är på ca 1 300 m3sk för 10-årsperioden. Avverkningsförslaget ligger på ca 1 900 m3sk för 10-årsperioden, vilket är högre än tillväxten. Följer man avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att sjunka från dagens 208 till 177 m3sk/ha. Detta beror på åldersfördelningen med en stor andel äldre, slutavverkningsmogen skog. Se vidare under avverkning och tillväxt.

Skogsproduktionsmål

Målet bör vara, att ta tillvara på de möjligheter som finns till produktion av timmer av god kvalité. Det är viktigt att föreslagna gallringar och röjningar blir utförda, detta för att få en hög värdetillväxt och en bra kvalitetsutveckling.

Att undvika körskador är viktigt, bl.a. för att undvika röta i bestånden, men också för att förhindra urlakning av marken, och även ur vattenvårdande aspekt. Vill man öka tillväxten ytterligare kan gödsling vara ett bra alternativ för nyligen gallrade bestånd.

Kulturvärden

Flera forn- och kulturlämningar finns registrerade i området, men det kan finnas andra skogliga kulturminnen, såsom kolbottnar och kolarkojor, som inte finns med i några inventeringar.

För att bevara kulturlämningar i skogen, är det viktigt att de markeras.

Naturvärde- Naturvårdsmål

1,0 % av arealen har fått målsättningen naturvård, fördelat på 0 ha NS och 0,2 ha NO.

Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

I dagsläget är 6,8 % av den produktiva arealen på frisk och fuktig mark lövdominerad. För att klara certifieringens krav, krävs minst 5%, varför ett antal avdelningar har föreslagits skötas mot framtida lövdominans. Följer man detta förslag kommer 6,8 % vara lövdominerat i slutet av planperioden, vilket uppfyller kraven för en certifierad plan.

Kolbalans

Kolförrådet uppgår till ca 2 700 ton, vilket motsvarar 10 000 CO2-ekvivalenter. I dagsläget är kolförrådet 142 ton/ ha, följer man planen kommer kolförrådet öka till 145 ton/ ha om tio år, vilket motsvarar en kolinbindning på 0,28 ton/ha/år.

Åmotfors den 5 juni 2025


Mattias Widstrand
Köla Skogsservice



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	19,2	96
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,4	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,4	2
Summa landareal	20,1	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	3967		
Medeltal			
m³sk per hektar	207		

	m³sk	%	ha
Tall	386	10	1,4
Gran	3098	78	14,2
Löv	482	12	3,6



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
7,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-06-05 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
128

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	1049
Gallring	809
Totalt under perioden	1858

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
152
m³sk per ha
7,9




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark							
- 9 år	1,3	7	1	1	10	90	
10 - 19	2,6	14	91	35	80	20	
20 - 29	3,4	18	334	98	86	14	
30 - 39							
40 - 49	1,1	6	220	200	60	30	10
50 - 59	0,5	3	175	350	70	20	10
60 - 69	8,7	45	2826	325	80	10	10
70 - 79	1,4	7	266	190	70	10	20
80 - 89							
90 - 99	0,2	1	54	270	70	10	20
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	19,2	100	3967	207	78	12	10

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	1,3	7	1	1	10	90	
R2	5,6	29	385	69	84	16	
Gallringsskog G1	8,6	45	2547	296	78	12	10
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,4	7	266	190	70	10	20
S2	2,1	11	714	340	80	10	10
S3	0,2	1	54	270	70	10	20
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	19,2	100	3967	207	78	12	10

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	19,0	99,0	3913	98,6	1268	99,0	11
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	0,2	1,0	54	1,4	13	1,0	1
Summa	19,2	100,0	3967	100,0	1281	100,0	12

0,2 ha (1,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 19,2 ha är 100,0 % (19,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 97,4 %, 18,7 ha Fuktig, 2,6 %, 0,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,8 %, 1,3 ha
Ej lövdominerat, 93,2 %, 17,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,8 %, 1,3 ha
Ej lövdominerat, 93,2 %, 17,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,3 ha	6,8 %
Summa	1,3 ha	6,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

1,3 ha (6,8 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/8	1,3 ha	PG	5	01900	6,8 % Ingår i certifiering


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/8	1,3 ha	PG	5	01900	6,8 % Ingår i certifiering



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	1,3 ha	6,8 %	1,3 ha	6,8 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	1,3 ha	6,8 %	1,3 ha	6,8 %
Torvmark	0,0 ha	0,0 %	0,5 ha	2,6 %	0,5 ha	2,6 %
Speciella värden saknas	0,2 ha	1,0 %	17,2 ha	89,6 %	17,4 ha	90,6 %
Produktiv skogsmark	0,2 ha	1,0 %	19,0 ha	99,0 %	19,2 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/10	0,5 ha	PG	55	17200	Torvmark	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 19,2 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 1,0 %, 0,2 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 99,0 %, 19,0 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Torgilsrud 1:68	1/12	0,2	1,0	NO	95	27100	270	54	1/1
Summa		0,2	1,0				270	54	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Torgilsrud 1:68	1/8	1,3	6,8	PG	5	01900	1	1	1/1
Summa		1,3	6,8				1	1	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Summa		<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

19,2

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-06-05 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,28

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 724

Koldioxid CO₂e

9 983

Kolförråd, ton/ha

2025

2035

Barr/löv	2,7	2,2
Grenar	14,3	14,0
Stamved	48,1	44,6
Stubbar och rötter	23,0	23,4
Förna och markbundet kol	53,8	60,5
	141,9	144,7

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	-22,1	-22,1	-69,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-21,1	-21,1	-4,9
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-43,2	-43,2	-73,9

Totalt kolförråd, ton/ha



Generella kommentarer

Avd 6

Igenväxande inäga.



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd				2,1		2,1
Plantering, Följd				2,1		2,1
Återväxtkontroll, Följd				2,1		2,1
Röjning		6,0		1,3		7,3
Summa ha		6,0		7,6		13,6

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	2,5	96	14	110				
30 - 39								
40 - 49	1,1	46	20	66				
50 - 59								
60 - 69	6,6	570	63	633	2,1	695	77	772
70 - 79					1,4	249	28	277
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	10,2	712	97	809	3,5	944	105	1049
Högre alt.				176				3232
Lägre alt.				809				1048

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 858	3 408	1 857	177	89	177

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,4		
- 9 år	4	36	40	2,1		
10 - 19	130	32	162	1,3	41	32
20 - 29	226	38	264	2,6	253	97
30 - 39				3,4	488	144
40 - 49	57	25	82			
50 - 59	42	10	52	1,1	236	215
60 - 69	557	62	619	0,5	227	454
70 - 79	44	5	49	6,6	1988	301
80 - 89						
90 - 99	12	1	13			
100 - 109				0,2	67	335
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					91	
Summa	1072	209	1281	19,2	3391	177

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	2,1	1	65	S2	G26	340	714	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	26	22	232		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	95	772	5,2	
2	0,6	1	25	R2	G28	120	72	PG	Gran Löv	80 20	12	12	322		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	30	30	8,6	
3	2,6	1	15	R2	G28	35	91	PG	Gran Löv	80 20	6	6	322		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning	1			6,2	
4	0,4	5													Tomt						
5	1,5 (-0,1)	1 L	70	S1	G26	190	266	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	24	19	222		Olikåldrigt Varier förråd Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering Föryng avv	3 3	90	276	3,5	
6	0,4	4													Inägomark						ii ¹
7	0,4	1	25	G1	G28	100	40	PG	Gran Löv	90 10	10	10	222		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	30	17	8,0	
8	1,3	1	5	R1	B22	1	1	PG	Gran Löv	10 90	1	1	311		Luckigt o ojämnt Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Röjning	3			3,0	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
9	1,5	1	25	R2	G26	100	150	PG	Gran Löv	90 10	8	10	322		Enstaka öf Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	30	63	7,6	
10	0,5	1	55	G1	G26	350	175	PG	Tall Gran Löv	10 70 20	26	23	421		Olikåldrigt Torvmark Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				10,4	iv ¹
11	0,9	1	25	R2	G26	80	72	PG	Gran Löv	80 20	8	9	222		Ojämnt Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3			7,4	
12	0,2	1	95	S3	G24	270	54	NO,b	Tall Gran Löv	20 70 10	26	20	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,4	i ¹
13	6,6	1	60	G1	G26	320	2112	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	25	20	222		Tall Östra delen Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring Föryng avv (A)	1 3	30 90	634 2184	7,7	
14	1,1	1	40	G1	G26	200	220	PG	Tall Gran Löv	10 60 30	20	16	322		Varier förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	66	7,4	



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	13	6,6	60	G26	320	634		
Underv röj f gallring	1	14	1,1	40	G26	200	0		
Gallring	1	14	1,1	40	G26	200	66		
Röjning	1	2	0,6	25	G28	120	0		
Röjning	1	3	2,6	15	G28	35	0		
Röjning	1	7	0,4	25	G28	100	0		
Röjning	1	9	1,5	25	G26	100	0		
Röjning	1	11	0,9	25	G26	80	0		
Föryng avv	3	1	2,1	65	G26	340	772		
Föryng avv	3	5	1,4	70	G26	190	276		
Föryng avv (A)	3	13	6,6	60	G26	320	(2184)		
Gallring (F)	3	2	0,6	25	G28	120	30		
Gallring (F)	3	7	0,4	25	G28	100	17		
Gallring (F)	3	9	1,5	25	G26	100	63		
Gallring (F)	3	11	0,9	25	G26	80	0		
Röjning	3	8	1,3	5	B22	1	0		
Plantering (F)	3	1	2,1	65	G26	340	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1	2,1	65	G26	340	0		
Markberedning (F)	3	1	2,1	65	G26	340	0		
Inventering	3	5	1,4	70	G26	190	0		

Avd 12

NO

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ålder: 95 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 270 m³sk/ha och 54 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 70% gran 10% löv

Bergbunden grandominerad sydsluttning, lämnad vid avverkning.

