

Skogsbruksplan

Planens namn	Barkerud
Planen avser tiden	fr o m 2025-07-02 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	juli 2025
Planen upprättad av	Sebastian Kjellström
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1 ..

Fastighetsuppgifter

Fastighet	Barkerud 1:41 Västra Götalands län, Bengtsfors, Torrskog
Fastighet	Barkerud 1:45 Västra Götalands län, Bengtsfors, Torrskog
Fastighet	Barkerud 1:49 Västra Götalands län, Bengtsfors, Torrskog


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 59° 8' 48.11" N Long: 12° 5' 6.30" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	17,2	86
Myr/kärr/mosse	0,4	2
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,9	5
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	2
Annat	0,9	5
Summa landareal	19,7	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	2241		
Medeltal			
m³sk per hektar	130		
Naturvårdsvolym			
m³sk	25		

	m³sk	%	ha
Tall	370	17	1,8
Gran	1446	64	10,6
Löv	424	19	4,8



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
8,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-07-02 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
115

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	329
Totalt under perioden	329


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
113
m³sk per ha
6,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark							
- 9 år	2,9	17	54	19	77	23	
10 - 19	0,6	3	34	57	51	49	
20 - 29	5,1	30	442	87	65	35	
30 - 39	3,1	18	434	140	74	19	7
40 - 49	1,7	10	536	315	90	10	
50 - 59	0,9	5	76	84		100	
60 - 69	1,6	9	440	275	55		45
70 - 79							
80 - 89	0,4	2	90	225	30	15	55
90 - 99							
100 - 109	0,9	5	135	150	20	10	70
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	17,2	100	2241	130	65	19	17

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	0,5	3	5	10	50	50	
R2	7,3	42	449	62	61	39	
Gallringsskog G1	5,6	33	1046	187	83	14	3
G2	0,9	5	76	84		100	
Föryngrings-avverkningsskog S1	2,0	12	530	265	51	3	47
S2							
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Målklass NS							
Målklass NO	0,9	5	135	150	20	10	70
Summa/Medel	17,2	100	2241	130	65	19	17

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	16,3	94,8	2106	94,0	1116	97,5	15
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	0,9	5,2	135	6,0	29	2,5	1
Summa	17,2	100,0	2241	100,0	1145	100,0	16

0,9 ha (5,2 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,4	2
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 17,2 ha är 100,0 % (17,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 91,3 %, 15,7 ha Fuktig, 8,7 %, 1,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,6 %, 1,3 ha
Ej lövdominerat, 92,4 %, 15,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,2 %, 0,9 ha
Ej lövdominerat, 94,8 %, 16,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,3 ha	7,6 %
Summa	1,3 ha	7,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,9 ha	5,2 %
Summa	0,9 ha	5,2 %

0,9 ha (5,2 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1	0,2 ha	PG	12	04600	1,2 %
12	0,9 ha	PG	50	00X00	5,2 % Ingår i certifiering
16	0,2 ha	PG	35	00X00	1,2 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

12	0,9 ha	PG	50	00X00	5,2 % Ingår i certifiering
----	--------	----	----	-------	----------------------------

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	1,3 ha	7,6 %	1,3 ha	7,6 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	0,9 ha	5,2 %	0,9 ha	5,2 %
Speciella värden saknas	0,9 ha	5,2 %	15,0 ha	87,2 %	15,9 ha	92,4 %
Produktiv skogsmark	0,9 ha	5,2 %	16,3 ha	94,8 %	17,2 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 17,2 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 5,2 %, 0,9 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 94,8 %, 16,3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	7	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Barkerud	7	0,9	5,2	NO	100	72100	150	135	1/1
Summa		0,9	5,2				150	135	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning	12	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Barkerud	12	0,9	5,2	PG	50	00X00	85	76	1/1
Summa		0,9	5,2				84	76	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Summa		<0,1	<0,1					0	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	5,1	143	80	223				
30 - 39	2,0	93	13	106				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	7,1	236	93	329				
Högre alt.				378				0
Lägre alt.				329				0

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
329	378	329	178	174	178

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	80	32	112			
10 - 19	20	18	38	2,9	166	57
20 - 29	230	125	355	0,6	72	120
30 - 39	185	43	228	5,1	574	113
40 - 49	181	20	201	3,1	556	179
50 - 59		30	30	1,7	737	434
60 - 69	131		131	0,9	106	118
70 - 79				1,6	571	357
80 - 89	18	3	21			
90 - 99				0,4	111	278
100 - 109	26	3	29			
110 - 119				0,9	164	182
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	871	274	1145	17,2	3057	178

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Röjning		4,9	1,9	1,9		8,7
Summa ha		4,9	1,9	1,9		8,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring (A)	1	4	0,9	38	G28	215	(48)		
Underv röj f gallring	1	10	0,9	35	G28	132	12		
Röjning	1	1	0,2	12	B18	38	0		
Röjning	1	3	0,4	17	G28	65	0		
Röjning	1	11	4,3	27	G28	85	0		
Underv röj f gallring	2	6	1,1	33	G26	95	14		
Gallring (F)	2	6	1,1	33	G26	95	38		
Gallring (F)	2	10	0,9	35	G28	132	42		
Gallring	2	13	0,8	28	G28	95	32		
Röjning	2	5	1,0	9	G28	35	0		
Röjning	2	12	0,9	50	B20	85	0		
Röjning	3	2	0,5	7	G30	10	0		
Röjning	3	9	1,4	6	G30	10	0		
Gallring	3	11	4,3	27	G28	85	191	2034	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						%	m³sk			
1	0,2	1	12	R2	B18	38	8	PG ²	Gran Löv	40 60	Enstaka verståndare löv Fuktig (3)	Röjning	1	15		3,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																	
2	0,5	1	7	R1	G30	10	5	PG ²	Gran Löv	50 50	Frisk (2)	Röjning	3	20		3,4	
3	0,4	1	17	R2	G28	65	26	PG ²	Gran Löv	55 45	Frisk (2)	Röjning	1	15		7,5	
4	0,9	1	38	G1	G28	215	194	PG ²	Gran Löv	80 20	Varierad ålder Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	25	48	10,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																	
5	1,0	1	9	R2	G28	35	35	PG ²	Gran Löv	85 15	Luckigt Frisk (2)	Röjning	2	10		5,0	
6	1,1	1	33	G1	G26	95	105	PG ²	Tall Gran	10 90	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2	10 30	14 38	6,0	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																	
7	0,9	1	100		T18	150	135	NO,b	Tall Gran Löv	70 20 10	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																	
Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med växtlig äldre tallskog. Enstaka gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, hjortron I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. I. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
8	0,4	1	80	S1	T21	225	90	PG ²	Tall Gran Löv	55 30 15	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,1	ii ¹
Naturvård: Skog på mossmark. Spara kantzon mot myr vid eventuellt framtida åtgärder. Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																	
9	1,5 (-0,1)	1 L	6	R2	G30	10	14	PG ²	Gran Löv	65 35	Frisk (2)	Röjning	3	10		3,2	
10	1,0 (-0,1)	1 L	35	G1	G28	132	119	PG ²	Tall Gran Löv	15 60 25	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2	10 30	12 42	6,6	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																	
11	4,4 (-0,1)	1 L	27	R2	G28	85	366	PG ²	Gran Löv	60 40	Varier bonitet Odlingsröse Frisk (2)	Röjning Gallring	1 2034	20 30		191	6,9 ii ¹
Generellt: Varierat bestånd något sämre växtlighet längs med fastighetsgräns i öst.																	
12	0,9	1	50	G2	B20	85	77	PG ²	Löv	100	Frisk (2)	Röjning	2	15		3,3	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Generellt: Bestånd där äldre asp blivit sparade i varierad mängd. Under lövskärm har nytt aspuppslag kommit underifrån och bildat en tät ungskog.																	
13	0,8	1	28	G1	G28	95	76	PG ²	Gran Löv	90 10	Frisk (2)	Gallring	2	30	32	7,2	ii ¹
Generellt: Överståndare av löv i norra delen av avdelningen. Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
14	1,7	1	48	G1	G30	315	536	PG ²	Gran Löv	90 10	Frisk (2)	Ingen åtgärd				11,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																	
15	1,6	1	67	S1	G26	275	440	PG ²	Tall Gran	45 55	Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,2	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																	
16	0,2	1	35	G1	B18	80	16	PG ²	Löv	100	Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																	
25	0,9	5									Övrig landareal						
30	0,4	2									Myr						
35	0,9	4									Inägomark						

Avd 7

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: NSNO

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 135 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv

Beskrivning

Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med växtlig äldre tallskog. Enstaka gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, hjortron. I bottenkiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. I.

Mål

Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker "ovanför" beståndet

Virkesförrådet uppgår till 225 och 90 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 8

PG

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 80 år

Ståndortsindex: T21

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 225 m³sk/ha och 90 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 55% tall 30% gran 15% löv

Skog på mossmark. Spara kantzon mot myr vid eventuellt framtida åtgärder.

Generella kommentarer

- Avd 11** Varierat bestånd något sämre växtlighet längs med fastighetsgräns i öst.
- Avd 12** Bestånd där äldre asp blivit sparade i varierad mängd. Under lövskärm har nytt aspuppslag kommit underifrån och bildat en tät ungskog.
- Avd 13** Överståndare av löv i norra delen av avdelningen.

Kommentarer till Barkerud

Allmänt

Fastigheten Barkerud 1:41, 1:45 & 1:49 ligger i Bengtsfors kommun och är fördelat på 6 skiften. Fastighetens totala landareal är 19,7 ha varav 17,2 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har en varierad fördelning mellan ren barrskog och lövskog/blandskog. Fastigheten har haft ett fokus på produktion historiskt sett och är en god tillväxtfastighet.

Avverkning

Några bestånd har uppnått lägsta slutavverkningsålder och en del kommer att göra i slutet av planperioden. Flera bestånd växer in i gallring inom 5-10 år.

Skogsvård

Fastighetens ungskogsarealer är föryngrade med främst gran, självföryngrad björk och tall. Fastighetens ungskogar bör röjas inom planperioden. Det är av stor vikt att ungskogen röjs i tid för att skapa tillväxt och minska risken för framtida stormskador.

Vägar och gränser

Fastighetens har ett relativt bra bilvägnät. Fastighetens gränser är markerade men kan behöva att ses över.

Naturvård

Naturvårdsmålen bör i första hand vara att skydda de områden som redan nu har höga naturvärden såsom avdelningar med äldre tall på mossmark.

Kulturmiljöer

Inga områden finns registreade. Spår av odlingsrösen finns enstaka är markerade i kartan. Gamla gårdsgårdar finns även i flera bestånd.

Certifiering

Fastigheten uppfyller certifieringskraven för PEFC (skoglig certifiering). Mer info finns på www.pefc.se

Riksintressen, Natura 2000, Friluftsliv, Reservat, Artdata

Inga områden finns registerade.

Sebastian 2024-07-04