

Skogsbruksplan

Planens namn Gopa 15:22
Planen avser tiden fr o m 2024-08-13 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2021-08-13
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter


Fastighet GOPA 15:22
Dalarnas län, Falun, Bjursås
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 60° 44' 4.59" N Long: 15° 17' 25.40" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	13,0	98
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,2	2
Summa landareal	13,2	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	1126	59	7,2
Gran	496	26	3,5
Björk	156	8	1,2
Asp	86	4	0,6
Kl.Al	43	2	0,3
Sälg	22	1	0,2
Medeltal			
m³sk per hektar	148		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-08-13 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
68

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	128
Gallring	530
Totalt under perioden	658


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
76
m³sk per ha
5,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Asp %	Kl.Al %	Sälg %
Kalmark										
- 9 år	1,4	11	11	8	5	70	25			
10 - 19	0,5	4	11	22	100					
20 - 29	0,5	4	38	76	75	25				
30 - 39	1,1	8	119	108	95	5				
40 - 49	6,4	49	1245	195	69	26	5			
50 - 59										
60 - 69										
70 - 79	1,5	12	216	144			30	40	20	10
80 - 89										
90 - 99										
100 - 109										
110 - 119	0,6	5	128	213	10	75	15			
120 +	1,0	8	161	161	65	30	5			
Lågprodskog(E)										
ÖF/Skikt										
Summa/Medel	13,0	100	1929	148	58	26	8	4	2	1

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Asp %	Kl.Al %	Sälg %
Kalmark K1										
K2										
Röjningsskog R1										
R2	1,9	15	22	12	52	35	12			
Gallringsskog G1	8,0	62	1402	175	71	25	4			
G2	1,5	12	216	144			30	40	20	10
Föryngrings-avverkningsskog S1										
S2	0,6	5	128	213	10	75	15			
S3	1,0	8	161	161	65	30	5			
Lågproducerande skog E1										
E2										
E3										
Överstånd/Skikt										
Summa/Medel	13,0	100	1929	148	58	26	8	4	2	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	12,0	92,3	1768	91,7	648	95,6	9
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	1,0	7,7	161	8,3	30	4,4	1
Summa	13,0	100,0	1929	100,0	678	100,0	10

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 13,0 ha är 100,0 % (13,0 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 100,0 %, 13,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 11,5 %, 1,5 ha
Ej lövdominerat, 88,5 %, 11,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,5 ha	11,5 %
Summa	1,5 ha	11,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 11,5 %, 1,5 ha
Ej lövdominerat, 88,5 %, 11,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,5 ha	11,5 %
Summa	1,5 ha	11,5 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
5/16	1,5 ha	PG	73	00X00	11,5 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
5/16	1,5 ha	PG	73	00X00	11,5 %

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 13,0 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 13,0 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
1 % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

13,0

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2024-08-13 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,27

Totalt kolförråd

ton

Kol

1 399

Koldioxid CO₂e

5 125

Kolförråd, ton/ha

2024

2034

Barr/löv	1,4	1,4
Grenar	9,0	10,2
Stamved	36,0	40,5
Stubbar och rötter	16,3	19,2
Förna och markbundet kol	44,9	49,0
	107,6	120,3

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	-4,7	-4,7	-4,7
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-17,4	-17,4	-17,4
Röjning	-0,6	-0,6	-0,6
	-22,7	-22,7	-22,7

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	0,5	16		16				
30 - 39	1,1	36		36				
40 - 49	6,4	409	20	429				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79	1,5		49	49				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					0,6	109	19	128
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	9,5	461	69	530	0,6	109	19	128
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

658

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	31	10	41	0,6		
10 - 19	18		18	1,4	53	38
20 - 29	27		27	0,5	29	58
30 - 39	53		53	0,5	49	98
40 - 49	426	20	446	1,1	136	124
50 - 59				6,4	1262	197
60 - 69						
70 - 79		54	54			
80 - 89				1,5	221	147
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	6	1	7			
120 +	29	2	31	1,0	199	199
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	590	87	677	13,0	1949	150

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd		0,6				0,6
Återväxtkontroll, Följd			0,6			0,6
Röjning		1,9				1,9
Markberedning, annan, Följd		0,6				0,6
Summa ha		3,1	0,6			3,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	4 - 11	0,6	113	G20	214	128		
Underv röj f gallring	1	3 - 9	1,1	38	T20	108	0		
Gallring	1	3 - 9	1,1	38	T20	108	36		
Gallring	1	4 - 12	1,5	48	T24	222	100		
Underv röj f gallring	1	5 - 16	1,5	73	B20	144	0		
Underv röj f gallring	1	7 - 19	0,5	28	T22	77	0		
Röjning	1	3 - 10	0,5	18	T20	22	0		
Röjning	1	6 - 18	1,4	9	G24	8	0		
Plantering (F)	1	4 - 11	0,6	113	G20	214	0		
Markberedning, annan (F)	1	4 - 11	0,6	113	G20	214	0		
Gallring	2	4 - 14	2,2	43	T22	164	132		
Gallring	2	4 - 15	2,7	48	T24	204	197		
Gallring	2	5 - 16	1,5	73	B20	144	49		
Gallring	2	7 - 19	0,5	28	T22	77	16		
Återväxtkontroll (F)	2	4 - 11	0,6	113	G20	214	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vidåsberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
9	1,1	1	38	G1	T20	108	119	PG ²	Tall	95	16	11		21	Olikåldrigt Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	36	4,8	
10	0,5	1	18	R2	T20	22	11	PG ²	Tall	100		5			Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Röjning	1	20		3,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Branten

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
11	0,6	1	113	S2	G20	214	128	PG ²	Tall Gran Björk	10 75 15	27	21		24	Nedre delen brant Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	100	128	1,3	
12	1,5	1	48	G1	T24	222	333	PG ²	Tall Gran Björk	60 30 10	20	18		27	Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Gallring	1	30	100	6,9	
13	1,0	1	133	S3	T18	161	161	NO,b	Tall Gran Björk	65 30 5	27	19		20	Naturvård Rasbranter Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Naturvård: Beskrivning Gammal barrskog i brant terräng med rasbranter och stup. Mål Beståndet lämnas för fri utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd.																					
14	2,2	1	43	G1	T22	164	361	PG ²	Tall Gran	90 10	18	16		22	Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Gallring	2	30	132	6,6	
15	2,7	1	48	G1	T24	204	551	PG ²	Tall Gran Björk	60 35 5	21	18		25	Branter Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Gallring	2	30	197	7,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gopa

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
16	1,5	1	73	G2	B20	144	216	PG ²	Björk	30	26	20		Landskapsvård Olikåldrigt Björk, asp, sälg, al Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	20	49	3,6	
									Asp	40										
									Kl.Al	20										
									Sälg	10										
17	0,2	5												Annan mark Tomtmark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Knippgårdarna 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
18	1,4	1	9	R2	G24	8	11	PG ²	Tall 5 Gran 70 Björk 25			2			Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Röjning	1	30		3,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Knippgårdarna 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
19	0,5	1	28	G1	T22	77	39	PG ²	Tall	75	14	10		16	Annan vegtyp (99)	Underv röj f gallring	1			5,4	
									Gran	25					Frisk (2)	Gallring	2	30	16		

Kommentarer till Gopa 15:22

2025-07-03

Del av ursprunglig plan som inkluderar Östra Rönnäs 11:13. Löptexten nedan är inte uppdaterad.//Elin Sandström, Mellanskog

2025-03-07

Planen är framskriven. Inga åtgärder utförda av Mellanskogs entreprenörer sedan planen upprättades. Desto fler år planen räknas upp och ajourhålls, bör man vara medveten om att de skogliga uppgifterna förändras. Programmet räknar med en schablon i form av tillväxt. Det innebär en större osäkerhet gällande faktiskt virkesförråd, höjd, åldersfördelning m.m. Inga fältbesök har gjorts i samband med framskrivningen. Löptexten nedan är inte uppdaterad.//Elin Sandström, Mellanskog

Inventeringsdatum i fält: 2021-08-09

Planläggare: Johan Bäckman

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar.

Fastighetsbeskrivning

Planen består av fastigheterna Gopa 15:22 och Östra Rönnäs 11:13 som tillsammans bildar 7 skiften. Arronderingen är mindre god med många små skiften. Fastigheten är belägen kring Sågmyra. Fastigheten består till största del av produktiv skogsmark. Skogen är välskött. Vägsystemet inom fastigheten är tillräckligt för sedvanligt brukande av skogen. Åldersfördelningen är jämn. Skogen består till största del av tall.

Målsättning

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga.

Avverkning

Vissa gallringsbestånd är täta med upphissade kronor och bör åtgärdas inom en snar framtid för att minska risken för självgallring. Föryngringsavverkningarna bör i första hand koncentreras till bestånd med stor granandel och bestånd med hög ålder.

Möjlig avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) återfinns på sidan för sammanställning. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och er ekonomi, skattesituation, lagar och regler som t.ex. ransoneringsregeln, hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

Skogsvård

Fastigheten har ett röjningsbehov under planperioden, den största delen ligger inom en snar framtid. Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuell hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten.

Naturvård och Kultur/Fornminnen samt Lövdominerade bestånd

Naturvårdsförslagen koncentreras till en avdelning i brant terräng med stup. Totalt föreslås minst 5 % av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO) och Naturvård Skötsel (NS), se Fördelning Målklasser.

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Forn- och kulturminnen finns på fastigheten, dessa är utmärkta med R respektive K på kartan. Besök Medlemsappen

eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd

Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000. Besök Medlemsappen eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Drivningsteknisk information /Övrig information till markägare

-Bärigheten på fastigheten är generellt god.

-Rågångarna har behov av underhåll.