

Miljöenheten/ Samhällsbyggnadskontoret
Kajsa Hillberg

Inger Sunnqvist
Norrby 121
748 92 Österbybruk

Förbud att släppa ut avloppsvatten, Valö-Norrby 25:2

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda Inger Sunnqvist, [REDACTED], att från och med den 1 oktober 2026 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett på fastigheten Valö-Norrby 25:2.

Lagstöd

- 9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
- 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 2 kap. 3 § miljöbalken
- 26 kap. 9 § miljöbalken

Avloppsvatten ska, enligt 9 kap. i miljöbalken, tas omhand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För att inrätta en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett krävs, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, tillstånd från den kommunala nämnden.

Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt miljöbalkens 2 kap. vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Tillsynsmyndigheten, i detta fall Bygg- och miljönämnden, får enligt miljöbalkens 26 kap. 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att balken och dess föreskrifter ska efterlevas.

Bakgrund

Vid en inventering av enskilda avlopp i området kom det fram att det finns en bristfällig avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Valö-Norrby 25:2. Anläggningen består av en slamavskiljare med 3 kamrar och en okänd efterföljande rening med utsläpp mot dike. Tillstånd saknas för avloppsanläggningen. Följande brister kunde konstateras vid inventeringen:

- Slamavskiljaren var underdimensionerad (1000 liter).
- Slam i T-rör.
- Slam i fördelningsbrunn.
- Efterföljande rening saknas.
- Slamavskilt vatten släpps ut i dike.

En inspektionsrapport, med diarienummer BMN-2024-1071-2, skickades ut till fastighetsägaren den

29 maj 2024.

En skrivelse kom in till Bygg och miljöenheten den 24 juni 2024. Fastighetsägaren skrev att en mätning av volymen inte hade utförts. Detta är inget som görs specifikt under platsbesöket, utan information hämtas istället från Avfallsenheten på Östhammars kommun som används vid slamtömning. Fastighetsägaren framförde även att den ansåg att utredningen om att tillstånd saknas inte har utretts på godtagbara grunder. Arkivsökning har genomförts inför tillsynsbesök. Fastighetsägaren har kommit in med informationen om att avloppsanläggningen gjorts om ca år 2000 och att den saknar kännedom om tillstånd för detta. Fastighetsägaren kunde under platsbesöket inte redogöra för uppbyggnaden av en infiltrations/markbädd. Flera brister hos avloppsanläggningen har konstaterats som gör det osannolikt att den har ett tillstånd. Avloppsanläggningen består av en underdimensionerad slamavskiljare, en fördelningsbrunn med enbart ett utlopp (utformning som täckdikning) och utsläpp sker mot dike. Utformningen av fördelningsbrunnen ledde fram till tolkningen att enbart slamavskilt avloppsvatten leds till dike. Beskrivningen uppdateras enligt följande:

- *Efterföljande rening saknas* ändras till *Okänd efterföljande rening utan luftning med utsläpp mot dike.*
- Fördelningsbrunn har enbart ett utlopp.

Motivering

För att anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett krävs tillstånd från den kommunala nämnden. Tillstånd saknas för avloppsanläggningen på fastigheten Valö-Norrby 25:2. I samband med ansökan om tillstånd bedöms risken för påverkan på människors hälsa och miljön.

Den huvudsakliga reningen i en avloppsanläggning av den typ som finns på fastigheten sker i den efterföljande reningen (bädden). Den har bl. a. till uppgift att sprida avloppsvattnet över en större yta så att närsalter fastläggs och tas upp på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är också viktigt att bädden är väl ventilerad så att de bakterier som ska ta hand om smittoämnen och organiskt material får tillgång till syre.

Slamavskiljaren är underdimensionerad vilket riskerar att leda till slamflykt. Det var vid inspektionstillfället slam i fördelningsbrunnen, vilket visar tecken på att så har skett. En bädds förmåga att rena avtar med tiden. Funktionen hos en bädd som dessutom fått ta emot slam är ytterligare försämrad. Då bädden på fastigheten Valö-Norrby 25:2 är ca 25 år gammal och det finns tecken på slamflykt, bedöms infiltrationen inte fungera. Dessutom saknar bädden inspektions- eller luftningsrör, vilket medför att de bakterier som ska rena avloppsvattnet inte får tillgång till syre, vilket ger ytterligare skäl till bedömningen att bädden inte fungerar. Uppbyggnaden i bädden är också okänd och fördelningsbrunnen har enbart ett utlopp. Utsläpp sker mot ett öppet dike.

Den information som kommit in ändrar inte Bygg- och miljönämndens bedömning av ärendet. Däremot har beskrivningen ändrats till okänd efterföljande rening utan luftning, samt att fördelningsbrunnen enbart har ett utlopp.

Risken bedöms vara stor att avloppsanläggningen bidrar till övergödning samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma om anläggningen inte åtgärdas så att den uppfyller dagens krav när det gäller rening av avloppsvatten.

Information

Det kommer att krävas en avloppsanläggning med tillstånd för att ta hand om avloppsvatten från fastigheten. Beroende på vilken teknik som väljs krävs anmälan eller tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Blankett för ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggning bifogas.

Kontakta gärna vår kundtjänst Östhammar Direkt om du har några frågor. Du når dem på 0173-86 000, osthammardirekt@osthammar.se eller via vår hemsida www.osthammar.se. På kommunens hemsida finns även en del information om enskilda avlopp. På www.avloppsguiden.se kan du bl. a läsa om olika tekniska lösningar för ditt enskilda avlopp.

Bygg- och miljönämnden

Kajsa Hillberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift

Bilagor

1. Blankett för ansökan/anmälan om avlopp
2. Tillsyn på enskilda avlopp – så här går det till

Hur man överklagar

Var ska beslutet överklagas?

Bygg- och miljönämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Uppsala län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till **Bygg- och miljönämnden**

Besöksadress: Stångörsgatan 10

Postadress: Box 66, 742 21 Östhammar

E-postadress: byggochmiljo@osthammar.se

Tid för överklagande

Nämnden måste ha fått ert överklagande **inom tre veckor** från den dag ni anses tagit del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut ni överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Redogör för varför ni anser att nämndens beslut är felaktigt, och hur ni anser att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar som ni anser stöder er ståndpunkt. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet.

Behöver ni mer information, kontakta Bygg- och miljönämnden.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.