



Torsby Sotningsdistrikt AB

Klarälvsvägen 40
680 60 Sysseleback

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2020-01-29

Diarienummer

5403-765095-1

Utfärdare

Torsby Sotningsdistrikt AB

Klarälvsvägen 40
680 60 Sysseleback
0564-100 35

Fastighet

Fastighetsbeteckning	
Bergsäng 1:84	
Fastighetsadress	
Parkvägen 6	
Kontrolldatum	
2020-01-27	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis insats	Tarnava	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		311 veckor	

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad tegelskorsten	Tegelskorstenen

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☒ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	---	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.90	Insatskamin felaktigt ansluten. Förbindelsekanalen till rökkanalen slutar under rögasspjället i rökkanalen, det finns risk att rögasspjället kan stängas vid eldning. Åtgärdsförslag; demontera rögasspjället och montera en kona i rökkanalen och montera förbindelsekanalen i den	1
1.90	Insatskamin felaktigt ansluten. Förbindelsekanalen från eldstaden monterad utan anslutningskona, det innebär att sot/tjära blir liggande kvar i rökkanalen runt om förbindelsekanalen och det kan bli soteld i detta sot. Åtgärdsförslag; demontera rögasspjället och montera en kona i rökkanalen och montera förbindelsekanalen i den	1

Brandskyddskontrollant

Jan Olsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golveläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglertrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.