

Kontroll sam offert radon

A-L Salomonsson

Bråviksv 26

603 65 Norrköping

Offerten giltig till: 2025-06-30

Kontroll: Radonbesiktningen återfann blåbetong i ytter samt innerväggar på entréplan. Denna förekomst förklarar inte fullt de värden som erhöles vid rådgivande mätningar av radongas i byggnaden. Markläckage av radon förekommer till entréplan. Det finns ingen blåbetong på övreplan.



Offertnummer: 250429:2

Vi tackar för förfrågan att åtgärda detta:

Alternativ 1. Radonsug typ smälror med två sugpunkter. Kanalisation samt håltagningar. Komplet installation. Elinstallation ingår. Samt rörlitsar vid behov för att dölja rör i entré hallen.

Tilluftventiler typ Fresh 100 TL/ DE 3st Samtligt monterade i vägg komplett.

Frånluft med 2 st Fresh Intellivent i badrum samt tvättstuga entréplan inklusive el.

Kostnad för ovan arbeten 60 000 kr ink moms. Före ROT.

Kostnad efter ROT 48 000kr ink moms.

Alternativ 2. Två radonsugar typ grova rör. Kanalisation samt håltagningar. Komplet installation. Elinstallation ingår.

Tilluftventiler typ Fresh 100 TL/ DE 3st Samtligt monterade i vägg komplett.

Frånluft med 2 st Fresh Intellivent i badrum samt tvättstuga entréplan inklusive el.

Kostnad för ovan arbeten 70 000 kr ink moms. Före ROT.

Kostnad efter ROT 58 000kr ink moms.

Faktura på 10 dagar netto efter arbetet avslutat. Beställare är fullt betalningsskyldig om ROT inte beviljas.

Välkommen med er beställning. Accept enklast via mail.

Tack för uppdraget!