

Luleå 2025-07-22

Fastighetsbeteckning/märkning A.F IliS

Matris Brunnsvatten

Eurofins samtliga laboratorier i Sverige är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt certifierade enligt SS EN ISO 9001 (kvalitet) och SS-EN ISO 14001 (miljö). Ackrediteringen ger dig som kund en garanti för att resultaten är kvalitetssäkrade.

Provnr A104049 Kundnr 64049

Angela Ellis
Svenstorp 110

24392 Höör

Analysutlåtande

Kemisk bedömning: Tjänligt.

Enligt de parametrar som analyserats är vattnet tjänligt.

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt med anmärkning

- Odlingsb. mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn - Tjänligt med anmärkning (h)

Totalantalet odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn) var stort (hälsomässig anmärkning), vilket indikerar förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung. Det höga bakterieantalet kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.

Luleå 2025-07-22

Fastighetsbeteckning/märkning A.F IIS

Matris Brunnsvatten

Provnr A104049 Kundnr 64049

Angela Ellis
Svenstorp 110

24392 Höör

Provtagningsdatum	2025-07-07 12:40	Kemisk analys påbörjad	2025-07-08 05:21:00
Ankomstdatum	2025-07-07 20:30	Mikrob. analys påbörjad	2025-07-08 01:03:00

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Kem	11	°C			
Lukt vid 20°C	Ingen				Tjänligt
Lukt, art, vid 20°C	Ingen				
Turbiditet	<0.10	FNU	±40%	0 - 3.0	Tjänligt
Färg (410 nm)	<5.0	mg Pt/l	±25%	0 - 30	Tjänligt
pH	6.8		±0.2	6.5 - 10.5	Tjänligt
Temp. pH-mätning	20.8				
Alkalinitet	64	mg/l	±10%		
Konduktivitet	18	mS/m	±10%		
Klorid	7.8	mg/l	±10%	0 - 100	Tjänligt
Sulfat	10	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Fluorid	<0.20	mg/l	±25%	0 - 1.3	Tjänligt
Radon	<10	Bq/l	±20%	0 - 1000	Tjänligt
COD-Mn	0.58	mg/l	±45%	0 - 8	Tjänligt
Ammonium	<0.013	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt
Ammoniumkväve (NH ₄ -N)	<0.010	mg/l	±20%		
Fosfat (PO ₄)	<0.020	mg/l	±30%	0 - 0.60	Tjänligt
Fosfatfosfor (PO ₄ -P)	0.0058	mg/l	±30%		
Nitrat (NO ₃)	14	mg/l	±10%	0 - 20	Tjänligt
Nitratkväve (NO ₃ -N)	3.1	mg/l	±10%		
Nitrit (NO ₂)	<0.0070	mg/l	±15%	0 - 0.1	Tjänligt
Nitrit-nitrogen (NO ₂ -N)	<0.0020	mg/l	±15%		
NO ₃ /50+NO ₂ /0,5	<1.0	mg/l			
Totalhårdhet (°dH)	<0.050	°dH		0 - 15	Tjänligt
Natrium Na (end surgjort)	34	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Kalium K (end surgjort)	<0.10	mg/l	±20%	0 - 12	Tjänligt
Kalcium Ca (end surgjort)	<0.050	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Järn Fe (end surgjort)	0.0040	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt
Magnesium Mg (end surgjort)	<0.10	mg/l	±20%	0 - 30	Tjänligt
Mangan Mn (end surgjort)	<0.000050	mg/l	±20%	0 - 0.30	Tjänligt
Aluminium Al (end surgjort)	0.0048	mg/l	±35%	0 - 0.50	Tjänligt
Antimon Sb (end surgjort)	0.000063	mg/l	±20%	0 - 0.010	Tjänligt
Arsenik As (end surgjort)	0.00013	mg/l	±20%	0 - 0.005	Tjänligt
Bly Pb (end surgjort)	0.00093	mg/l	±20%	0 - 0.005	Tjänligt
Kadmium Cd (end surgjort)	<0.0000040	mg/l	±20%	0 - 0.0005	Tjänligt
Koppar Cu (end surgjort)	0.14	mg/l	±25%	0 - 0.2	Tjänligt
Krom Cr (end surgjort)	0.00013	mg/l	±20%	0 - 0.050	Tjänligt
Nickel Ni (end surgjort)	<0.000050	mg/l	±20%	0 - 0.020	Tjänligt
Selen Se (end surgjort)	<0.00050	mg/l	±35%	0 - 0.020	Tjänligt
Uran U (end surgjort)	0.000011	mg/l	±20%	0 - 0.030	Tjänligt

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.

Luleå 2025-07-22

Fastighetsbeteckning/märkning A.F IiS

Matris Brunnsvatten

Provnr A104049 Kundnr 64049

Angela Ellis
Svenstorp 110

24392 Höör

Provtagningsdatum	2025-07-07 12:40	Kemisk analys påbörjad	2025-07-08 05:21:00
Ankomstdatum	2025-07-07 20:30	Mikrob. analys påbörjad	2025-07-08 01:03:00

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning

Analys	Resultat	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Mikro	5	°C		
Odlingsb. mikroorg. 22°C	1200	cfu/ml	0 - 1000	Tjänligt med anmärkning
Koliforma bakterier 35°C	<1	MPN/100 ml	0 - 50	Tjänligt
Escherichia coli (E. coli)	<1	MPN/100 ml		Tjänligt

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.