

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER tillhörande förslag till byggnadsplan över fastigheterna Lågarö 11:2, 11:8, 11:34 och 11:35 samt del av Lågarö 31:1 och Örn 1:1 i Rådmansö socken av Frötuna kommun och Stockholms län

§ 1

Byggnadsplaneområdets användning

Mom 1 Byggnadsmark

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Mom 2 Specialområden

- a) Med Ra betecknat område får användas endast för bad- och rekreationsändamål.
- b) Med Th betecknat område får användas endast för hamnändamål
- c) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som ej får utfyllas eller överbyggas.
- d) Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, badhus, båthus och dylikt.

§ 2

Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas

Mom 1 Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3

Byggnadsrätt

Med F betecknat område får bebyggas endast med fristående hus.

§ 4

Tomtplats storlek

På med F betecknat område må tomtplats icke givas mindre areal än 1.800 m².

§ 5

Byggnads läge

Mom 1 På med F betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras närmare gräns mot granntomtplats än 6 meter.

Mom 2 På med F betecknat område får uthus icke uppföras närmare gräns mot granntomtplats än 4,5 meter.

§ 6

Antal byggnader och byggnadsyta på tomtplats

Mom 1 På tomtplats, som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras.

Mom 2 På tomtplats, som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 120 m².

Mom 3 På tomtplats, som omfattar med F betecknat område får uthusbyggnad icke upptaga större areal än 40 m².

§ 7

Våningsantal

På med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

§ 8

Byggnads höjd

Mom 1 På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 3,5 meter.

Mom 2 På med I betecknat område får uthusbyggnad icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

§ 9

Taklutning och takutformning

Byggnadsnämnden äger meddela särskilda föreskrifter angående taks lutning och form.

§ 10

Antal lägenheter

På med F betecknat område får huvudbyggnad ej inrymma flera än en bostadslägenhet. I uthus får efter byggnadsnämndens medgivande enstaka bostadsrum inredas.

Norrtälje den 28.9.1970

I tjänsten

Olof Dahlqvist

distriktslantmätare

År 1971 den 27 juli, § 169 blev detta förslag antaget av kommunfullmäktige i Norrtälje, betygar å tjänstens vägnar:

Bengt Strandberg

Sekreterare

Rätt avskrivet betygar:

Åke Pihlqvist

Förslag till byggnadsplan

över

LÅGARÖ 11:2, 11:8, 11:34 och 11:35
samt del av LÅGARÖ 31:1 och ÖRN 1:1

i Rådmanby socken av Frötuna kommun
och Stockholms län,
upprättad år 1970 av:

Olof Dahlqvist
Olof Dahlqvist
distriktslantmätare

Arne Sandström
Arne Sandström
ingenjör

Dnr 92/69 B2

Grundkartan upprättad genom nymätning
och flygfotografering åren 1954-70.

Fästplatsens adresseringen
a jourförd den 6.10.1970.

År 1971 den 27 juli, § 109, blev
detta förslag antaget av kommun-
fullmäktige i hertiehus, betygat
4. Länshuset vägnar.

Boo S. Lundberg
Boo S. Lundberg
planläggare

GRÄNS FÖR OMRÅDE SOM UPPMÄNTASTS
FRÅN FASTSTÄLLESE ENLIGT LÄNSSTY-
RELSENS BESLUT DEN 19 JUNI 1972

Beteckningar, byggnadsplanen

- byggnadsplanegränns
- utmärkt område
- utmärkt område med utförstärkt
- bestämningsskärnings
- gränslinje ej avsedd att fastställas
- allmän plats, vägmark
- allmän plats, parkmark
- område för bostadsändamål
- fristående hus
- område för bad och rekreation
- område för barn och parkering
- vattenområde
- vattenområde som för dverbyggas
- mark som ej får byggas
- antal våningar



Skala 1:10000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100