


MATERIALLISTA

LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
Vardagsrum									
	Målning väggar		Twilight 549		Twilight 549 S 1502-Y				- Sovrum, hall, vardagsrum, kök
	Vit träsockel och kantlister				Vit		52mm		- Standard färdigmålad
	Parkettgolv		Parkettgolv G5 3-stav vit mattlackad ek		Vit mattlackad	207mm	2200mm	14 mm	Läggs i kök, del av hall som inte har klinker, vardagsrum Garderober och sovrum.
	El-uttag och strömbrytare		Exxact Primo	Schneider	Vit				
	Radiatorer				Vit				
	Fönster/fönsterdörrar			Material beroende på Bygglov.	befintliga fönster				


Hall									
	Tamburdörrar				Kulör enligt trapphus utsida insida vit NCS-S0500-N	100cm	210cm		- Blandklass: Ei60 (EI 30) - ASSA lås 310 - sjutillhållarlås, mekanisk ringklocka, brytskydd, slutbleck, komplett dörrkarm och tröskel - anpassas efter bygglov Kulör anpassas efter trapphus om inte bygglov säger annat.
	Ytterdörr handtag		Lika trapphus	Svenska skydd	Lika trapphus	220 mm	50 mm	170 mm	- Tamburdörren levereras med handtag, långskylt som skydd för låset - Anpassas efter övriga dörrar i trapphuset.
	Målning väggar		Twilight 549	Beckers	Twilight 549 S 1502-Y				
	Parkettgolv		Parkettgolv G5 3-stav vit mattlackad ek		Vit mattlackad	207mm	2200mm	14 mm	Läggs i kök, del av hall som inte har klinker, vardagsrum och sovrum.
	Klinkergolv		J36 Runö Light Grey	Bricmate	grå kalksten	295 mm	595 mm	8,5mm	1-2 kvm i varje hall.
	Vit träsockel och kantlister				Vit		52mm		- Standard färdigmålad
	Hatthylla		Elegant 100cm	Habo	HATTHYLLA - SVART				-Se planritning för storlek -Gavlar och krokar av aluminium och rör av plastöverdraget stål. Går att korta ned.
	El-uttag och strömbrytare		Exxact Primo	Schneider	Vit				

Kök									
	Köksluckor				Ljusgråa/beige luckor				- Se planritning för storlekar för respektive LGH - Grepphandtag på nedre kökslådor och skåp - Sopsortering
	Bänkskiva		Marmor					20mm	- Se planritning för storlekar för respektive kök - Bänkskiva urskärning för ho, håll och köksblandare - Urborrning för köksblandare
	Stänkskydd kök		Marmor				100mm	20mm	
	Köksblandare			Tapwell	Krom	200 mm	398 mm		- Piputsprång: 225mm - Funktion: Eco-save, Rub Clean - Svängbar pip: JA - Anslutning Vatten: Ø10 mm - Håltagning 35 mm
	Diskho		Andano 500-IF/A	Blanco	Rostfri	40cm	40cm	200mm	- Underlimmad och infälld i bänkskiva - Inkl.bottenventil
	Induktionshäll		iQ100	Siemens	Svart	592 mm	51 mm	522 mm	- - Infälld i bänkskiva
	Inbyggnadsugn		iQ300	Siemens	Svart/rostfri	594 mm	594 mm	548 mm	- 3D hotair plus - Automatisk självrengöring - Coolstart - CookControl - Snabbuppvärmning

			iQ 100	Siemens	Integrerad	450 mm	815 mm	550 mm	- - Siemens iQ100 diskmaskin
	Kyl		iQ300	Siemens	Integrerad	560mm	1775mm	550mm	- LowFrost kyl/frys med FreshSense - Frysdel, nettovolym (l): 63 - Kylskåp, nettovolym (l): 209 - Ljudnivå: 38dB - Energiklass: A++
	Frys		iQ300	Siemens	Integrerad	560mm	1775mm	550mm	-
	Inbyggd köksfläkt			Siemens	Rostfritt	600mm	162mm		- Frånluft /Cirkulationsluft - Kolfilter finns som tillbehör
Badrum									
V1 & V3	Kakel Vagg				Vit	298 mm	598 mm	8,5 mm	
V2	Klinker Vagg.		J36 Runö Light Grey	Bricmate	Grå kalksten	296mm	595 mm	8,5 mm	- Halvförband stående, tätskiktsättning till tak Dusch. Dessa skall ligga på golv och vägg 2 samt i duschen.

Golv	Klinker golv		J36 Runö Light Grey	Bricmate	grå kalksten	296 mm	595 mm	8,5 mm	-Fondvägg av samma material som golv. - Fondvägg V.2
	Handukstork		Noro	DECO	Krom	110 mm	1200 mm	70 mm	Anslutning: EL Effekt 1200 W
	Duschväggar			INR°	Klarglas/krom	800x800 minimum	1900mm	6mm	
	Dusch			Tapwell	Krom				
	Tvättställsblandare och Bottenventil		Rt2071 & Bottenventil	Tapwell	Krom				
	Badrum/spegelskåp			INR	Vit	600 mm	674 mm	177 mm	- LED-belysning - Ett dolt 230V eluttag som är vändbart finns i skåpet Dubbelvändiga spegeldörrar med mjukstängande beslag

	Kommodpaket			INR	Vit	600 mm	498 mm	460 mm	- Ett färdigmonterat möbelpaket med två lådor och porslin - Två mjukstängande lådor - Tvättställsskåpet är i halvblankt
	Toalettstol				Vit	355 mm	860 mm	355 mm	- Sitthöjd: 420mm - Montering: lim
	Handuuskrokar			Beslagsboden	Krom				-
	Toalettpappershållare			Beslagsboden	Krom	134mm	106,5mm		-
	Golvbrunn		U/U	Hansa Keramik	Rostfri	200mm	5,5mm		-
	Komfortvärme								
Innerdörr									

D1	Trädörr/inne dörr			Innerdörr Swedoor	Vit NCS-S0500-N	90 cm	210 cm	40 mm	- Dörrfoder, karmar, allt beslag - WC/Bad: våtrumströskel
DB1	Innerdörr handtag		A696	Habo	Krom	130 mm			- Allt beslag - Beslag med WC-vred för WC/Bad
Ö	Handtagsbuffert		667	Habo	Transparent plast	34 mm	20 mm		- Dörrhandtag - Ø13
Övrigt									
	Garderob				Färg: lika kök		2118mm		- Se planritningen för storlek för respektive LGH och placering
	Städsåp				Färg: lika kök		2118mm		- Se planritningen för storlek för respektive LGH och placering
	Brandvarnare		SA401S Optisk	Housegard	Vit		34mm		- 85dB - Indikerar för batteribyte 5 års garanti
	Taklampa i hall och Kök				Vit	235mm	125mm	235mm	- Hall samt kök - Takspotlight med 3-rörbara vrid ljushuvud på skena - Effekt: 35W - Spänning: 230 V Sockel GU10
	Spotlight				vit				- 3 st spotlight per bad/WC