



Stian Hermansen

Grensevegen 495
2240 Magnor*Norge***Föreläggande om åtgärdande av avloppsanläggning på
Risberg 1:38****Beslut**

Med stöd av 26 kap 9§ miljöbalken (SFS 1998:808) förelägger Miljö- och byggnämnden ägaren till fastigheten Risberg 1:38 Stian Hermansen med ett förbud att släppa ut avloppsvatten. Detta gäller från och med datumet 2025-12-31.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden har vid tillsyn, 2024-04-16, inspekterat er avloppsanläggning. Anläggningen inspekterades av nämndens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Efter administrativ kontroll har inga tidigare tillståndsbevis för avlopp på fastigheten hittats.

Från tillsynsbesöket kan det konstateras att er avloppsanläggning inte uppfyller riktlinjerna för tillåtna avloppsanordningar inom Stor-Ullens vattenskyddsområde.

Bedömning

Avloppet på fastigheten Risberg 1:38 uppfyller inte de reningskrav som ställs och behöver därför åtgärdas. Vid platsbesöket noterades det att fastigheten hade ett utedass. Det var oklart hur omhändertagande av avfallet från utedasset sker. Ingen BDT-anläggning kunde noteras (bad-, disk- och tvättvatten). BDT- vatten är avloppsvatten.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) är det förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten från BDT och WC. Med stöd av 2 kap 2-5 §§ miljöbalken och med hänvisning till Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17, ställer Miljö- och byggnämnden krav på att avloppsanordningar inom Stor-Ullens vattenskyddsområde ska uppfylla hög skyddsnivå.

Utformningen av din planerade nya avloppsanläggning anger du i din ansökan. Om er ansökan är komplett utfärdar miljö- och byggnämnden ett tillstånd för avloppsanläggningen. Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Postadress	Kontorsadress	Telefon/Telefax	E-post	Bankgiro
Hagfors kommun Miljö- och byggavdelningen 683 80 HAGFORS	Dalavägen 12	0563-185 00 0563-618 98	miljo.bygg@hagfors.se	108-3179

Lagstöd

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2-5 § och 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 26 kap 21 § samma lag samt 12, 19 §§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Avgift

Enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, beslutad av kommunfullmäktige, 2023-12-18, § 126 ska 1210 kronor betalas vid handläggning av ärende. Miljö- och byggkontoret informerade om avgift för icke-godkända avloppsanläggningarna i kommuniceringsbrev som skickades ut 2024-02-15. Avgiften är momsfri och fakturan skickas separat. Vid frågor, var vänlig kontakta miljö- och byggkontoret.

Övrigt

För en anmälan/ansökan om anläggning av enskild avloppsanläggning finns information på hagfors.se och e-tjänster.

Information om avloppsanläggningar hittar du på www.avloppsguiden.se.

Bifogas: Riktlinjer för tillåtna avloppsanläggningar inom Hagfors kommuns vattenskyddsområde Stor-Ullen.

Du kan kontakta lokala entreprenörer som hjälper dig med val av avloppsanläggning.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

För miljö- och byggnämnden



Erik Andersén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

ALLMÄNNA VILLKOR

Anläggningen ska utföras i överensstämmelse med vad sökanden angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

Slamtömning ska ske vid behov, dock minst en gång per år.

Endast av kommunen godkänd entreprenör får anlitas för slamtömning.

Anläggningen ska anordnas, underhållas och skötas så att olägenheter inte uppkommer.

För att detta beslut ska gälla skall anläggningen påbörjas inom två år och färdigställas inom fem år om inte annat framgår av beslutet.

Beslutet med tillhörande situationsplan ska uppvisas för eventuell entreprenör.

VIKTIGT

Detta beslut befriar inte fastighetsägaren från skyldigheten att skaffa andra nödvändiga tillstånd (avtal med ägare av berörd mark, dike, ledning, annan anläggning etc.).

Fastighetsägaren ansvarar för att anläggningen inte förorsakar olägenheter för människor och miljö.

Miljö- och byggavdelningens besiktning kan av praktiska skäl endast omfatta okulär kontroll. Eventuella felaktigheter såsom otätheter i ledningar och brunnar, felaktig lutning på ledningar och liknande framkommer inte vid en sådan besiktning. Fastighetsägaren bör därför i eget intresse, innan anläggningen tas i bruk, bland annat vattenfylla slamavskiljaren och kontrollera att vattennivån förblir konstant.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska göra det skriftligen genom besvär hos länsstyrelsen i Värmlands län. Tala om vilket beslut som överklagas genom att t ex ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden i Hagfors kommun.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan ni vända er till kommunen.

Riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Hagfors kommuns vattenskyddsområde Stor-Ullen.

Bakgrund

För att säkerställa ett vattenuttag med bra kvalitet även i framtiden rekommenderar Havs- och vattenmyndigheten att det skall ställas krav på hög skyddsnivå inom både miljöskydd och hälsoskydd för de avlopp som befinner sig inom ett vattenskyddsområde.

Sjön Stora Ullen är dricksvattentäkt för Hagfors och Munkfors kommun samt för samhället Olsäter i Forshaga kommun. Vattnet pumpas från sjön Stora Ullen till Hagfors vattenverk, en sträcka på 6 kilometer där det renas i flera steg tills det uppnår dricksvattenkvalitet. Att dricksvattnet verkligen är rent och säkert är av största vikt, och skulle råvattnet kvaliteten underskrida de värden som verket är byggt för att rena, innebär detta bekymmer för dricksvattenproduktionen.

Syfte

Syftet med antagandet av dessa riktlinjer är främst till för att trygga Stor Ullens vattenskyddsområde och att skydda dricksvattentäkten. Riktlinjerna finns också till för att underlätta tillståndsprocessen för de fall det kommer in ansökningar om att anlägga ett nytt avlopp inom Stor Ullens vattenskyddsområde. De ska även kunna vara vägledande för verksamhetsutövare, entreprenörer och projektörer vid val av avloppsanordningar.

Ansvar

Miljö- och byggnämndens ansvar är att med stöd av miljöbalken (SFS1998:808) utföra tillsyn och fatta beslut, exempelvis att bevilja tillstånd för små avlopp. Verksamhetsutövarens (ofta fastighetsägaren) ansvar är att skaffa sig den kunskap som behövs och att ansöka/anmäla om åtgärder till miljö- och byggnämnden. Det är verksamhetsutövarens ansvar att beslut, lagar och regler följs. Som entreprenör lämnar man alltid en garanti på sitt arbete upp till 10 år. Även om verksamhetsutövaren anlitar projektör eller entreprenör är det verksamhetsutövaren som har det övergripande ansvaret och är den person som miljö- och byggnämnden riktar sig till.

Lagstiftning

Utsläpp av avloppsvatten är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet; avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan inrätta en avloppsanordning till vilken bad-, disk- och tvättvatten eller vattentoalett ska anslutas.

Vi som myndighet använder de allmänna råden t.ex (HVMFS 2016:17) som riktlinjer för våra bedömningar och krav.

Hög skyddsnivå enligt de allmänna råden från Havs- och vattenmyndigheten

Hälsoskydd - Hög skyddsnivå

- Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
- Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
- Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att:
 - förbjuda vissa utsläpp
 - göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig
 - öka anordningens robusthet
 - lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Miljöskydd - Hög skyddsnivå

- Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
- Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5)
- Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
- Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P). HVMFS 2016:17 5
- Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).

Exempel på godkända anläggningar inom Stor Ullens Vattenskyddsområde:

Avloppsvat- ten	Reningsanläggning
BDT	Slamavskiljare med infiltration eller markbädd BDT-vattenfilter med infiltrationsbädd eller markbädd (filtret skall ha ka- pacitet att kunna användas året om)
WC	Torrtoalettlösning Sluten tank