

**SOTAB**Box 95
67322 CHARLOTTENBERG**Protokoll**Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

2015-07-08

Diarienummer

119560-31654-1-1

Utfärdare

SOTABBox 95
673 22 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat

Jønsberg Odd
Hanehoilmveien 123
3209 SANDEFJORD
Norway**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Lunden 1:71	Ägare Jønsberg Odd Haneholmveien 123 3209 SANDEFJORD NORGE	Brukare/Innehavare Jønsberg Odd Lunden Burmannsgården 670 41 KOPPOM
Fastighetsadress Lunden Burmannsgården		
Kontrolldatum 2015-07-07		

Kontrollobjekt**Värmeanläggning**

Objekttyp Öppen spis	Fabrikat/modell Platsbyggd	Våning Bottenvåning	Utrymme Kammare
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 306 veckor	Senast sotad 0001-01-01

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murverk	Benämning Östra Skorstenen
---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.30	Rökkanal delar sig. Skorstenen är av en sk slungmodell, en samlingskanal för samtliga eldstäder i murstocken. Den stora och varierande arean i rökkanalen kan bidra till att evakueringen av rökgaser kan vara svår och att röken vänder in i andra eldstäder anslutna till samma skorsten.	1
3.90	Sotlucka bristfällig. Eldstaden saknar topplucka vilket medför att rensning/sotningsgraden av anslutning och påstickskanalen ej kan säkerställas.	1
6.50	Drift och skötsel Då skorstenen är av slungmodell finns ökad risk för tjärbildning i rökkanalen då rökgaserna har en låg hastighet i kanalen. Det är även svårt att sota ett enskilt objekt i skorstenen utan sotet kan hamna / läcka ut i någon annan eldstad ansluten till samma skorsten.	1

Brandskyddskontrollant

Kennet Bornstedt**Förklaringar till ovanstående eventuella positioner**

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoth. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.