

Miljöenheten/ Samhällsbyggnadskontoret
Victor Doroshenko

Jesper Nils Jonatan Ellesson Hamrin
Sankt Göransgatan 156 Lgh 1303
112 17 Stockholm

Förbud att släppa ut avloppsvatten, Vamsta 15:4

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda Jesper Nils Jonatan Ellesson Hamrin, 198712110157, att från och med den 1 april 2027 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett på fastigheten Vamsta 15:4.

Lagstöd

- 9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
- 2 kap. 3 § miljöbalken
- 26 kap. 9 § miljöbalken

Avloppsvatten ska, enligt 9 kap. i miljöbalken, tas omhand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt miljöbalkens 2 kap. vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Tillsynsmyndigheten, i detta fall Bygg- och miljönämnden, får enligt miljöbalkens 26 kap. 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att balken och dess föreskrifter ska efterlevas.

Bakgrund

Vid en inventering av enskilda avlopp i området kom det fram att det finns en bristfällig avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Vamsta 15:4. Anläggningen består av en slamavskiljare med 1+2 kammare och en efterföljande infiltration med luftningsrör. Tillstånd för avloppsanläggningen finns från 1991. Följande brister kunde konstateras vid inventeringen:

- Slamavskiljarens T-rör gick inte att inspektera.
- Slam på kammarvägg mellan andra och tredje kammaren.
- Infiltrationen saknade fördelningsbrunn.
- Vatten i infiltrationens luftningsrör (ca 22 cm).

En inspektionsrapport, med diarienummer BMN-2024-1515-1, skickades ut till fastighetsägaren den 27 maj 2024. Fastighetsägaren hörde av sig till Bygg- och miljönämnden den 17 juni 2024 för att få hjälp med att tyda inspektionsrapporten. Miljö- och hälsoskyddsinspektören Kajsa Hillberg förtydligade informationen i inspektionsrapporten till fastighetsägaren.

Motivering

Den huvudsakliga reningen i en avloppsanläggning av den typ som finns på fastigheten sker i infiltrationsbädden. Den har bl. a till uppgift att sprida avloppsvattnet över en större yta så att närsalter fastläggs och tas upp på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är också viktigt att infiltrationsbädden är väl ventilerad så att de bakterier som ska ta hand om smittoämnen och organiskt material får tillgång till syre.

Reningsförmågan hos en infiltrationsbädd minskar med tiden. Bädden på fastigheten Vamsta 15:4 är ca 34 år gammal och vid inspektionen upptäcktes vatten i luftningsrören. Detta gör att de bakterier som ska rena avloppsvattnet inte kan få tillgång till syre. Därmed bedöms infiltrationen vara otillräcklig och inte fungera som den ska.

Risken bedöms vara stor att avloppsanläggningen bidrar till övergödning samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma om anläggningen inte åtgärdas så att den uppfyller dagens krav när det gäller rening av avloppsvatten.

Den information som kommit in ändrar inte Bygg- och miljönämndens bedömning av ärendet.

Information

Det kommer att krävas väsentliga åtgärder på avloppsanläggningen eller inrättande av ett nytt avlopp för att ta hand om avloppsvatten från fastigheten. Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden om en ändring ska vidtas eller tillstånd från Bygg- och miljönämnden om ett nytt avlopp ska inrättas.

Kontakta gärna vår kundtjänst Östhammar Direkt om du har några frågor. Du når dem på 0173-86 000, osthammardirekt@osthammar.se eller via vår hemsida www.osthammar.se. På kommunens hemsida finns även en del information om enskilda avlopp. På www.avloppsguiden.se kan du bl. a läsa om olika tekniska lösningar för ditt enskilda avlopp.

Bygg- och miljönämnden

Lina Lehndal
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift

Bilagor

1. Blankett för ansökan/anmälan om avlopp
2. Tillsyn på enskilda avlopp – så här går det till

Hur man överklagar

Var ska beslutet överklagas?

Bygg- och miljönämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Uppsala län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till **Bygg- och miljönämnden**

Besöksadress: Stångörsgatan 10

Postadress: Box 66, 742 21 Östhammar

E-postadress: byggochmiljo@osthammar.se

Tid för överklagande

Nämnden måste ha fått ert överklagande **inom tre veckor** från den dag ni anses tagit del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut ni överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Redogör för varför ni anser att nämndens beslut är felaktigt, och hur ni anser att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar som ni anser stöder er ståndpunkt. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet.

Behöver ni mer information, kontakta Bygg- och miljönämnden.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.