

Miljöenheten/ Samhällsbyggnadskontoret  
Kajsa Hillberg

Jesper Nils Jonatan Ellesson Hamrin  
Sankt Göransgatan 156 Lgh 1303  
112 17 Stockholm

## Tillsyn av avloppsanläggning, Vamsta 15:4

Miljöenheten har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten Vamsta 15:4. Platsbesök genomfördes den 14 maj 2024 av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Kajsa Hillberg och Maria Löwén.

### Vid inspektionen framkom följande information

På fastigheten finns

- 1 bostadshus
- 1 vattentäkt
- 1 avloppsanläggning

Till bostadshuset finns en enskild avloppsanläggning ansluten. Avloppsanläggningen har vattentoalett + bad-, disk- och tvättvatten påkopplat.

Beskrivning av avloppsanläggningen:

- Tillstånd finns från 1991.
- Slamavskiljaren är utrustad med 1+2 kammare.
- Slamavskiljaren har en volym på 2 000 liter.
- Efterbehandling utgörs av en infiltrationsanläggning med ett luftningsrör.

Vid inspektion av avloppsanläggningen framkom följande avvikelser:

- Slamavskiljaren var av en modell som är svår att inspektera. T-rör gick inte att konstatera.
- Slam på kammarvägg mellan andra och tredje kammaren.
- Infiltrationen saknar fördelningsbrunn.
- Vatten i infiltrationens luftningsrör (ca 22 cm).

### Bedömning

Bygg- och miljönämnden har för avsikt att förbjuda utsläpp till avloppsanläggningen med hänvisning till följande:

- T-rör gick inte att konstatera.
- Det var 22 cm vatten i infiltrationsanläggningens luftningsrör. Den bedöms därför inte fungera i och med att den inte luftas.

### Avgift

En avgift på 3 753 kronor tas ut för inspektionen. Beslut om avgift fattas separat men skickas ut tillsammans med inspektionsrapporten.

## **Delgivning**

I detta ärende används förenklad delgivning enligt Delgivningslag (SFS 2010:1932).

## **Information**

Kontakta oss inom tre veckor om ni anser att något av ovanstående inte stämmer.

Observera att anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs om en ändring ska utföras på en avloppsanläggning och att tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs om ett nytt avlopp ska inrättas. Om avlopp inrättas eller ändring vidtas utan anmälan eller tillstånd kan en miljöstraffavgift komma att dömas ut. Kontakta därför alltid Bygg- och miljönämnden innan ni vidtar några åtgärder på avloppsanläggningen.

Vill ni veta mer om inspektionen eller om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss via Östhammar Direkt - Kundtjänst på telefon 0173 860 00 eller e-post [osthammardirekt@osthammar.se](mailto:osthammardirekt@osthammar.se).

## **Bygg- och miljönämnden**

### **Bilagor**

Tillsyn på enskilt avlopp – så här går det till  
Information om förenklad delgivning  
Delgivningskvitto och frankerat svarskuvert  
Blankett för anmälan/ansökan om avlopp  
Tomtkarta