



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2019-01-11
meddelad i
Vänerns borg

Mål nr M 1231-18

PARTER

Klagande

Varbergs kommun
432 80 Varberg

Motpart

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2018-03-07 i ärende nr 567-3090-16, se bilaga 1

SAKEN

verksamhetsområde för vattentjänster i område Attorp och Svenstorps by, Varbergs kommun

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens i Hallands län beslut den 7 mars 2018 endast på så sätt att den tidpunkt vid vilken Varbergs kommun har att bestämma verksamhetsområde samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten genom allmän anläggning för områdena Attorp och Svenstorps by bestäms till den 31 december 2030.

BAKGRUND

Länsstyrelsen i Hallands län förelade den 7 mars 2018, med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, Varbergs kommun att senast den 31 december 2021 bestämma verksamhetsområde samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten genom allmän anläggning för områdena Attorp och Svenstorps by.

YRKANDEN M.M.

Varbergs kommun har

- a) beträffande området Attorp yrkat i första hand att mark- och miljödomstolen ska upphäva Länsstyrelsens beslut och i andra hand att Länsstyrelsens beslut ska ändras på så sätt att tiden för ordnandet av allmän va-anläggning bestäms till en tidpunkt efter år 2030 samt
- b) beträffande området Svenstorps by yrkat att mark- och miljödomstolen ska ändra Länsstyrelsens beslut på så sätt att tiden för ordnandet av allmän va-anläggning bestäms till en tidpunkt efter år 2030.

Länsstyrelsen har motsatt sig Varbergs kommuns förstahandsyrkade i den del som avser Attorp, men förklarat sig inte ha något att erinra mot Varbergs kommuns andrahandsyrkande avseende Attorp och förstahandsyrkande avseende Svenstorp om att tiden för uppfyllandet flyttas, men att tidpunkten fastställs till den 31 december 2030.

Arbetsgruppen Attorps & Svenstorps by, vatten och avlopp har beretts tillfälle att yttra sig, men har inte avhört.

Varbergs kommun har anfört bl.a. följande till utveckling av sin talan.

I enlighet med Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram (förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön) och följduppdrag från rådande översiktsplan (beslutad 2010-06-15) arbetar Varbergs kommun med en kommun- och förvaltningsövergripande VA-plan. VA-planen förväntas beslutas i kommunstyrelsen vid årsskiftet 2018-2019. I VA-planen ingår bland annat VA-utbyggnadsplan, rikt-

linjer för enskilda avlopp och dagvattenanvisningar. VA-planen tas fram i projektform och finansieras med s.k. LOVA-bidrag.

VA-utbyggnadsplanen syftar till att på ett objektivet och systematiskt sätt bedöma områden som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområde för kommunal VA-försörjning och som har, eller kan komma att få, behov av att lösa VA-försörjning i ett större sammanhang. Avsikten är att etablera en kommungemensam prioritering av VA-utbyggnad och att denna ska underlätta VA-planering, samhällsplanering och arbetet med att upprätthålla och förbättra yt- och grundvattenkvaliteten i kommunens vattenförekomster. VA-utbyggnadsplanen har tagits fram i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och kommer att beslutas politiskt tillsammans med VA-planen.

VA-utbyggnadsplanen har identifierat områden med sammanhållen bebyggelse i överensstämmelse med de riktlinjer som givits utifrån begreppets innebörd i lagen om allmänna vattentjänster. Följande kriterier har använts för avgränsning av området: 20 hushåll eller fler, max 100 m mellan hus, samt att spill- och dricksvattenförsörjning i dagsläget sker med enskilda VA-anläggningar. Urvalet har resulterat i 32 områden, varav ett är Svenstorps by. Svenstorps by omfattar enligt VA-utbyggnadsplanens avgränsning 21 hushåll, Attorps by bedöms däremot inte omfattas av kriterierna för sammanhållen bebyggelse.

Områdena har därefter bedömts utefter behov (miljö- och hälsofaktorer) och möjlighet (anläggningstekniska förutsättningar etc.) och fördelats inom fyra kategorier: VA-utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde och Enskilt VA-område. Bedömningen har gjorts enligt en modell som utvecklats av SWECO och som använts av ett flertal andra kommuner.

Tio områden har i den sammantagna bedömningen klassificerats som VA-utbyggnadsområden. Dessa områden har prioriterats på grund av ett eller flera av följande kriterier: Känslig recipient, högt bebyggelsetryck, dålig dricksvattenkvalitet, svårigheter att anlägga enskilt avlopp och närhet till befintligt verksamhetsom-

råde. Varbergs kommun och VIVAB har i VA-utbyggnadsplanen gemensamt tidsatt VA-utbyggnad enligt en inbördes prioriteringsordning. Svenstorps by ingår bland de tio utbyggnadsområdena. I relation till andra områden med högre bebyggelsetryck och sämre VA-förhållanden har dock Svenstorps by inte kunnat prioriteras för VA-anslutning förrän efter 2030.

Fastighetsägare i Svenstorps och Attorps byar har visat intresse för att gemensamt lösa VA-försörjningen genom att rådfråga VIVAB. De har även själva planerat för anslutning mot allmänt VA. Förutsättningarna har förbättrats sedan den första kontakten med VIVAB. Möjligheterna att bilda en gemensamhetsanläggning för allmänt VA bedöms goda då ett nytt läge för anslutningspunkt har presenterats.

Det finns exempel på att fastighetsägare samverkar i VA-frågor genom inrättande av VA-anläggning som gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149). Detta även i fall där förutsättningarna för den kommunala utbyggnadsskyldigheten varit uppfyllda. En VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning är att föredra i området då det öppnar för att tidigarelägga en VA-utbyggnad samtidigt som det är i linje med regeringens utredning (Dir. 2017:54) om hur lagen kan ändras avseende kommunens ansvar för vatten och avlopp i ett större sammanhang.

Kommunen inventerade enskilda avlopp i Attorps by 2017. Ca 40 % av avloppen behöver förbättras helt och de flesta kan lösa det med egna avloppslösningar. Diskussioner med fastighetsägare om att lösa enskilt eller gemensamt har påbörjats. I Svenstorps by är avloppen sämre och det finns större behov av nya avloppslösningar för att minska näringsbelastningen från området och tillgodose en god dricksvattenkvalitet. I Svenstorps by ligger fastigheterna mycket tätare i jämförelse med Attorps by och sluttar betydligt mer mot väst vilket försvårar anläggande av både enskilda och gemensamma avlopp. Därför behöver man lösa Svenstorps bys avloppssituation i ett större sammanhang.

Det finns behov av nya avloppslösningar i Svenstorps by, både för att minska näringsbelastningen från området och tillgodose en god dricksvattenkvalitet. Området har därför klassificerats som VA-utbyggnadsområde i kommunens VA-utbyggnadsplan. I relation till andra områden med högre bebyggelsetryck och sämre VA-förhållanden bedöms Svenstorps by dock inte kunna prioriteras för anslutning till kommunalt verksamhetsområde före 2030. Kommunen har pekat ut en anslutningspunkt där anslutning till det kommunala verksamhetsområdet kan lösas genom bildande av VA-förening. Detta är en åtgärd som inte är avhängd prioriteringsordningen i VA-utbyggnadsplanen och som således kan genomföras före beräknad tidpunkt för kommunal anslutning.

Kommunen och VIVAB är tvingade att prioritera bland de områden som bör anslutas till kommunalt verksamhetsområde. För att på ett systematiskt och objektivt sätt bedöma och prioritera områdena har kommunen och VIVAB tagit fram en VA-utbyggnadsplan utifrån en modell som använts av ett flertal andra kommuner. VA-utbyggnadsplanen har identifierat och tidssatt tio områden där VA-utbyggnad bedöms högprioriterat utifrån bland annat miljö- och hälsoskäl. Att ändra prioriteringsordningen i VA-utbyggnadsplanen riskerar att försvåra möjligheten att genomföra VA-utbyggnad i de mest högprioriterade områdena. Det försvårar även möjligheten att på ett systematiskt sätt arbeta för att nå de miljökvalitetsnormer som är uppsatta i Vattenmyndigheternas rådande förvaltningsplan för kommunens vattenförekomster.

Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande.

Länsstyrelsen har beträffande en utbyggnad i området Attorp hänvisat till det överklagade beslutet.

I 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anges att en sådan allmän vatanläggning som det påvisats behov av "snarast" ska tillgodoses genom en sådan anläggning i det för vattentjänsten bestämda verksamhetsområdet. Hänsyn måste även tas till bland annat ekonomiska resurser, tillgång på arbetskraft och teknisk

utrustning med mera, varför krav på omedelbart utförande inte alltid kan bli aktuellt.

Huvudregeln om att den behövliga anläggningen ska komma till stånd så snart som möjligt har i 17 § lagen om allmänna vattentjänster också kompletterats med en föreskrift om att huvudmannen får vänta med utbyggnaden om arbetena behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars väsentligen försvåras och om utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan.

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att Varbergs kommun aktivt arbetar för att ta fram en kommunövergripande va-planering. I arbetet med va-planeringen har det blivit tydligt för kommunen vilka områden som bör prioriteras utifrån rådande förutsättningar. Område Svenstorp och Attorps by har inte akuta problem, även om svårigheter finns med va-lösning, varför det är motiverat och rimligt att områdena läggs in i den kommunala va-planeringen för en effektiv och hållbar utbyggnad. Länsstyrelsen anser däremot att det bör finnas ett datum att förhålla sig till för de boende i området, varför en tidpunkt bör fastställas. Länsstyrelsen har således inget att erinra mot den av kommunen yrkade förlängda fullgörandetiden, men anser att det bör finnas ett datum för utbyggnaden satt till den 31 december 2030.

DOMSKÄL

Enligt 51 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen, utövar länsstyrelsen tillsyn över att kommunen fullgör sin skyldighet enligt 6 § samma lag, att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Länsstyrelsen har genom beslut den 7 mars 2018 förelagt Varbergs kommun att bestämma verksamhetsområde samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten genom allmän anläggning för områdena Attorp och Svenstorps by. Utbyggnaden skall enligt beslutet vara utförd den 31 december 2021.

Frågan om skyldighet för Varbergs kommun att bygga ut sin allmänna anläggning för vattentjänster i Attorp och Svenstorps by skall alltså prövas mot 6 § vattentjänst-

lagen. Av bestämmelsen framgår bland annat att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning i ett större sammanhang för en befintlig bebyggelse, skall kommunen bestämma ett verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses genom en allmän va-anläggning.

Enligt 6 § vattentjänstlagen är en kvalifikation för tillämpningen av kommunens utbyggnadsskyldighet att va-försörjningen skall ordnas "i ett större sammanhang". Uttrycket "i ett större sammanhang" som fanns med redan i 1955 års va-lagstiftning, har behållits i såväl 1970 års va-lag som den sedan år 2007 gällande vattentjänstlagen. I litteraturen har angetts att viss ledning vid tolkningen av uttrycket möjligen kan hämtas från departementschefens uttalanden i propositionen till 1955 års va-lagstiftning. Departementschefen säger i propositionen 1955:121 (s. 61) att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter kan tänkas utgöra ett antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. Den utveckling av miljörätten som skett sedan 1955, inte minst vad gäller miljöskydd, gör dock att uttalandet avseende minsta antal fastigheter numera får ha begränsad betydelse. Skyldighet att inrätta verksamhetsområde kan därför inte sällan föreligga även om de av Varbergs kommun använda kriterierna – minst 20 hushåll med enskilda anläggningar och högst 100 m mellan hus – inte uppfylls.

Såvitt framgår av föreliggande utredning består samhället Attorp av ett drygt 40-tal fastigheter. Utredningen ger vidare vid handen att den enda skillnaden av någon betydelse jämfört med Svenstorps by är att Attorp är något glesare bebyggt. Attorp är trots detta dock att bedöma som ett samhälle med en sammanhållen bebyggelse. Sammantaget saknas skäl att behandla Attorp på annat sätt än Svenstorps by. För båda samhällena gäller att föreliggande hälso- och miljöskäl motiverar inrättande av verksamhetsområde.

Inrättande av verksamhetsområde är en både kostsam och tidskrävande process. Mark- och miljödomstolen har förståelse för kommunens invändning att utbyggnad måste ske successivt och med inbördes prioritering mellan projekten. Förhållandena

får anses vara sådana att det finns anledning tillmötesgå kommunens önskemål om senare datum för va-utbyggnaderna. Den av länsstyrelsen angivna tidpunkt får anses skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)

Överklagande senast den 1 februari 2019

Göran Stenman

Roger Ödmark

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman och tekniska rådet Roger Ödmark.

**BESLUT****1 (5)****2018-03-07****567-3090-16**

Varbergs kommun
ks@varberg.se

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT	
R4	
INKOM:	2018-03-28
MÅLNR:	M 1231-18
AKTBIL:	3

Delg.kv.

Beslut angående verksamhetsområde för vattentjänster i område Attorp och Svenstorps by, Varbergs kommun

BESLUT

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster att för område Attorp och för område Svenstorps by förelägga Varbergs kommun att enligt 6 § ovanstående lag senast den 31 december 2021 bestämma verksamhetsområde samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten genom allmän anläggning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan endast överklagas av Varbergs kommun. Överklagandet ska då skickas till Länsstyrelsen i Hallands län senast tre veckor efter att kommunen tagit del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen i Hallands län sänder skrivelsen med överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, för prövning.

Övriga berörda i ärendet, till exempel boende i området, kan inte överklaga beslutet. Däremot kan de vända sig direkt till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, för prövning av frågor enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Om ni vill ha ytterligare upplysningar kan ni vända er till Länsstyrelsen i Hallands län.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Arbetsgruppen Attorps & Svenstorps by, vatten och avlopp, (arbetsgruppen) inkom den 19 april 2016 med en begäran om att länsstyrelsen ska utreda om område för Attorp och Svenstorps by, nordost om Varberg, faller in under kommunal skyldighet enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Arbetsgruppen anför att de vill undersöka möjligheterna för att dra in kommunalt vatten och avlopp. Deras huvudspår har varit att skapa en ekonomisk förening som ska sköta ansvaret. Utgångsläget från det första mötet med VIVAB var att de skulle få koppla på sig öster om Svenstorps by, vilket också skulle passa dem bättre rent ekonomisk då de tror att det skulle bli mycket billigare eftersom det är en betydligt kortare sträcka att dra ledningarna. Nu när arbetet är startat och de har haft möten med VIVAB igen har

Postadress	Besöksadress	E-post	Telefon
301 86 HALMSTAD	Slottsgatan 2	halland@lansstyrelsen.se	010-224 30 00

VIVAB beslutat att de ska kopplas på i Tofta. För föreningen skulle detta innebära en extra sträcka på minst cirka 900 m fågelvägen, vilket leder till problem eftersom de då måste gräva genom åkrar och deras dräneringar. Ska de istället följa vägen mellan Svenstorps by och Tofta blir det en väldigt stor omväg ytterligare. Den totala sträckningen den vägen blir uppskattningsvis 1,5 km. Arbetsgruppen misstänker att den långa sträckningen kan orsaka ekonomiska problem, då det troligen innebär en del sprängningar eftersom Svenstorps by ligger på en höjd. Det kommer att bli svårt att få tilltänkta medlemmar att hoppa på detta. I ärendet har lämnats uppgift om att 26 hushåll är intresserade av att en gemensam lösning avseende vatten och avlopp. Fyra hushåll är eventuellt intresserade av en gemensam lösning. De har övervägt att göra egna brunnar och infiltrationer, vilket de inte tror är möjligt på grund av husens placering. Området är kuperat och det finns ytligt berg i området. Det förekommer även skogsmark och åkermark. Dricksvattnet är järnrikt och på vissa håll dåligt och det finns problem med avlopp. Analysresultat på dricksvatten har bifogats.

Länsstyrelsen har remitterat ansökan till Varbergs kommun.

Länsstyrelsen i Hallands län utförde platsbesök i området den 6 september 2017. Närvarande vid platsbesöket var Bo Persson och Håkan Andersson, båda boende i Svenstorps by, och från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltog Kristin Broman och Carina Lychou.

INKOMNA YTTRANDEN

I yttrande daterat den 7 mars 2017 anför kommunen att det i området inte finns något högre exploateringstryck. I kommunens fördjupade översiktsplan för staden, där Svenstorps by ingår, kan utläsas att exploatering i området sker med viss restriktivitet med hänsyn till kulturmiljö och jordbruk. Vad gäller behovet av ett ordnat system för vatten och avlopp påvisar svar från miljö- och hälsoskyddsnämnden att ett sådant kan finnas med utgångspunkt i inventerade avloppsanläggningar och med beaktande av Munkåns status. Huvudmannen för vatten och avlopp, Varberg vatten AB, anser inte att berörda områden kan klassas som sammanhållen bebyggelse enligt Vattentjänstlagen, men föreslår att en gemensamhetsanläggning bildas för gemensam va-lösning.

VIVAB uppger att det finns kommunalt dricksvatten i områdets södra del. Dock är inga fastigheter anslutna till ledningen, eftersom det är en överföringsledning mellan två kommuner. Närmaste anslutningspunkt för spillvatten finns i punkt B, placerad söder om Svenstorps by, och kapaciteten bedöms finnas för att försörja området via denna anslutningspunkt. Spillvattenledningen är trycksatt. Närmaste anslutning för dricksvatten utreds. VIVAB anser inte att området som helhet kan anses vara samlad bebyggelse enligt § 6 lag (2016:412) om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannens förhoppning är att kunna erbjuda spillvatten- och dricksvattenanslutning i punkt B, och att området ansluts i form av va-förening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver i sitt yttrande att Svenstorps by med fördel ansluts till det kommunala nätet. I området är det idag enskilda avloppslösningar och detsamma gäller vattenförsörjningen. Det finns både borrhälsor och grävda brunnar med olika vattenkvaliteter. De flesta har problem med höga halter av nitrat, järn samt aggressivt vatten. Även förhöjda salthalter förekommer. Inventering utfördes 2014 och avloppen är av varierande skick. Det finns gamla markbäddar/infiltrationer från 70-talet till ingen rening alls efter slamavskiljning. Cirka en fjärdedel av fastigheterna behöver åtgärda sina avlopp. Området ligger nära Munkån, som inte uppnår god kemisk status, men måttlig ekologisk status. Enligt Varbergs kommuns riktlinjer för enskilda avlopp har Munkån ett skyddsavstånd på 300 meter, inom vilket hög skyddsnivå för avlopp gäller. Det gäller även Skatebäcken, som är ett biflöde till Munkån. Med tanke på topografin, med kraftig lutning mot ån, och befintlig åkerdränering, där några avlopp sedan gammalt är påkopplade, har nämnden gjort bedömningen att både Attorp och Svenstorps by omfattas av hög skyddsnivå. Nämnden bedömer att det är svårt att anlägga avlopp inom sin egen tomt på grund av de vattentäkter som finns nedströms. Brant lutning och mycket berg i dagen försvårar anläggande av enskild avloppsanläggning som lever upp till dagens krav. För några fastigheter krävs samordning för att kunna lösa avloppen. För Svenstorps by är det ett tunt jordtäck, berg i östra delen med kraftiga sluttningar. I Attorp har inventering inte utförts, men enligt de boende i området är det berg och lera/tätare jordar. Jordbruksmark i väst och berg i öst. Det är stora höjdskillnader i området, det sluttar kraftigt från berget till vägen och sedan blir det ett slättområde till Munkån. Grundvattnet ligger högt i området. Det är i stort sett enbart permanentboende. Det finns enstaka fritidshus och ett fåtal jordbruksfastigheter. Tomterna är små, förutom jordbruksfastigheterna. Den enda skillnaden för Attorp gentemot Svenstorps by är att området är glesare bebyggt, i övrigt gäller samma förhållanden. Det finns områden i närheten med liknande förutsättningar. I Lindbergs-Berg-området har de löst avlopp- och vattensituationen genom samfällad regi till kommunalt vatten- och avloppsnät. Valinge-Rygg är i nuläget inför bildande av samfällighet för att lösa avlopp och vatten till kommunalt va. Båda dessa områden har liknande förutsättningar med berg i dagen, högt grundvatten, nära till bäck och sämre vattenkvalitet. Tomterna är dock lite större och det är glesare mellan fastigheterna.

SKÄL FÖR BESLUTET

Tillämpliga bestämmelser

Av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att

behovet snarast och så länge behovet finns kvar tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Av 51 § samma lag framgår att Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förlägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen har att göra en bedömning om det, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, finns ett behov av att ordna vattentjänster i ett större sammanhang. Länsstyrelsen har i sin bedömning av behovet av vattentjänster inte möjlighet att ta hänsyn till ekonomiska aspekter.

Svenstorps by

Svenstorps by utgörs av ett 30-tal fastigheter. Jordtäcket är i området tunt, lutningen är på sina ställen brant, det är mycket berg i dagen och grundvattnet ligger högt. Flera av tomterna är små och tätt placerade och det i kombination med rådande markförhållanden gör det svårt att anlägga enskilda anläggningar inom varje fastighet, utan risk för att förorena dricksvattenbrunnar såväl inom den egna fastigheten som på fastigheter nedströms

Länsstyrelsen gör bedömningen att område Svenstorps by utgör ett sådant område där avlopp och vattenförsörjning enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänvisning till skydd för människors hälsa och miljön behöver ordnas i ett större sammanhang. Därmed är kommunen skyldig att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av vattentjänster tillgodoses genom allmän anläggning.

Attorp

För Attorp är förutsättningarna i stort sett desamma som för Svenstorps by. Områdena ligger strax intill varandra och utgör tillsammans dryga 40-talet fastigheter. Den enda skillnaden mellan områdena är att Attorp är glesare bebyggt. Bebyggelsen i båda områdena är främst belägen mellan berget/kullen och åkerlandskapet. Länsstyrelsen har gjort platsbesök och instämmer i miljö- och hälsoskyddsnämndens beskrivning av områdena. Mot bakgrund av markförutsättningar i området samt närheten till Svenstorps by bedömer Länsstyrelsen att det är motiverat med en kommunal utbyggnad även i Attorp, trots att antalet fastigheter där är färre och bebyggelsen glesare.

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas allmänna vattentjänster i ett större sammanhang, ska kommunen bestämma verksamhetsområde och se till att en allmän va-anläggning snarast och så länge behovet finns är i drift. Med hänsyn taget till att en va-utbyggnad kräver bland annat planering och upphandling bedömer Länsstyrelsen att den 31 december 2021 är en rimlig tidpunkt för tillhandahållande av vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten i Attorp och Svenstorps by.

Beslut i detta ärende har fattats av miljövårdsdirektör Per Leander. Miljöhandläggare Anna Helsing Abrahamsson har varit föredragande. I ärendet har även länsjurist Idakarin Bladh deltagit.

Per Leander

Anna Helsing Abrahamsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Upplysningar

Länsstyrelsen har ingen laglig möjlighet att inom ramen för ett tillsynsärende enligt 51 § lag om allmänna vattentjänster göra en skälighetsbedömning eller beakta kostnader för inrättande av verksamhetsområde eller anläggande av allmän va-anläggning. Fördelning av kostnader beslutas av kommunen i enlighet med bestämmelserna om avgifter i 8 kap 3 b-c §§ kommunallagen (1991:900) och 20-34 §§ lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Avgiftens belopp och hur dessa ska beräknas ska framgå av kommunens taxa. Kommunens avgiftsbeslut kan överklagas av brukaren till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.

Kopia för kännedom:

Terje Larsson; bjork_larsson@hotmail.com

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Varbergs kommun; mhn@varberg.se

Byggnadsnämnden, Varbergs kommun; bn@varberg.se

Vatten & Miljö i Väst AB; vivab@vivab.info



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.