

Resolution.

På därom av lantbrukaren Edvard Jonsson, Stentorpet, Upplands-Bro, gjord ansökning prövar länsstyrelsen i Uppsala län, med stöd av 107 § byggnadslagen den 30 juni 1947, skäligen fastställa ett av distriktslantmätaren Louis Vasseur upgjort, å en åren 1952 - 1953 upprättad karta åskådliggjort förslag till byggnadsplan för fastigheterna Lövsta 1¹³, 1¹⁷, 1⁴¹, 1⁴² och 1⁴³ i Håbo-Tibble socken, Upplands-Bro kommun.

Tillika finner länsstyrelsen skäligen att till efterrättelse inom ifrågavarande område fastställa följande

"Byggnadsplanebestämmelser.

§ 1.

INLEDANDE BESTÄMMELSER.

Mom. 1. Inom byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggandet av avloppsledningar.

Mom. 2. Bestämmelserna i 97 § byggnadslagen skola äga tillämpning endast i den mån nedan särskilt anges.

§ 2.

BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

Med B betecknat område får användas endast för fritidsbebyggelse.

§ 3.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 4.

BYGGNADSSÄTT.

Med B betecknat område får bebyggas endast med hus, som

uppföras fristående.

§ 5.

TOMTPLATS STORLEK.

Å med B betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 1600 m². Då särskilda skäl föreligga må undantag häri-
från medgivas.

§ 6.

BYGGNADS LÄGE.

Å med B betecknat område skola bestämmelserna i 97 §,
punkterna 4 och 5 byggnadsstadgan äga tillämpning.

§ 7.

BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS.

Å tomtplats, som omfattar med B betecknat område, får be-
byggelsen icke uppta en större areal än 150 m².

§ 8.

VÅNINGSANTAL.

Å med IV betecknat område får byggnad uppföras med en vå-
ning jämte vindsinredning.

§ 9.

BYGGNADS HÖJD.

Å med B betecknat område får byggnad icke uppföras till
större höjd än 5,6 meter."

Sökanden förpliktas att till länsstyrelsen erlägga avgift
till statsverket för länsarkitektens granskning av ärendet med
75 kronor.

Till följd av vad i 150 § tredje stycket byggnadslagen är stadgat, må klagan över länsstyrelsens beslut rörande byggnadsplanen ej föras.

Den som med detta beslut, i vad det avser granskningsavgift, icke åtnöjes äger att däri söka ändring hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka, för att bliva prövade, skola hava inkommit till Kungl. Kommunikationsdepartementet inom en månad härafter.

Uppsala slott i landskansliet den 30 maj 1953.

Georg Andrén

Hilding Holmwall

Bestyrkes, på tjänstens vägnar: