

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

305157

Besiktningsdatum

2024-09-06

Beställare

Pettersson Anna-Lisa
Pettersson Harald
Asphagsvägen 6 A
732 48 Arboga

Besiktningsföretag

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB
Pelle Bergs Backe 2
791 50 FALUN

Systemets installationsplats

Pettersson Anna-Lisa
Turistvägen 531
794 93 Orsa

BESIKTNINGSMOMENT:

- 1. Brandsäkerhet
- 2. Funktionsprovning
- 3. Taksäkerhet
- 4. Täthetsprovning

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökgastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Turistvägen 531

Beteckning

Orsbleck 11:4

Ägare

Pettersson Anna-Lisa

Registernummer

60314,13

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Värmepanna fastbränsle	Kök	Godkänd
E2	Öppen spis insats - Sekundär	Vardagsrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Mikael Kas

Behörighetsnummer

SSR-2216

Datum

2024-09-06

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Wamsler	TYP	Värmepanna fastbränsle	NÖDVÄNDIG	12 Pa
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT	10-17 kW	UPPMÄTT	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL	S1.1		
			CE	Ja		
E2	FABRIKAT	Roslagsspis	TYP	Öppen spis insats - Sekundär	NÖDVÄNDIG	12 Pa
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT	3-7 kW	UPPMÄTT	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL	S2.1		
			CE	Nej		

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal	Kök		4 m	140 x 270		E1
S2.1	Röckanal	Vardagsrum		3 m	140 x 270		E2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Murad	LÄNGD	4 m	KRAV	2,0 l/s m ²
	MATERIAL	Tegel	CE	Nej	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION	T 400-N1-D3-G (100)			UPPMÄTT	0,2 l/s m ²
S2.1	FABRIKAT	Murad	LÄNGD	3 m	KRAV	2,0 l/s m ²
	MATERIAL	Tegel	CE	Nej	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION	T 400-N1-D3-G (100)			UPPMÄTT	0,3 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd	CW Lundberg	Metall	Nej
TS1.2	Bärläktsteg	CW Lundberg	Metall	Nej
TS2.1	Glidskydd	CW Lundberg	Metall	Nej
TS2.2	Bärläktsteg	CW Lundberg	Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	22	1025

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Godkänd
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Eldstäderna är godkända att brukas.
Provelddning ej utförd pga att dessa blivit brukade utan problem.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig