

TEKNISK BESKRIVNING

STADSARKITEKTKONTORET
LIDINGÖ

7 SEP 1962

Byggnadens art: Villabyggnad

Sökande: AB Maskin-Byggen

Adress: Valhallavägen 134

STOCKHOLM Ö Tel. 67 36 35

Byggnadsplan nr. 227

Län: Stockholm

Kommun: Lidingö

Kvarter: Tjärblomstret tomt nr 2

Stadsägo-nr (el. annan gällande fastighetsbeteckning)

GRUND

Markförhållanden	Jordlagrens beskaff. (ungef. djup) Berg	Tjänsteanteckn.
Grundläggningssätt	Betongpel. el. murar till berg, utbredda plattor, betongpål. etc. Grundsula av betong på berg	
Yttre grundmurar	Betong: dimens., cementhalt. Betonghålst. dimens. 20 cm betonghålst. L 7 Värmeisol. 5 cm träullsplatta Vattenisol. kall- + varmasfalt Sockel: material, ytbehandl. cementputs Dränning: material, dimens. o. placering 1 sträng 4" cementrör med fall mot dragningsledning	
Inre grundmurar	Betong: dimens., cementhalt. Betonghålst. dimens., antal hålrader 20 cm betonghålst.	

VÄGGAR

Yttrevägg i allmänhet	Material, delarnas dimens. o. placering utifrån räknat samt fasadbehandling Fasadtegel 12 cm, 20 cm lättbetong	
under fönster	lika vägg	
Innervägg bärande	Material, delarnas dimens. o. placering 20 cm lättbetong	
lägenhets- skiljande		
mot ouppvämt utrymme		
trappomslutande		
övriga	10 cm lättbetongplank resp. regelstomme med gipsplatta	
Brandmurar	Material, dimens.	

BJÄLKLAG

Källarbjälklag	Konstr.-sätt, värmeisol., takbehandl.	
Mellanbjälklag	Konstr.-sätt, ljudisol. 16 resp. 18 cm armerad betongplatta K 250	
Vindsbjälklag	Konstr.-sätt, värmeisol.	
Bjälklag under badrum	Konstr.-sätt, ljud- o. vattenisol. 16 cm arm. betongplatta K 250. Membranisolering 2 kg papp + 3 strykningar	
Altanbjälklag	Konstr.-sätt, värme- o. vattenisol.	
Balkonger	Konstr.-sätt, vattenisol.	
Trappor	Konstr.-sätt betong	

TAK

Yttertak i allmänhet	Konstr.-sätt (dimens., delning), takpanel, belägg. trätakstolar i fackverskonstr., underpanel 7/8" 10 cm mineralullsfilt + 3 cm mineralullsmatta ytterpanel 7/8", underlagspapp + underhållsfri d:o	
över inredd vinds våning	Material, delarnas dimens. o. placering utifrån räknat	

DIVERSE

Ventilation och uppvärmning	Ventilationssystem: självdrag, mek. vent. etc.			
	självdrag			
	Uppvärmningssystem			
	centralvärme			
		Material	Tjocklek	
			omslutn.-väggar	skiljeväggar
	Evak.-kanaler	eternit		
Imkanaler	gipsklädd eternit	5 cm		
Rökrör	tegel	12,5 cm	12,5 cm	
	Pannskorsten: ytbehandl. ovan tak			
	Tegel			
Övriga uppgifter				

Ansv. arbetsledare: Ingenjör Bertil Lindberg
 Arkitekt: Arkitekt Peter Diebitsch
 Byggnadskonstruktör: Ingenjör Kurt Friede
 Värme- o. vent.-konstruktör: Ingenjör Olle Hägg

Stockholm den 7 september 1962

AB MASKINBYGGEN
 Sökandens egenhändiga namnteckning eller firmasämpel jämte egenhändig namnteckning av den eller de personer som äga teckna firman.