

Rapport Nr 25354077

Uppdragsgivare

Nyberg Hans

Skredsviks Bråten

451 94 Uddevalla

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Skredsviks Bråten 1:13
Kommun : UDDEVALLA

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-08-06	Ankomstdatum	: 2025-08-06
Provtagningsstidpunkt	: 0850	Ankomsttidpunkt	: 2250
Temperatur vid provtagning	: 14 °C	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: Efter filter	Ansättningsdatum	: 2025-08-07
Telefonnummer	: + 46707769885	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-08-07

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	< 10		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	4.0	± 0.60	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25 °C	15.6	± 1.56	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.3	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO ₃	63	± 9.4	mg/l
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	< 0.5	± 0.25	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	0.076	± 0.008	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	0.10	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	< 0.05	± 0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	< 0.3		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	0.016	± 0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	0.05	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.53	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	7.4	± 1.1	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	5.5	± 0.90	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.29	± 0.04	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	12	± 1.8	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	4	± 0.6	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	5.1	± 0.76	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.31	± 0.05	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	10	± 1.5	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	2.8	± 0.42	°dH
SS-EN ISO 17294-2:2023	Aluminium, Al	< 1	± 0.60	µg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

**SGS Analytics Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Akred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 2 (3)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 25354077

Uppdragsgivare

Nyberg Hans

Skredsviks Bråten

451 94 Uddevalla

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt**Dricksvatten för enskild förbrukning**

Fastighet : Skredsviks Bråten 1:13
Kommun : UDDEVALLA

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-08-06	Ankomstdatum	: 2025-08-06
Provtagningstidpunkt	: 0850	Ankomsttidpunkt	: 2250
Temperatur vid provtagning	: 14 °C	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: Efter filter	Ansättningsdatum	: 2025-08-07
Telefonnummer	: + 46707769885	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-08-07

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 17294-2:2023	Antimon, Sb	< 0.1	± 0.10	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Arsenik, As	0.046	± 0.015	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Bly, Pb	0.039	± 0.012	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Kadmium, Cd	< 0.01	± 0.003	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Krom, Cr	< 0.05	± 0.020	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Nickel, Ni	< 0.2	± 0.060	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Selen, Se	< 1	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Uran, U	0.014	± 0.006	µg/l
ASTM, D5072-09, LSC	Radon	374	± 56.1	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2024-12-05. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas

Bedömning av provets tänlighet utföll enligt följande:

· Turbiditet

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 3 FNU)

· Mangan

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.30 mg/l)

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

(forts.)

**SGS Analytics Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 3 (3)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 25354077

Uppdragsgivare

Nyberg Hans

Skredsviks Bråten

451 94 Uddevalla

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt**Dricksvatten för enskild förbrukning**

Fastighet : Skredsviks Bråten 1:13
Kommun : UDDEVALLA

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2025-08-06
Provtagningsstidpunkt : 0850
Temperatur vid provtagning : 14 °C
Provets märkning : Efter filter
Telefonnummer : + 46707769885

Ankomstdatum : 2025-08-06
Ankomsttidpunkt : 2250
Temperatur vid ankomst : 6 °C
Ansättningsdatum : 2025-08-07
Laboratorieaktivitet startad : 2025-08-07

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, ej påvisade.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2025-08-16

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 2271 6542 6646 5792

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.