

BESTÄMMELSER

2

1982-06-03

5204

6 § EXPLOATERING AV TOMT

1 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller en garagebyggnad uppföras.

2 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad uppföras med en primär bruksarea av högst 180 m². Garage eller gårdsbyggnad får uppföras med en sekundär bruksarea av högst 45 m². Dock skall minst fyra femtedelar av tomten lämnas obebyggd.

3 mom På med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får boningsrum icke inredas.

7 § BYGGNADES UTFORMNING

1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Souterrängvåning får ej anordnas utöver angivet våningsantal.

2 mom På med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.

3 mom På med II betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 7,3 meter. Uthus och garage får icke uppföras till större höjd än 3,0 meter.

4 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.

8 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas utöver angivet antal