

Leveransdeklaration (LD) Villa					
Projektkod	Projektbenämning	Ort	Beställare		
	LD Villa 1-plan				
Urval	Datum	Räknat	Kontrollerat	Sida	
	2025-05-01			1	
Benämning					
Bottenbjälklag					
Förberett för platta på mark.					
Ytterväggar					
Vägg, 235 mm (45+145+45)					
Takhöjd enl ritning					
Ytterpanel enl ritning					
Luftningsläkt					
Vindskyddsduk					
Regel, 45 mm					
Isolering, 45 mm					
Ytterväggstomme, 145 mm					
Isolering, 145 mm					
Syllremsa					
Ångspärr					
Regel, 45 mm					
Isolering, 45 mm					
Plywood, 15 mm i våtrum					
Stabil väggskiva, fabriksmonterad					
Gipsskiva på yttervägg - Löst levererad					
Taklist 15x43 Hålkäl, vit					
Golvlister 12x56 Slät, vit					
Vindsbjälklag					
Lösull 500					
Lösull tj=500 mm plant					
Ångspärr					
Glespanel					
Gipsskiva 13 mm i tak					
Vindslucka					
Vindslucka / Gavellucka					
Vindslucka med stège, eller utvändig gavellucka					
Yttertak					
Yttertak, Villa					
Ytskikt tak enl ritning					
Bärläkt					
Undertaksduk					
Prefab takstol, anpassad, c1200					
Takfot och gavlar					
Taksprång Villa med inklädd takfot					
Fotplåt					
Takfotsregel					
Hängränna inkl rännkrok Ø 125					
Takfotsbräda					
Falspanel					
Vindavledare					
Inklädd gavelprång Villa					
Vindskivebeslag					
Styrregel					
Vindskivor					

Z:\programmer\Consult\client\BID\DATABASE\PROJ\2-Kataloghus 2025\01 VIBILD\LD Villa 1-plan\PLX

2025-05-01 09:07:42

2025-05-01 09:07:42

Sida 1 av 5

Utskrift 2025-05-19 08:07:42 av Skidsthus Produktion AB

Leveransdeklaration (LD) Villa					
Projektkod	Projektbenämning	Ort	Beställare		
	LD Villa 1-plan				
Urval	Datum	Räknat	Kontrollerat	Sida	
	2025-05-01			2	
Benämning					
Stödregel för panel					
Luftningsläkt, 15x40 mm					
Gavelläm					
Gavelspets Villa, Oisolerad					
Ytterpanel enl ritning					
Luftningsläkt					
Vindskyddsduk					
Regel, 45 mm					
Regel 45x70, s600					
Gavelämne					
Farstukvist / Altaner / Balkonger					
Enligt ritning					
Ytterdörrar					
Diplomat, Villa					
Diplomat - Hanna klarglas vit, Jane Cotswoldglas vit, Jane tät vit, Rosa klarglas vit, Rosa tät vit, Laila klarglas vit					
Utvändig övre foder					
Foderbräda					
Utvändig smygbräda					
Invändig smygbräda, vit					
Foderlist 12x56 Slät, vit					
Drevning					
Tröskelbleck					
Dörrtrycke, Std					
In- och utvändig låscyliner inkl. 5 st nycklar, Villa					
Fönster					
Vitmålade fönster med 3-glas isolerruta U-värde 1.0					
Spröjs & fönstersättning enligt ritning.					
EFH alt. EFK					
Spröjs Sp 1.1					
Utvändig övre foder					
Foderbräda					
Utvändig smygbräda					
Invändig smygbräda, vit					
Foderlist 12x56 Slät, vit					
Drevning 2 sidig					
Fönsterbleck					
Fönsterbänk, vit					
Fönsterdörrar					
Vitmålad fönsterdörr					
3-glas isolerruta U-värde 1.0					
(OBS! ej cylinderlåsning)					
EDK					
Spröjs Sp 1.1					
Utvändig övre foder					
Foderbräda					
Utvändig smygbräda					
Invändig smygbräda, vit					
Foderlist 12x56 Slät, vit					
Drevning 2 sidig					
Z:\typer\projekt\Consult\test\test\DATABASE\PROJ30-Kataloghus 202501\VINLIDLD Villa 1-plan.PLX					
Sida 2 av 5					
Utskrivet 2025-05-19 08:07:42 av Skidstuhus Produktions AB					

Leveransdeklaration (LD) Villa					
Projektkod	Projektbenämning	Ort	Beställare		
	LD Villa 1-plan				
Urval		Datum	Räknat	Kontrollerat	Sida
		2025-05-01			3
Benämning					
Tröskelbleck					
Beslagspaket 2. Monteringssats för utvändigt handtag och invändigt handtag med spärrvred.					
Innerväggar					
45x70					
Golvlist 12x56 Slät, vit					
Taklist 15x43 Hålkäl, vit					
Gipsskiva - Levereras löst					
Plywood, 15 mm i våtrum					
Mellanväggstomme, 70 mm					
Isolering Regelskiva, 45 mm					
Gipsskiva - Levereras löst					
Taklist 15x43 Hålkäl, vit					
Golvlist 12x56 Slät, vit					
Invändiga dörrar					
Innerdörr Villa					
Diplomat - Lättdörr Slät vit, Formpressad 3 vit, Formpressad 4 vit, Massiv 3 obeh. furu eller Contur 1 vit					
Inkl. vit karm och tröskel					
Foderlist 12x56 Slät, vit					
Innerdörrstrycke, Std					
Ytskikt golv					
Parkettgolv, i alla torra utrymmen					
Kährs 13 mm. 3-stav - Ek Lecco, Erve, Abetone, Chalk, Clay eller Ask Vaila, Ceriale					
Tuplex, underlagsfoam					
Vitvaror					
Vitvaror - Villa					
Electrolux Home					
Kylskåp 186 cm Flat Door KRR6EXR					
Frysskåp 186 cm Flat Door KRF6EXL					
Inbyggnadshäll, EHH7000F					
Inbyggnadsugn, 71 L SteamBake CKC7000X					
Mikrovågsugn 26L inb. KMFE264TEX					
Köksfläkt integ. 60 cm LFG426X					
Tillbehör fläkt Trumsats					
Diskmaskin KSS70001X					
Tvättmaskin 8 kg EF1611O84O					
Torktumlare EDI610V83V					
Hällskydd vit 60 cm					
Kök & Garderober					
Köksinredning Villa					
Köksskåp - Electrolux Home					
Lucka: Sortiment enl. JKE Nordic Kitchen Design, prisgrupp 3					
Laminatbänkskiva					
Underlimmad vask med vattenlås.					
Socklar, hyllor samt handtag till luckor					
Garderobsinredning					
Villa - JKE, Skåp med bredd enl ritning					
Lucka: Sortiment enl. JKE Nordic Kitchen Design					
Kontinentalhöjd					
Z:\typer\projekt\Consult\textiled\DATA\BASE\PROJ\3\Kataloghus_2025\01_VIBILD\LD Villa 1-plan.PLX					
Sida 3 av 5					
Utskrivet 2025-05-19 08:07:42 av Skidsthus Produktion AB					

Leveransdeklaration (LD) Villa					
Projektkod	Projektbenämning	Ort	Beställare		
	LD Villa 1-plan				
Urval	Datum	Räknat	Kontrollerat	Sida	
	2025-05-01			4	
Benämning					
Handtag					
VVS-Artiklar					
Tvättbänk					
Tvättbänk med Laminatskiva, med bredd enl ritning					
Kök & Tvätt					
Köksblandare med hög pip & avst, Mora MMIX II					
Tvättbänksblandare, Mora MMIX II					
Vattenutkastare					
Vattenmätarkonsol					
Lilla WC / Dusch					
Underskåp 600 mm, med unviersalfack och handtag, handfat m. vattenlås o täckbricka.					
Spegel Bad 600x650 infälld belysning					
Tvättställsblandare, Mora MMIX II					
Duschset, Mora MMIX					
Duschblandare, Mora 8283429 MMIX II					
WC, golvstående Ifö Spira					
Stora WC / Dusch					
Underskåp 800 mm, med unviersalfack och handtag, handfat m. vattenlås o täckbricka.					
Spegel Bad 800x650 infälld belysning					
Tvättställsblandare, Mora MMIX II					
Duschset, Mora MMIX					
Duschblandare, Mora 8283429 MMIX II					
WC, golvstående Ifö Spira					
Värmepump					
Frånluftsvärmepump NIBE S735					
NIBE S735					
Frånluftskanaler till VP eller FLM					
Friskluftsventiler					
Lamellmatta					
Injustering ventilation					
OVK Besiktning i samband med injustering av Frånluftsvärmepump					
Nibe, Ljudisolerat överskåp					
Bastu					
Enligt ritning					
Övrigt					
Takavvattning					
Hängrännor, stuprör samt övriga plåtgarneringar, std vit eller svart					
Taksäkerhet					
Snörasskydd					
Taksteg					
Nockräcke					
Taktillträde					
Fast fasadstege eller uppstigningslucka ingår i leverans vid fasadhöjd över 5 m					
Nybyggnadsförsäkring					

Leveransdeklaration (LD) Villa					
Projektkod	Projektbenämning	Ort	Beställare		
	LD Villa 1-plan				
Urval		Datum	Räknat	Kontrollerat	Sida
		2025-05-01			5

Benämning	
	GarBo - 10-årig försäkring, inkl. kontroll- och slutbesiktning
Villaförsäkring	
	Länsförsäkringar - 1-årig Villaförsäkring
Brandvarnare	
	Erforderligt antal brandvarnare ingår
EI, VA samt Ventilationsritning	
	Ingår i byggsatsen
Frakt till byggplatsen inom Sveriges fastland, så långt farbar väg för tungt fordon med släp finns	
Lossning med kranbil ingår	
Anpassade dimensioner på utvändig panel kan förekomma	
Vid utvändig målning se beskrivning på omfattning i vår Målningsguide	
Entrébroar ingår ej	