

PROTOKOLL

SSR GODKÄND[®]

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökastemperatur
H1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (Lex)	Minsta brandskyddsavstånd angivet i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Besiktningsnummer

245479

Besiktningsdatum

2021-09-13

Beställare

Nilsson Helena
Bävervägen 32
612 45 Finspång

Besiktningsföretag

Skorstensfejarna LJ AB
Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING

Systemets installationsplats

Nilsson Helena
Bävervägen 32
612 45 Finspång

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

Bävervägen 32

Beteckning

Hårstorp 3:65

Ägare

Nilsson Helena

Registernummer

148

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Primär	Vardagsrum	Godkänd med brister av underordnad betydelse

BESIKTNINGSMAN

Namn

Lars Johansson

Behörighetsnummer

7340-02

Datum

2021-09-14

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	TT21RS	TYP	Braskamin - Primär	NÖDVÄNDIG	18 Pa
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT	5	UPPMÄTT	8 Pa
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL	S1.1		
			CE	Ja		

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Vardagsrum		3 m	125		E1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	NVI3000	LÄNGD	3 m	KRAV	2,0 l/s m ²
	MATERIAL	Metall	CE	Ja	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION	T450-N1-D-Vm-L50080-G50			UPPMÄTT	0,4 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd	CW Lundberg	Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	11	1013

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd med brister av underordnad betydelse
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd



TEKNISK BESKRIVNING

Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av nyinstallerad braskamin och skorsten.

Vid test av funktionen på eldstaden så är det för lite tillförsel av förbrännings luft in i huset. Problem framstod när spisfläkt i kök startades samtidigt som eldning sker i eldstaden.

Åtgärdsförslag och kostnader

Montera förbrännings luft don i betjänat utrymme.

Uppskattad kostnad

< 2000

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Dålig funktion, sanitära olägenheter.

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig