

Ort

Älvsjö

Datum

2025-09-09

Vår referens

Alekss Gorenko

Enspecta AB

Uppdragsgivare

Carl Svensson

Pilkrogsvägen 15

125 41 Älvsjö

Uppdrag

Areamätning av:

STOCKHOLM GASPEDALEN 8

Mätningstillfälle:

Utredningen utfördes 2025-09-09

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare JC SCHWARZ 60M

internnummer 9. Instrumentet är egenkalibrerat 2025-09-09

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätresultat:

Övre plan bo-area: **3 m²**

2-plan bo-area: **97 m²**

Entréplan bo-area: **92 m²**

Total bo-area: **192 m²**

Övre plan övrig area (takhöjd < 1,90m): **11 m²**

Utförd av:A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alekss Gorenko".

Alekss Gorenko

