

INSKRIVNINGSTIDIGHETEN
HÄSSLEHOLM

Ink. 2004-12-08

Nr. 17680

Naturvårdsavtal

Mellan Staten genom Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, nedan kallad SVS, och Anna-Lisa Nilsson-Björk (290510-3384) och Sven Nilsson-Björk (270619-3337), ägare till fastigheten Skärvgöl 1:13 i Ronneby kommun, nedan kallade fastighetsägarna, träffas följande avtal.

Syftet med avtalet är att bevara och utveckla natur- och kulturvärden inom det i punkt 1 angivna området på fastigheten. Områdets naturvärden redovisas i bilaga 2.

1. Avtalet avser det på bifogade karta (bilaga 1) angivna området, omfattande 6,4 hektar, på fastigheten Skärvgöl 1:13. Fastighetsägarna godkänner att området märks ut genom vit färgmarkering på träd och stolpar i områdets ytterkant.
2. Fastighetsägarna förklarar sig inom avtalsområdet och under avtalstiden avstå från
 - a) alla former av avverkning, utom efter överenskommelse med SVS
 - b) uttag i någon form av död ved, utom efter överenskommelse med SVS
 - c) transporter eller annan verksamhet som kan vålla skador på mark eller vegetation.
3. SVS medges rätt att inom avtalsområdet och under avtalstiden
 - a) röja bort mindre träd och buskar
 - b) kapa träd till högstubbar
 - c) bestämma i vilken utsträckning virke och död ved skall tas ut från området.
4. Innan SVS genom egen försorg utför sådana åtgärder som angetts i punkt 3, skall SVS erbjuda fastighetsägarna att själv utföra åtgärderna. Om fastighetsägarna då utför åtgärderna sker det på deras egen bekostnad.

Virke och död ved som tas ut från avtalsområdet tillfaller fastighetsägarna om de så önskar. I annat fall svarar SVS för omhändertagandet. Skulle i sådant fall virket avyttras så att ett överskott uppkommer, efter avdrag för avverkningskostnader, skall detta tillfalla fastighetsägarna.



REGISTRERINGSSTÄMPEL
HÄSSLEHOLM

Ink. 2004-12-03

17680

Beskrivning av områdets naturvärden

Området är beläget i anslutning till en bred och lugnflytande del av Ronnebyån. Naturtypen är i huvudsak hedekskog med inslag av tall, gran, vårtbjörk, lind och avenbok. Dessutom ingår sumpskogspartier med klibbal och glasbjörk samt öppna våtmarker med bladvass, pors och videbuskage.

Ekarna är i medeltal runt 80 år gamla och relativt senvuxna. På vissa av dem hittar man signalarter som fällmossa och lönnlav. Förekomst av lind tyder på att det finns en långvarig trädkontinuitet i området.

Fastmarkspartierna är uppbyggda av isälvsmaterial, vilket yttrar sig i en artrik marksvampflora och små fläckar med lundväxter som blåsippa och vårärt. Bland svamparna märks framförallt signalarter som blodsopp, korallfingersvampar och orange taggsvamp.

Målformulering

Ett ljust och varierat landskap där ädellövs-kogen är det "tongivande" elementet. Det finns hela tiden ett rikt inslag av gamla träd. Död ved förekommer i den mängd som skapas på naturlig väg.

Kantzoner mot vatten och våtmarker är flerskiktade och har ett artrikt buskskikt. Gran förekommer i mycket begränsad omfattning. Det är dock lämpligt att det hela tiden finns ett tjugotal granar i områdets västra del. Här finns nämligen mykorrhizasvampar (t.ex. orange taggsvamp) som är knutna till gran.

Åtgärdsförslag


Återkommande utglesningar med syfte att gynna framförallt ek, avenbok, lind och asp. Talldominerade partier bör skötas med målet att skapa grova och storkroniga träd. Merparten av granen bör huggas bort.




Naturvårdsavtal, dnr 421/2004 4.45

UTSKRIVNINGSPÅRBEJÄDNINGEN
THÄSSLEHOLM

ink. 2004-12-09



0 100 200 300 400 500 Meters



1:10000

Län: Blekinge

Kommun: Ronneby

Kartblad: 03F 9d

Koordinater: 6246471 1465194

Areal: 6,4 ha

Biotoptyp: Ädellövskog

