



**Hässleholms
kommun**

Handläggare
Miljöinspektör Anna Brandin
Miljökontoret
0451-26 83 26
Anna.Brandin@hassleholm.se

TILLSYNSRAPPORT

1(2)

Datum
2018-08-30

Diarienummer
MN-2018-1770

Agneta Klein
Adseke 1312
28273 Sösdala

Adseke 1:16 Planerad tillsyn Utlåtande

Det finns brister i utformningen av avloppsanordningen som tillhör fastigheten Adseke 1:16. Det är även oklart vilken kontroll av förutsättningarna som genomförts när avloppsanordningen anlades samt att reduktionen av fosfor kan ha minskat med anledning av anläggningens ålder. Miljökontoret ställer dock inga krav på åtgärder i dagsläget och därmed avslutas ärendet.

Följande anmärkningar upptäcktes vid inventeringen:

- En spridarledning bör inte vara längre än 15 m vid självfall. Längre ledning kan innebära att infiltrationsytan inte nyttjas optimalt.

Miljökontoret tar ut en avgift på 1 810 kr för inventeringen. I avgiften ingår allt arbete i samband med inventeringen, bland annat förberedelser med att kontrollera befintliga uppgifter om avloppsanordningen, planering av besök, restid, kontroll ute på fastigheten, registrering och rapportskrivning.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret inventerade den 3 maj 2018 avloppsanordningen tillhörande fastigheten Adseke 1:16.

Anordningen består av slamavskiljare och infiltration. Tillstånd beviljades 1990.

Avgift

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning: 1 810 kr

Avgiften för prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning är för närvarande 5 430 kr (gäller för år 2018). Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanordningen inte har påbörjats inom två år.

Miljökontoret

Observera att du inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att söka tillstånd. Att ändra eller anlägga ett nytt avlopp utan att söka tillstånd kan medföra en miljöstraffavgift på 5 000 kr.

Upplysningar

- Du är ansvarig för att fortlöpande kontrollera och sköta avlopps-anordningen. En avloppsanordning har en begränsad livslängd och förr eller senare kommer den att behöva förbättras eller bytas ut. Det kan även komma ny lagstiftning som ställer högre krav.
- Det är förbjudet att utan anmälan till miljönämnden ändra avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
- Livslängden hos en infiltration beror på flera olika faktorer såsom typ av anläggning, de geologiska förutsättningarna, hur underhållet har skötts samt nyttjandegraden. En infiltration behöver bytas ut eller förbättras med jämna mellanrum. Vanligen rör det sig om en tidsperiod på omkring 15-20 år.
- Bakterier och virus från avloppsvatten kan passera genom en avlopps-anordning och nå grundvattnet. Studier visar att huvuddelen av dessa bakterier avdödas inom två till tre månader. Avståndet mellan infiltration och dricksvattentäkt bör vara mer än 50 m, vilket vanligen motsvarar en transporttid för grundvattnet på två till tre månader.
- Dricksvattenkvaliteten vid enskilda anläggningar bör kontrolleras fortlöpande en gång per treårsperiod. Analys av proverna bör utföras av ett ackrediterat laboratorium.
- Har du frågor angående kommunens slamtömning, till exempel om val av slamtömningsteknik, kontakta Hässleholm Miljö AB på 0451-26 82 00.

Om något är oklart eller om du har några frågor i övrigt går det bra att kontakta miljökontoret.

Miljökontoret

Anna Brandin
Miljöinspektör

Bilaga Naturvårdsverket informerar "Skötsel av avloppsanläggningar"

Miljökontoret