

Datum
2025-10-19Diarienummer
4828-318851

Utfärdare

Skorstensfejarna LJ AB

Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING
010-1550030

Adressat

Söderman Fredrik

Mariedal Härad
645 91 STRÄNGNÄS**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Näsbyholm 3:23	Ägare Söderman Fredrik Mariedal Härad 645 91 STRÄNGNÄS	Brukare/Innehavare Söderman Fredrik Mariedal Härad 645 91 STRÄNGNÄS
Fastighetsadress Mariedal Härad		
Kontrolldatum 2025-10-17		

Objekt**Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis - Sekundär	Husqvarna	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Platsbyggd	Tegelskorsten

Installationsbesiktning

Kontrollen avser installationsbesiktning av nyinstallerad köksspis ansluten till tegelskorsten med halvtstens rökkanal, ca 5m hög. Spisen är toppansluten via en förbindelsekanal utan rensluckor.

Kontrollen har utförts okulärt. Rökkanalen har filmats med skorstenskamera och täthetskontroll har utförts med spärrok utan att några otätheter noterats. Funktionskontroll genomförd med godkänt resultat.

Takskyddet består av glidskydd och bärläktsteg. De bärläktsteg som är monterad i sidled bör ersättas med en takbrygga för säkrare tillträde.

Anläggningen bedöms som godkänd med brist av underordnad betydelse. Förbindelsekanalen saknar rensluckor, vilket ska åtgärdas för att möjliggöra framtida sotning och inspektion. Eldstaden får tas i bruk, men fullständig rensbarhet uppnås först när rensluckor monterats.

Kontrollen har utförts enligt LSO (2003:778), MSBFS 2014:6, Boverkets byggregler avsnitt 5:4 samt SS-EN 15287 -1.

Utfall

Godkänd med brist av underordnad betydelse

Besiktningsman

Henrik Andersson