

## PROTOKOLL

## Besiktningsnummer

328614

## Besiktningsdatum

2025-10-30

## Beställare

## Besiktningsföretag

Malung-Sälen Sotning & Ventilation  
AB  
Västra Tandö 55  
780 64 Lima

## Systemets installationsplats

## TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

## EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Txxx      | Maximal rökastemperatur                             |
| N1        | Täthetsklass undertryck                             |
| D/W       | Kondensklass torr/våt                               |
| Vm        | Korrisionsklass, ej testad                          |
| Lxxxxx    | Metallsort och godstjocklek                         |
| G         | Beständig/obeständig soteld                         |
| 50 (t.ex) | Minsta brandskyddsavstånd<br>anggett i millimeter   |
| 1         | Gaseldning                                          |
| 2         | Gas- och oljeeldning. Vedeldning i<br>öppna spisar. |
| 3         | Biobränslen, ej spannmål                            |

## BEDÖMNINGSGRUNDER:

## Gott bestånd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

## Bruksändamålet uppfylls

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

## Bruksändamålet uppfylls inte

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

## FASTIGHET

## Typ av byggnad

Fritidsboende

## Fastighetsadress

Hovfjällets stugby 35

## Beteckning

Överbyn 2:183

## Ägare

## Registernummer

26,1

## UTLÅTANDE

| NR  | TYP                      | PLACERING | UTFALL       |
|-----|--------------------------|-----------|--------------|
| ÖS1 | Öppen spis -<br>Sekundär | Allrum    | Gott bestånd |

## BESIKTNINGSMAN

| Namn              | Behörighetsnummer |
|-------------------|-------------------|
| Mattias Johansson | 3271-02           |

| Datum      |
|------------|
| 2025-11-04 |

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

# BESIKTNING ÖVERLÅTELSE

## TEKNISK BESKRIVNING

### Öppna spisar

| NR  | FAKTA                                                                          | ELDSTAD                                                    | LUFTHASTIGHET/MÄNGD                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ÖS1 | <b>FABRIKAT</b> Platsbyggd<br><b>BRÄNSLE</b> Ved<br><b>FÖRBR.LUFT</b> Rumsluft | <b>BREDD</b> 1 m<br><b>HÖJD</b> 0,8 m<br><b>KANAL</b> S1.1 | <b>NÖDVÄNDIG</b> 0,2 m/s<br><b>UPPMÄTT</b> 0,4 m/s<br><b>LUFTMÄNGD</b> 320 l/s |

### Systemorientering

| NR   | TYP      | RUM    | LÄGENHET | LÄNGD | TVÄRSNITT | BÖJAR | ANSLUTEN TILL |
|------|----------|--------|----------|-------|-----------|-------|---------------|
| S1.1 | Rökkanal | Allrum |          | 2 m   | 270 x 270 |       | ÖS1           |

### Rök- och avgassystem

| NR   | FAKTA                                                                                              | LÄCKAGE                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1.1 | <b>FABRIKAT</b> Platsbyggd<br><b>MATERIAL</b> Tegel<br><b>EGENSKAPSDEKLARATION</b> T450-N1-D3-G100 | <b>LÄNGD</b> 2 m<br><b>CE</b> Nej<br><b>KRAV</b> 2,0 l/s m <sup>2</sup><br><b>AVTALSKRAV</b> Saknas<br><b>UPPMÄTT</b> 1,5 l/s m <sup>2</sup> |

### Taksäkerhetsanordningar

| NR    | BESKRIVNING | FABRIKAT | MATERIAL | SAKNAS |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| TS1.1 | Glidskydd   |          | Metall   | Nej    |
| TS1.2 | Takstege    |          | Metall   | Nej    |

### Provningsförhållanden

| INNERTEMPERATUR (Celsius) | YTTERTEMPERATUR (Celsius) | ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 18                        | 4                         | 1008                     |

# TEKNISK BESKRIVNING

## Besiktningens omfattning

| NR | OMFATTNING                           | KRAV                                                                                                                      | KONTROLL                                                                                                                | UTFALL       |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Okulär besiktning                    | Utredning av eldningsanläggningens tekniska status med utgångspunkt från anläggningens ålder, brukande och allmänna skick | Okulär                                                                                                                  | Gott bestånd |
| 2  | Tätthetsprovning                     | Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443                                                                  | Genom läckagemätning                                                                                                    | Gott bestånd |
| 3  | Risikanalys                          | Utvärdering av risker vid ett normalt användande                                                                          | Lämpligt användningsområde, kända risker med konstruktionen och eventuella andra egenskaper som kännetecknar utförandet | Gott bestånd |
| 4  | Eventuell fortsatt teknisk utredning | Eventuella förhållanden som efter okulär besiktning och täthetsprovning framstår som oklara                               | Okulär eller med hjälp av teknisk utrustning                                                                            | Gott bestånd |

## Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av öppenspis med tillhörande murad rökkanal.  
Noterades: ett par nätsprickor i det eldfasta teglet i eldstaden.  
Inga andra noteringar.

## Åtgärdsförslag och kostnader

### Uppskattad kostnad

## Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

## Ev. fortsatt teknisk utredning