**Delgivningskvitto****Information**

Delgivningskvittot är enbart en bekräftelse på att du mottagit nedan angivna beslut. Det är viktigt både för dig och för oss att kvittot skickas tillbaka. **OBS! Det innebär inte att du godkänt beslutets innehåll.**

Mottagare

Per Roger Fredriksson

Beslut:2025-04-22 MSN §-2025-857

Jag har denna dag mottagit ovan angivna handling

Datum 26/5- 2025	Namnteckning 
	Namnförtydligande Roger Fredriksson

Glöm inte ange datum för mottagandet och namnförtydligande samt titel.

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen **inom 10 dagar** från mottagandet. Porto är betalt.

Vik ihop och tejpa.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Köpmangatan 1

Telefon

0455-30 30 00

E-postadress

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

**KARLSKRONA
KOMMUN**

Handläggare

Madelene Hammar

Direkt telefon

0455-32 11 45

Vår beteckning

MSN-2025-970.6.2.2.7

Datum

2025-05-19

Per Roger Fredriksson
Aspanvägen 35
37297 Ronneby

Hej!

Enligt våra uppgifter har du fått ett beslut av oss, men ännu inte återsänt det delgivningskvitto som bifogades ditt beslut. Vi skickar därför ditt beslut till dig igen och ber dig att vänligen fylla i delgivningskvittot och återsända det till oss snarast.

Har du nyligen återsänt ditt delgivningskvitto kan det vara så att det inte har nått oss ännu. I så fall kan du bortse från denna påminnelse.

Kontakta oss vid eventuella frågor.

Med vänlig hälsning,

Madelene Hammar
Miljöinspektör

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Köpmansgatan 1

Telefon

0455 30 30 00

E-postadress

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se



Handläggare

Madelene Hammar

Direkt telefon


0455-32 11 45

Vår beteckning

MSN-2025-970.6.2.2.7

Datum

2025-04-22



Delgivningskvitto

Information

Delgivningskvittot är enbart en bekräftelse på att du mottagit nedan angivna beslut. Det är viktigt både för dig och för oss att kvittot skickas tillbaka. **OBS! Det innebär inte att du godkännt beslutets innehåll.**

Mottagare

Åsa Coenraads
Beslut:2025-04-22 MSN §-2025-857

Jag har denna dag mottagit ovan angivna handling

Datum 24/4 -25	Namn-teckning
	Namnförtydligande ÅSA COENRAADS

Glöm inte ange datum för mottagandet och namnförtydligande samt titel.

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen **inom 10 dagar** från mottagandet. Porto är betalt.

Vik ihop och tejpa.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Köpmansgatan 1

Telefon

0455-30 30 00

E-postadress

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se



Handläggare

Madelene Hammar

Direkt telefon

0455-32 11 45

Vår beteckning

Karlskrona: MSN-2025-

970.6.2.2.7

Ronneby: ECOS-2025-171

Datum

2025-04-22

Åsa Coenraads
Lovisebergsvägen 6 B Lgh
1101
72219 Västerås

Förbud mot att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Abborramåla 1:32, Ronneby kommun

Med stöd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning: 2025-04-22 §-2025-857

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun
förbjuder Per Roger Fredriksson och Åsa Coenraads att efter den **22
april 2027** släppa ut sanitärt avloppsvatten från bostaden till den
befintliga avloppsanläggningen för fastigheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun beslutar
också att Per Roger Fredriksson och Åsa Coenraads ska betala en
tillsynsavgift av 3456 kronor, motsvarande 3 timmars
handläggningstid, för nämndens tillsyn gällande
avloppsanläggningen på rubricerad fastighet.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 27 kap 1 § miljöbalken
(1998:808), med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 9 kap 7 §
miljöbalken samt med stöd av samverkansavtal mellan Ronneby
kommun och Karlskrona kommun.

Information

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (se bilaga).

Beslutet kommer att översändas till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel, vilket innebär att
beslutet även gäller mot eventuell ny ägare av fastigheten (26 kap 15
§ miljöbalken). När ni åtgärdat er avloppsanläggning kommer
beslutet plockas bort från fastighetsregistret och ärendet avslutas.

För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett
samt bad-, disk- och tvättvatten måste avloppsanläggningen
åtgärdas. Det krävs tillstånd eller anmälan för att inrätta en ny
avloppsanordning enligt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Köpmansgatan 1

Telefon

0455-30 30 00

E-postadress

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se



miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ni bör planera en ny avloppsanläggning i god tid innan förbudet träder i kraft. Vi ser gärna att ni tar kontakt med en sakkunnig entreprenör som kan hjälpa er med ansökan och anläggning av nytt avlopp.

Avloppsguiden har tagit fram en guide med informationsfilmer om vad en avloppsanläggning ska klara samt vad det finns för olika tekniska lösningar. För mer information, skanna QR-koden → eller gå in på

<https://avloppsguiden.se/informationssidor/valja-systemlosning/>



Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska visa att avloppsanläggningen är rätt dimensionerad samt att utgående vatten från anläggningen uppnår en tillräcklig minskning av näringsämnen och bakterier. Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren är även ansvarig för att fortlöpande kontrollera och sköta anläggningen.

Redogörelse för ärendet

Den 11 februari 2025 skickades ett brev till er från Ronneby kommun med information om att tillsyn av avloppsanläggningen för fastigheten Abborremåla 1:32 kommer att ske under vecka 8. Tillsyn på plats har gjorts och ärendet har därefter överlämnats till Karlskrona kommun för vidare handläggning på grund av jävsituation. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun handlägger och fattar beslut i ärendet i enlighet med samverkansavtal mellan de båda kommunerna.

Avloppsanläggningen

Enligt tillgänglig information i kommunens arkiv och ärendehanteringssystem består fastighetens avloppsanläggning av en trekammarbrunn på 2,7 m³ och infiltrationsdike från 1977. Enligt handlingarna är vattentoalett påkopplat på avloppsanläggningen. Avloppsanläggningen slutbesiktigades 22 november 1977, dock finns inga ritningar eller dylikt i ärendet.

Den 20 februari 2025 gjordes en inspektion av avloppsanläggningen. Ingen fastighetsägare närvarade vid inspektionstillfället. En äldre trekammarbrunn i betong hittades väster om boningshuset. Trekammarbrunnen innehöll vatten men inget slam. Det är oklart om vattnet är ovidkommande på grund av till exempel inläckage eller att dräneringsvatten eller dylikt är påkopplat, inga skador på brunnen kunde ses. T-rör finns vid utgående rör. Bedömningen är att brunnen



inte varit i bruk. Inga efterföljande delar av avloppsanläggningen kunde ses ovan mark i närområdet såsom brunnar, luftningsrör eller liknande. Någon efterföljande rening går därmed inte att kontrollera. En borrarad vattentäkt noterades vid Abboremålavägen, uppströms avloppsanläggningen. Enligt Miljöteknik sker tömning av trekammarbrunnen en gång om året.

Kommunicering

Fastighetsägare har fått tillfälle att komplettera ärendet med nya uppgifter om avloppsanläggningen. Inga uppgifter har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För ändamålet ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 2 kap 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheter medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet. Kraven i 2 kap 3 § miljöbalken gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (2 kap 7 § miljöbalken).

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten är bristfällig.

En avloppsanläggning måste ha någon form av efterföljande rening för att rena avloppsvattnet från näringsämnen och bakterier. Enligt 2 kap. 2 § ska även verksamhetsutövaren ha kunskap om sin avloppsanläggning.



För att rening av avloppsvatten från bakterier och näringsämnen ska fungera bra måste infiltrationen syresättas från två olika håll. Avloppsanläggningen saknar fördelningsbrunn och luftningsrör vilket inte garanterar en tillräcklig syresättning och därmed rening av avloppsvattnet. Avsaknad av luftningsrör och fördelningsbrunn medför också att anläggningen inte kan anses uppfylla kravet om att en avloppsanläggnings funktion ska vara enkel att kontrollera enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (2016:17; MÖD M 14327–20).

En avloppsanläggning bestående av slamavskiljare och ett infiltrationsdike med okänt utförande från 1977 bedöms ha en så begränsad reningskapacitet, både på grund av dess ålder och dess utformning, att den inte kan förväntas leva upp till de krav som ställs på avloppsanläggningar idag.

Av de allmänna råden om små avloppsanordningar och hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att utgångspunkten för bedömningen av en avloppsanordning vid tillsyn bör vara att den dimensionerande belastningen för ett hushåll grundar sig på antagandet om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende om det inte finns starka skäl mot detta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det finns risk för att olägenhet för människors hälsa och miljön kan uppkomma på grund av utsläppet från avloppsanläggningen då slamavskiljning och efterbehandling av avloppsvattnet är otillräcklig. Det finns en risk att avloppsvattnet når grundvattnet före det att tillräcklig rening av avloppsvattnet har skett.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att kostnaderna för att åtgärda avloppsanläggningen är skälig.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att utsläppet får fortgå i 2 år för att tiden för att åtgärda avloppet ska vara rimlig.

Beslut om avgift tas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. lagstiftningar. Taxan antogs av kommunfullmäktige 2020-11-26, § 291, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2023-12-21, § 279. Avgiften har indexjusterats i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2024-11-20, § 201 att gälla fr.o.m. 2025-



01-01. Avgiften för år 2025 är satt till 1152 kr per timme. I detta ärende uppgår nedlagd handläggningstid till tre timmar vilket omfattar information, inspektion, kommunikering och beslut. Faktura skickas separat.

Madelene Hammar
Miljöinspektör

Bilagor:

Hur man överklagar
Delgivningskvitto
Planera ditt avlopp steg för steg



Bilaga

Hur man överklagar hos länsstyrelsen

Detta beslut överklagas hos länsstyrelsen

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Det skriftliga överklagandet skall lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som har beslutat. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet.

Har Ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Underteckna skrivelsen och uppgi namn, personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer dels till bostaden dels till arbetet.

Eventuellt ombuds namn, postadress och telefonnummer ska också anges.

Om något är oklart kan Ni vända Er till kommunen.

Adressen är:

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby

Skaffa dig kunskap

1. Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är så viktigt att just din anläggning uppfyller kraven på rening.

Utifrån kommunens krav och information och förutsättningarna på din tomt och i ditt område ska du hitta en teknik som är lämplig för din avloppsanläggning. Även om du anlitar en entreprenör eller konsult för att hjälpa dig att välja teknik tjänar du själv på att vara ordentligt påläst.



Kontakta kommunen

2. Om du känner dig osäker kan du kontakta miljökontoret och fråga om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som bör ingå i en ansökan/anmälan.

Miljökontoret har inte som uppgift att tala om för dig vilken teknik du ska välja men de krav som myndigheten ställer kan du använda som vägledning och utgångspunkt i diskussioner med entreprenörer, konsulter och tillverkare.

Anlita konsult och entreprenör


3. Kontakta en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning och senare bygga den. Entreprenören/konsulten bör också kunna bistå dig i att göra ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan.

Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en konsult för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar. Exempel på problematiska markförhållanden är t.ex. att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg.

Ta fram en ansökan eller anmälan

4. Fyll i blanketten om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning. Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och förkortar handläggningstiden.

Du bör också informera dina grannar om dina planer så att de får en chans att yttra sig. Olika regler gäller för grannyttranden i olika kommuner, så



kontrollera vad som gäller där du bor. Observera att grannarna inte har formell rätt att neka dig att anlägga avloppet om miljönämnden tillstyrker din ansökan.

5. Skicka in ansökan och bifoga de handlingar som kommunen kräver. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar som krävs, speciellt om du har bråttom. Om några handlingar saknas tar ärendet längre tid. Ibland kan kompletteringar behövas och i många fall gör miljöinspektören ett besök på plats.

När du har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Observera att man inte får påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.

6. Gör upp med entreprenören om tidsplan för arbetet. Tänk på att anläggningens funktion kan försämrats om den anläggs vid fel tid på året. En anläggning som byggs på vintern kan bli förstörd när tjällossning leder till sättningar i marken.

Besiktning och idrifttagande

7. Besiktningen av den färdiga anläggningen ser olika ut i olika kommuner. Vad som gäller i ditt fall bör framgå av tillståndsbeslutet. Hör med ditt lokala miljökontor om du är osäker.
8. När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun och du kommer att få en årlig eller ibland tätare tömning av slamavskiljare, slutentank eller minireningsverk. Du är som fastighetsägare också ansvarig för att slamtömning etc. kan ske på ett bra sätt på din fastighet och du kommer att få betala en avgift för att detta utförs.
9. Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, etc. Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i tillståndet från miljönämnden är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.





Handläggare

Madelene Hammar

Direkt telefon

0455-32 11 45

Vår beteckning

Karlskrona: MSN-2025-

970.6.2.2.7

Ronneby: ECOS-2025-171

Datum

2025-04-22

Per Roger Fredriksson
Aspanvägen 35
37297 Ronneby

Förbud mot att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Abborramåla 1:32, Ronneby kommun

Med stöd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning: 2025-04-22 §-2025-857

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun
förbjuder Per Roger Fredriksson och Åsa Coenraads att efter den **22
april 2027** släppa ut sanitärt avloppsvatten från bostaden till den
befintliga avloppsanläggningen för fastigheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun beslutar
också att Per Roger Fredriksson och Åsa Coenraads ska betala en
tillsynsavgift av 3456 kronor, motsvarande 3 timmars
handläggningstid, för nämndens tillsyn gällande
avloppsanläggningen på rubricerad fastighet.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 27 kap 1 § miljöbalken
(1998:808), med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 9 kap 7 §
miljöbalken samt med stöd av samverkansavtal mellan Ronneby
kommun och Karlskrona kommun.

Information

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen (se bilaga).

Beslutet kommer att översändas till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel, vilket innebär att
beslutet även gäller mot eventuell ny ägare av fastigheten (26 kap 15
§ miljöbalken). När ni åtgärdat er avloppsanläggning kommer
beslutet plockas bort från fastighetsregistret och ärendet avslutas.

För att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett
samt bad-, disk- och tvättvatten måste avloppsanläggningen
åtgärdas. Det krävs tillstånd eller anmälan för att inrätta en ny
avloppsanordning enligt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ni bör planera en ny

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Köpmansgatan 1

Telefon

0455-30 30 00

E-postadress

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se



avloppsanläggning i god tid innan förbudet träder i kraft. Vi ser gärna att ni tar kontakt med en sakkunnig entreprenör som kan hjälpa er med ansökan och anläggning av nytt avlopp.

Avloppsguiden har tagit fram en guide med informationsfilmer om vad en avloppsanläggning ska klara samt vad det finns för olika tekniska lösningar. För mer information, skanna QR-koden → eller gå in på

<https://avloppsguiden.se/informationssidor/valja-systemlosning/>



Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska visa att avloppsanläggningen är rätt dimensionerad samt att utgående vatten från anläggningen uppnår en tillräcklig minskning av näringsämnen och bakterier. Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren är även ansvarig för att fortlöpande kontrollera och sköta anläggningen.

Redogörelse för ärendet

Den 11 februari 2025 skickades ett brev till er från Ronneby kommun med information om att tillsyn av avloppsanläggningen för fastigheten Abborremåla 1:32 kommer att ske under vecka 8. Tillsyn på plats har gjorts och ärendet har därefter överlämnats till Karlskrona kommun för vidare handläggning på grund av jävsituation. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun handlägger och fattar beslut i ärendet i enlighet med samverkansavtal mellan de båda kommunerna.

Avloppsanläggningen

Enligt tillgänglig information i kommunens arkiv och ärendehanteringssystem består fastighetens avloppsanläggning av en trekammarbrunn på 2,7 m³ och infiltrationsdike från 1977. Enligt handlingarna är vattentoalett påkopplat på avloppsanläggningen. Avloppsanläggningen slutbesiktigades 22 november 1977, dock finns inga ritningar eller dylikt i ärendet.

Den 20 februari 2025 gjordes en inspektion av avloppsanläggningen. Ingen fastighetsägare närvarade vid inspektionstillfället. En äldre trekammarbrunn i betong hittades väster om boningshuset. Trekammarbrunnen innehöll vatten men inget slam. Det är oklart om vattnet är ovidkommande på grund av till exempel inläckage eller att dräneringsvatten eller dylikt är påkopplat, inga skador på brunnen kunde ses. T-rör finns vid utgående rör. Bedömningen är att brunnen inte varit i bruk. Inga efterföljande delar av avloppsanläggningen



kunde ses ovan mark i närområdet såsom brunnar, luftningsrör eller liknande. Någon efterföljande rening går därmed inte att kontrollera. En borrarad vattentäkt noterades vid Abboremålavägen, uppströms avloppsanläggningen. Enligt Miljöteknik sker tömning av trekammarbrunnen en gång om året.

Kommunicering

Fastighetsägare har fått tillfälle att komplettera ärendet med nya uppgifter om avloppsanläggningen. Inga uppgifter har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens motivering

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För ändamålet ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 2 kap 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheter medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet. Kraven i 2 kap 3 § miljöbalken gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (2 kap 7 § miljöbalken).

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten är bristfällig.

En avloppsanläggning måste ha någon form av efterföljande rening för att rena avloppsvattnet från näringsämnen och bakterier. Enligt 2 kap. 2 § ska även verksamhetsutövaren ha kunskap om sin avloppsanläggning.

För att rening av avloppsvatten från bakterier och näringsämnen ska fungera bra måste infiltrationen syresättas från två olika håll.



Avloppsanläggningen saknar fördelningsbrunn och luftningsrör vilket inte garanterar en tillräcklig syresättning och därmed rening av avloppsvattnet. Avsaknad av luftningsrör och fördelningsbrunn medför också att anläggningen inte kan anses uppfylla kravet om att en avloppsanläggnings funktion ska vara enkel att kontrollera enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (2016:17; MÖD M 14327–20).

En avloppsanläggning bestående av slamavskiljare och ett infiltrationsdike med okänt utförande från 1977 bedöms ha en så begränsad reningskapacitet, både på grund av dess ålder och dess utformning, att den inte kan förväntas leva upp till de krav som ställs på avloppsanläggningar idag.

Av de allmänna råden om små avloppsanordningar och hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att utgångspunkten för bedömningen av en avloppsanordning vid tillsyn bör vara att den dimensionerande belastningen för ett hushåll grundar sig på antagandet om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende om det inte finns starka skäl mot detta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det finns risk för att olägenhet för människors hälsa och miljön kan uppkomma på grund av utsläppet från avloppsanläggningen då slamavskiljning och efterbehandling av avloppsvattnet är otillräcklig. Det finns en risk att avloppsvattnet når grundvattnet före det att tillräcklig rening av avloppsvattnet har skett.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att kostnaderna för att åtgärda avloppsanläggningen är skälig.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att utsläppet får fortgå i 2 år för att tiden för att åtgärda avloppet ska vara rimlig.

Beslut om avgift tas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och Ronneby kommuns taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens m.fl. lagstiftningar. Taxan antogs av kommunfullmäktige 2020-11-26, § 291, reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 2023-12-21, § 279. Avgiften har indexjusterats i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2024-11-20, § 201 att gälla fr.o.m. 2025-01-01. Avgiften för år 2025 är satt till 1 152 kr per timme. I detta ärende uppgår nedlagd handläggningstid till tre timmar vilket omfattar



information, inspektion, kommunikering och beslut. Faktura skickas separat.

Madelene Hammar
Miljöinspektör

Bilagor:

Hur man överklagar
Delgivningskvitto
Planera ditt avlopp steg för steg



Bilaga

Hur man överklagar hos länsstyrelsen

Detta beslut överklagas hos länsstyrelsen

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Det skriftliga överklagandet skall lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som har beslutat. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet.

Har Ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

Underteckna skrivelsen och uppgi namn, personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer dels till bostaden dels till arbetet.

Eventuellt ombuds namn, postadress och telefonnummer ska också anges.

Om något är oklart kan Ni vända Er till kommunen.

Adressen är:

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun
372 80 Ronneby

Handläggare

Madelene Hammar

Direkt telefon

0455-32 11 45

Vår beteckning

MSN-2025-970.6.2.2.7

Datum

2025-03-10

Per Roger Fredriksson
Aspanvägen 35
37297 Ronneby

Kommunicering inför beslut Tillsyn av enskild avloppsanläggning, Abborremåla 1:32

Den 11 februari 2025 skickades ett brev till er från Ronneby kommun med information om att tillsyn av avloppsanläggningen för fastigheten Abborremåla 1:32 kommer att ske under vecka 8. Tillsyn på plats har gjorts och ärendet har därefter överlämnats till Karlskrona kommun för vidare handläggning på grund av jävsituation. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun kommer därför att handlägga och fatta beslut i ärendet i enlighet med samverkansavtal mellan de båda kommunerna.

Avloppsanläggningen

Enligt tillgänglig information i kommunens arkiv och ärendehanteringssystem består fastighetens avloppsanläggning av en trekammarbrunn på 2,7 m³ och infiltrationsdike från 1977. Enligt handlingarna är vattentoalett påkopplat på avloppsanläggningen. Avloppsanläggningen slutbesiktigades 22 november 1977, dock finns inga ritningar eller dylikt i ärendet.

Den 20 februari 2025 gjordes en inspektion av avloppsanläggningen. Ingen fastighetsägare närvarade vid inspektionstillfället. En äldre trekammarbrunn i betong hittades väster om boningshuset. Trekammarbrunnen innehöll vatten men inget slam. Det är oklart om vattnet är ovidkommande på grund av till exempel inläckage eller att dräneringsvatten eller dylikt är påkopplat, inga skador på brunnen kunde ses. T-rör finns vid utgående rör. Bedömningen är att brunnen inte varit i bruk. Inga efterföljande delar av avloppsanläggningen kunde ses ovan mark i närområdet såsom brunnar, luftningsrör eller liknande. Någon efterföljande rening går därmed inte att kontrollera. En borrarad vattentäkt noterades vid Abborremålavägen, uppströms avloppsanläggningen.

Enligt Miljöteknik sker tömning av trekammarbrunnen en gång om året.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Köpmansgatan 1

Telefon

0455-30 30 00

E-postadress

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se



Om inga nya uppgifter om er avloppsanläggning inkommer till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så antas att er befintliga avloppsanläggning är anlagd enligt ovan.

De uppgifter som framkommit kommer att utgöra en del av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag. Innan nämnden fattar beslut i ärendet ges ni möjlighet att lämna synpunkter (25 § Förvaltningslagen). Det är ni som bestämmer om ni vill yttra er men eventuella synpunkter ska ha kommit in till oss **senast den 2 april 2025** och skickas till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller Karlskrona kommun, 37183 Karlskrona.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för handläggning av ärenden. Avgiften baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ärendet. Fakturan på den beslutade avgiften sänds separat när beslut tas i ärendet. Mer information om kommunens taxa hittar ni på Ronneby kommuns webbplats.

Madelene Hammar
Miljöinspektör

Bilagor:
Avloppshandlingar från 1977

Handläggare

Madelene Hammar

Direkt telefon

0455-32 11 45

Vår beteckning

MSN-2025-970.6.2.2.7

Datum

2025-03-10

Åsa Coenraads
Lovisebergsvägen 6 B Lgh 1101
72219 Västerås

Kommunicering inför beslut Tillsyn av enskild avloppsanläggning, Abborremåla 1:32

Den 11 februari 2025 skickades ett brev till er från Ronneby kommun med information om att tillsyn av avloppsanläggningen för fastigheten Abborremåla 1:32 kommer att ske under vecka 8. Tillsyn på plats har gjorts och ärendet har därefter överlämnats till Karlskrona kommun för vidare handläggning på grund av jävsituation. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun kommer därför att handlägga och fatta beslut i ärendet i enlighet med samverkansavtal mellan de båda kommunerna.

Avloppsanläggningen

Enligt tillgänglig information i kommunens arkiv och ärendehanteringssystem består fastighetens avloppsanläggning av en trekammarbrunn på 2,7 m³ och infiltrationsdike från 1977. Enligt handlingarna är vattentoalett påkopplat på avloppsanläggningen. Avloppsanläggningen slutbesiktigades 22 november 1977, dock finns inga ritningar eller dylikt i ärendet.

Den 20 februari 2025 gjordes en inspektion av avloppsanläggningen. Ingen fastighetsägare närvarade vid inspektionstillfället. En äldre trekammarbrunn i betong hittades väster om boningshuset. Trekammarbrunnen innehöll vatten men inget slam. Det är oklart om vattnet är ovidkommande på grund av till exempel inläckage eller att dräneringsvatten eller dylikt är påkopplat, inga skador på brunnen kunde ses. T-rör finns vid utgående rör. Bedömningen är att brunnen inte varit i bruk. Inga efterföljande delar av avloppsanläggningen kunde ses ovan mark i närområdet såsom brunnar, luftningsrör eller liknande. Någon efterföljande rening går därmed inte att kontrollera. En borrarad vattentäkt noterades vid Abborremålavägen, uppströms avloppsanläggningen.

Enligt Miljöteknik sker tömning av trekammarbrunnen en gång om året.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress

371 83 Karlskrona

Besöksadress

Östra Köpmansgatan 1

Telefon

0455-30 30 00

E-postadress

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se



Om inga nya uppgifter om er avloppsanläggning inkommer till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så antas att er befintliga avloppsanläggning är anlagd enligt ovan.

De uppgifter som framkommit kommer att utgöra en del av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag. Innan nämnden fattar beslut i ärendet ges ni möjlighet att lämna synpunkter (25 § Förvaltningslagen). Det är ni som bestämmer om ni vill yttra er men eventuella synpunkter ska ha kommit in till oss **senast den 2 april 2025** och skickas till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller Karlskrona kommun, 37183 Karlskrona.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för handläggning av ärenden. Avgiften baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ärendet. Fakturan på den beslutade avgiften sänds separat när beslut tas i ärendet. Mer information om kommunens taxa hittar ni på Ronneby kommuns webbplats.

Madelene Hammar
Miljöinspektör

Bilagor:
Avloppshandlingar från 1977