




LEVERANSDEKLARATION

AquaVilla

En del av Aqua Floating Group


BYGGKONSTRUKTION

Våra husmodeller har antingen en flytkropp som består av en kassun helt i betong vilket medger att man kan använda innerutrymmet till bostadsyta och förrådsytor, eller en slät betongponton. Husstommen är uppbyggd med Casabonas stomsystem bestående av hård isolering integrerad med Casabona varmgalvaniserade stålprofiler.




YTTERVÄGGKONSTRUKTION FR. UTSIDAN T. INSIDAN AV VÄGGEN:

- Målad innerväggsyta
- 13 mm gips
- 12 mm OSB/15 mm plywood
- 2 st träregel (45x45 mm) stående resp. liggande samt 90 mm mineralull
- 0,2 mm åldersbeständig folie
- CBZ 200 slitsad Casabona-profil och 197 mm EPS/Cellplast c/c 900 mm
- 10 mm mineritskiva alt. mangnaboard
- 25 mm hattprofil
- 1 mm EPDM gummi
- STENI Color kompositskiva matt/halvmatt i utvalda kulörer/träfasad



BJÄLKLAGSKONSTRUKTION PLAN 0 FR. OVANSIDAN T. UNDERSIDAN AV BJÄLKLAGET AQUACOMBO:

- 15 mm parkettgolv/klinkergolv
- 0,7 mm grå lumppapp
- 30 mm spårad cellplast/16 mm golvvärmerör
- 22 mm golvspån
- 0,2 mm åldersbeständig folie
- 200x1,5 mm CBZ slitsad Casabona-profil samt 197 mm cellplast
- 200x1,5 mm CBC oslitsad Casabona-profil (rör-installationer)
- 200x1,5 mm CBC oslitsad Casabona-profil




SNITT VY

SID VY

BJÄLKLAGSKONSTRUKTION PLAN 1 FR. OVANSIDAN T. UNDERSIDAN AV BJÄLKLAGET AQUACOMBI:

- 15 mm parkettgolv/klinkergolv
- 0,7 mm grå lumppapp
- 30 mm spårad cellplast/16 mm golvvärmerör
- 22 mm golvspån
- 0,2 mm åldersbeständig folie
- 200x1,5 mm CBZ slitsad Casabona-profil samt 197 mm cellplast
- Rör-installationer




SNITT VY

SID VY

KONSTRUKTION MELLANBJÄLKLAG FR. OVAN- SIDAN T. UNDERSIDAN AV BJÄLKLAGET:

- 15 mm parkettgolv/klinkergolv
- 0,7 mm grå lumppapp
- 30 mm spårad cellplast/16 mm golvvärmerör
- 22 mm golvspån
- 200x1,5 mm CBZ oslitsad Casabona-profil och 197 mm isolering
- 0,2 mm folie
- 145 ZL stålprofil oslitsad
- 25 mm hattprofil
- 13 mm gipsskiva



SNITT VY

SID VY

KONSTRUKTION TAKBJÄLKLAG FR. OVAN- SIDAN T. UNDERSIDAN AV BJÄLKLAGET:

- Däckstrall 120x28 mm
- 45x70 mm tryckimpregnerad regel
- 10 mm plastdistans
- 4 mm takpapp
- 2 mm underlagspapp
- 22 mm takplywood
- 22x70 mm luftspalt
- Vindduk
- 200x1,5 mm CBZ Casabona-profil slitsad och 197 mm isolering
- Diffusionsspärr
- ZL-95 oslitsad och 95 mm isolering
- 25 mm hattprofil
- 13 mm gipsskivor



HUSMODELLER

LAGUNA	78 kvm
LAGUNA	103 kvm
LAGUNA	115 kvm
HELSINGFORS	137 kvm
OSLO	134 kvm
SJÖVILLA	210 kvm
AQUA HOME	78 kvm
AQUA HOME	156 kvm
FUTURA	156 kvm
FUTURA	181 kvm
FUTURA	193 kvm

FLYTGRUND

AquaComBo Flytgrund som ger ett bo-utrymme i plan 0 på 78 m² med en takhöjd på 2,4 meter. Flytgrunden är 9x18 meter.

AquaComBi Flytgrund som ger ett bi-utrymme i plan 0 på 104 m² med en takhöjd på 2,4 meter. Flytgrunden är 9x18 meter.

AQUAPONTON Slätponton i betong och cellplast med sluten botten. Flytgrunden är 12x18 meter, enbart till vår husmodell SJÖVILLA 210. Alla våra flytgrunder är klassade som "Bronorm 100", vilket innebär att de kan ligga i vattnet utan underhåll i 100 år.

TERRASS

Terrassen på plan 2 är förstärkt lokalt enligt illustration för att man där ska kunna placera ett utomhus-bubbelbad för 4 personer alternativt max 1000 kg. El finns förberett.

TEKNIK

Värmeproduktion och beredning av varmvatten sker via Aqua-EnergySystem (kollektorslingor ingjutna i betongflytkroppens bottenplatta) samt via en varvtalsreglerad värmepump med en maxeffekt på 7 kW. Husen värms upp med vattenburen golvvärme i alla rum. I bad, dusch och wc är det vattenburna handdukstorkar och elgolvvärme som komplement.

Sommartid kan kollektorslingor tillsammans med ett vätskeburet kylaggregat användas för produktion av kyla. Kyldistribution sker via ett vattenburet system med fläktluftkylare. Ventilationssystem är av typ FTX.

ELSYSTEM

Styrning av belysning, värme och kyla sker genom ett intelligent styrsystem från Plejd. Strömbrytare, strömställare och eluttag är av fabrikat Berker, med ramar i silver metallic. Belysningsarmaturer på in- och utsida från Hide a Lite.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Husen är anslutna till det kommunala VA-nätet. Som extra säkerhet är fastighet utrustad med vattenfelsbrytare vilken förhindrar och skyddar fastighet mot vattenskador. Spillvatten avleds från fastighet via självfall till avloppspumpstation för vidare distribution till kommunalt avloppsnät.

BRANDLARM

Husen är som standard utrustade med brandlarm kopplat till en värmeavkännande kabel som är monterad under takfoten. Skulle det uppstå en brand exempelvis på utsidan av huset förorsakad av att en båt brinner, då går ett larm i gång på in- och utsidan av huset.

SOLAVSKÄRMNING

Husens stora fönsterytor släpper in mycket sol och värme. Den yttre gavelns rum är av den anledningen försedda med inbyggda Kirschskenor för gardiner och ett inre solskydd.

ÖVRIGT

AquaComBi & AquaComBo är försedda med trimtankar för justering av barlast.

VAROR & MATERIAL

Varor och material som tillhandahålls specificeras i denna leveransdeklaration samt byggnadsbeskrivning och tillvalskatalog. Leveransen inkluderar komplett hus samt flytande husgrund. Rätt till nödvändiga konstruktions- och materialförändringar förbehålls.

