



Bestämmelser till
Ändrad stadsplan för
kv. Elektriciteten n.m.
inom stadsdelen Hjorthagen i
i Stockholm,
Pl. 6917.

§ 1

Områdes användning

Byggnadskvarter

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Med J betecknat område får användas endast för industri- och
därmed samhörigt ändamål.

Med R betecknat område får användas endast för handelsändamål
eller liknande ändamål.

Specialområden

Med Aa betecknat område får användas endast för elnätsstation
eller liknande ändamål.

Med P betecknat område får användas endast för parkerings-
ändamål.

Med T betecknat området får användas endast för trafikändamål.

Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik
och därmed samhörigt ändamål.

§ 2

Område, som inte eller endast i mindre omfattning får bebyggas

Med prickar betecknat område får inte bebyggas.

Med små kors betecknat område får bebyggas endast med skärmtak på
sätt byggnadsnämnden prövar lämpligt.



§ 3

Särskilda områden för ledningar och allmän trafik

Med b betecknad del av kvartersmark och specialområde får överbyggas för trafikändamål.

Inom med u betecknat område skall utrymme lämnas för allmänna underjordiska ledningar och deras underhåll.

Inom med siffror i cirkelsegment betecknat område får inte företas schaktning, sprängning, borrhning eller andra ingrepp i undergrunden under den nivå siffrorna anger.

§ 4

Byggnads höjd

Inom med H och siffror i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter, som siffrorna anger.

Inom med siffror i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter över stadens nollplan, som siffrorna anger.

§ 5

Våningsantal

Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar siffran anger.

Stockholm den 29 maj 1969

STOCKHOLMS STADS STADSBYGGNADSKONTOR
Stadsplaneavdelningen

T. Westman

H H Uddenberg