

Rapport Nr 25469731

Uppdragsgivare

JMS Vattenrening AB

Mc Installationer AB

Mats Holmberg

Fastmårupsvägen 306

253 42 VALLÅKRA

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-10-10	Ankomstdatum	: 2025-10-10
Provtagningsstidpunkt	: 1345	Ankomsttidpunkt	: 2350
Temperatur vid provtagning	: 11 °C	Temperatur vid ankomst	: 12 °C
		Ansättningsdatum	: 2025-10-11
		Laboratorieaktivitet startad	: 2025-10-11
Provets märkning	: RE/26694/Efter avh.filter Sebbarp 503		
Provtagare	: Mats Holmberg		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	< 10		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.21	± 0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	10	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25 °C	53.5	± 5.35	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.4	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO ₃	290	± 44	mg/l
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	1.5	± 0.38	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	0.99	± 0.15	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	4.4		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	0.0034	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	0.011	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	0.025	± 0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	0.08	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.25	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	11	± 1.7	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	32	± 4.8	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	4.6	± 0.69	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	< 0.5	± 0.1	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	0.24	± 0.050	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	130	± 20	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 25469731

Uppdragsgivare

JMS Vattenrening AB

Mc Installationer AB

Mats Holmberg

Fastmårupsvägen 306

253 42 VALLÅKRA

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt
Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-10-10	Ankomstdatum	: 2025-10-10
Provtagningsstidpunkt	: 1345	Ankomsttidpunkt	: 2350
Temperatur vid provtagning	: 11 °C	Temperatur vid ankomst	: 12 °C
		Ansättningsdatum	: 2025-10-11
		Laboratorieaktivitet startad	: 2025-10-11
Provets märkning	: RE/26694/Efter avh.filter Sebbarp 503		
Provtagare	: Mats Holmberg		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
Beräknad	Hårdhet tyska grader	0.69	± 0.16	° dH
SS-EN ISO 17294-2:2023	Aluminium, Al	< 1	± 0.60	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Antimon, Sb	0.17	± 0.10	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Arsenik, As	0.56	± 0.084	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Bly, Pb	0.53	± 0.080	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Kadmium, Cd	< 0.01	± 0.003	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Krom, Cr	0.11	± 0.020	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Nickel, Ni	0.95	± 0.14	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Selen, Se	< 1	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Uran, U	9.3	± 1.4	µg/l

Bedömning
TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2024-12-05. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Natrium

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

I enlighet med SS-EN ISO 19458:2006 bör mikrobiologiska vattenprover helst transporteras vid en temperatur på $5 \pm 3^\circ \text{C}$.

(forts.)

Rapport Nr 25469731

Uppdragsgivare

JMS Vattenrening AB
Mc Installationer AB
Mats Holmberg
Fastmårupsvägen 306
253 42 VALLÅKRA

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-10-10	Ankomstdatum	: 2025-10-10
Provtagningsstidpunkt	: 1345	Ankomsttidpunkt	: 2350
Temperatur vid provtagning	: 11 °C	Temperatur vid ankomst	: 12 °C
		Ansättningsdatum	: 2025-10-11
		Laboratorieaktivitet startad	: 2025-10-11
Provets märkning	: RE/26694/Efter avh.filter Sebbarp 503		
Provtagare	: Mats Holmberg		

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C 3 dygn, ej påvisade.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2025-10-21

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 6872 4851 6234 0120

Kopia sänds till

mats.holmberg@jms-vattenrening.se