

Skogsbruksplan

Fastighet	GISSEBO 1:5
Församling	Hjorted
Kommun	Västervik
Län	Kalmar län

Inventeringstidpunkt	2025-11-04
Planen avser tiden	2025-11-04 - 2035-11-04
Framskriven t.o.m.	2025-11-04

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	51,3	96,6
Impediment myr	0,0	0
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	1,0	1,9
Linjer: väg/ledning/vatten	0,8	1,5
Övrig areal	0,0	0
Summa landareal	53,1	
Summa vatten	0,0	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	4 431	72
Gran	1 103	18
Löv	574	9
Ädellöv	5	<1
Contorta		

Totalt
m3sk
6 113

Medeltal
m3sk per ha
119

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha	6,3	Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk	283
--	-------------	-----	---	------	-----

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk
	1 818

Varav gallring 697 m3sk och föryngringsavverkning 1 121 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	14,6	29	136	9	40	37	20	3	
20 - 29	10,3	20	758	73	52	27	21	<1	
30 - 39	6,2	12	942	152	64	16	20		
40 - 49	3,4	7	328	97	85	8	7		
50 - 59	5,6	11	1 246	224	53	38	9		
60 - 69	5,0	10	1 167	234	84	12	4		
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,7	1	137	210	100				
90 - 99	1,9	4	593	320	90	10			
100 - 109	0,3	<1	20	60	40		60		
110 - 119	0,7	1	121	170	100				
120 +	2,7	5	308	116	99		1		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[1,9]		119	64	100				
Övriga skikt	[3,4]		238	70	100				
Summa/Medel	51,3	100	6 113	119	72	18	9		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	3,4	7	3	1	90			10	
R2	13,6	26	221	16	44	34	20	1	
Gallringsskog G1	22,8	45	3 121	137	61	25	14	<1	
G2	0,4	<1	112	270	50	30	20		
Föryngrings- S1	8,1	16	1 971	244	87	11	2		
avverknings- S2	0,4	<1	65	160	100				
skog S3	2,6	5	264	102	94		6		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[1,9]		119	64	100				
Övriga skikt	[3,4]		238	70	100				
Summa/Medel	51,3		6 114	119	72	18	9		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	39,4	76,7	4 890	80,0	2 551	87,7
K - produktion	7,1	13,8	709	11,6	232	8,0
K - naturvård	2,3	4,5	251	4,1	79	2,7
NS						
NO	2,6	5,1	264	4,3	46	1,6
Summa	51,4	100,1	6 114	100,0	2 908	100,0

Impediment

Myr	0,0 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med generell hänsyn Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
K *	Kombinerade mål Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
NS	Naturvård skötsel Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
NO	Naturvård orört Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	2,4	56	14	70				
20 - 29	9,6	197	46	243				
30 - 39	4,7	226	45	271				
40 - 49	2,2	83	5	88				
50 - 59					0,3	63	16	79
60 - 69	0,4	19	5	24				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					1,9	644		644
100 - 109								
110 - 119					1,4	135		135
120 +					0,8	66		66
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[4,8]	198		198
Summa	19,3	581	116	697	4,4	1 106	15	1 121

Total avverkning

1 818

Högre alt: 1 997 m3sk varav gallring 786 m3sk och föryngringsavverkning 1 210 m3sk
Lägre alt: 1 794 m3sk varav gallring 673 m3sk och föryngringsavverkning 1 121 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				3,3	14	4
10 - 19						
20 - 29	370	92	462	14,6	528	36
30 - 39	714	164	878	10,3	1 392	135
40 - 49	444	90	535	6,2	1 205	194
50 - 59	148	13	161	3,4	400	119
60 - 69	359	31	390	5,3	1 556	295
70 - 79	270	12	283	5,0	1 426	286
80 - 89						
90 - 99	24		24	0,7	161	247
100 - 109	63		63			
110 - 119	2	3	5	0,3	25	75
120 +	55	1	56	2,3	284	126
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	51		51	[5,2]	210	40
Summa	2 501	406	2 907	51,3	7 203	140

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning			2,1		2,1
(A)Markberedning			0,2		0,2
(F)Plantering			2,1		2,1
(A)Plantering			0,2		0,2
Lövröjning	5,4				5,4
(F)Återväxtkontroll			3,3		3,3
(A)Återväxtkontroll			0,2		0,2
Röjning	9,5	5,8	7,4		22,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	3,4		4,3		7,7
Återväxtvård		5,8			5,8
(F)Återväxtvård		0,4	2,6		3,0
(A)Återväxtvård			0,2		0,2
(F)Naturlig föryngring		0,4	0,7		1,1
Vid vatten: Gynna skiktad lövrik k	0,4	3,6	3,0		7,0
Summa ha	18,8	16,0	26,3		61,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2025-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 15		Röjning	2025	2026	1,1	17	T22	10		
1 - 17		Röjning	2025	2026	0,9	25	T28	130		
1 - 18		Gallring	2025	2026	0,4	25	B25	150	20	
1 - 18		Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	2025	2026	0,4	25	B25	150		
1 - 19		Gallring	2025	2026	0,9	40	T24	120	28	
1 - 25		Gallring	2025	2026	0,2	41	T22	120	8	
1 - 25		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	0,2	41	T22	120		
1 - 27		Gallring	2025	2026	1,7	29	T28	110	37	
1 - 27		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	1,7	29	T28	110		
1 - 31		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	1,6	27	T28	90		
1 - 32		Röjning	2025	2026	0,5	21	G34	65		
1 - 33		Röjning	2025	2026	2,4	16	G34	30		
1 - 34		Röjning	2025	2026	1,8	20	T26	30		
1 - 35		Lövröjning	2025	2026	1,4	11	T24	5		
1 - 36		Röjning	2025	2026	2,8	25	T25	40		
1 - 38		Lövröjning	2025	2026	4,0	11	T24	8		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 5		Sista gallring	2027	2030	0,4	62	T27	270	24	Försiktig låggallring
1 - 5		Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	2027	2030	0,4	62	T27	270		
1 - 7		Gallring	2026	2030	0,5	43	T28	200	27	
1 - 10		Gallring	2026	2030	0,4	21	G34	90	9	
1 - 12	ÖF	Avverkning av skärm	2026	2030	1,4	122	T18	55	72	
1 - 17		Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	2025	2035	0,9	25	T28	130		
1 - 20		Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	2025	2035	1,0	50	G26	225		
1 - 22		Röjning	2026	2030	2,4	11	T18	5		
1 - 22		Återväxtvård	2026	2031	2,4	11	T18	5		Viltskyddsbehandling
1 - 23		Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	2025	2035	1,3	39	T28	171		
1 - 24		(A)Sista gallring	2027	2030	1,8	52	T28	220	90	försiktig låggallring/skadade träd
1 - 26		Röjning	2026	2030	3,4	11	T18	1		
1 - 26		Återväxtvård	2026	2031	3,4	11	T18	1		Viltskyddsbehandling
1 - 26	Skärm	Avverkning av skärm	2026	2030	3,4	128	T18	70	126	
1 - 31		Gallring	2026	2030	1,6	27	T28	90	34	
1 - 37		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2026	2030	0,4	127	T16	160	57	
1 - 37		(F)Återväxtvård	2027	2033	0,4	127	T16	160		Viltskyddsbehandling
1 - 37		(F)Naturlig föryngring	2027	2031	0,4	127	T16	160		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Gallring	2030	2035	3,0	34	T28	140	181	
1 - 2		Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	2030	2035	3,0	34	T28	140		
1 - 8		(A) Föryngringsavverkning	2031	2035	0,3	33	B22	200	67	
1 - 9		Föryngringsavv, skärm lämnas	2030	2035	0,7	115	T18	170	94	
1 - 9		(F)Avverkning av skärm	2033	2035	0,7	115	T18	170	41	ca 3 år efter avverkning
1 - 9		(F)Återväxtkontroll	2033	2035	0,7	115	T18	170		
1 - 9		(F)Återväxtvård	2031	2035	0,7	115	T18	170		Viltskyddsbehandling
1 - 9		(F)Naturlig föryngring	2030	2035	0,7	115	T18	170		
1 - 10		Gallring	2030	2035	0,4	21	G34	90	12	
1 - 11		(A) Föryngringsavverkning	2030	2035	0,2	55	T23	80	22	
1 - 11		(A)Markberedning	2030	2035	0,2	55	T23	80		
1 - 11		(A)Plantering	2031	2035	0,2	55	T23	80		
1 - 11		(A)Återväxtkontroll	2032	2035	0,2	55	T23	80		
1 - 11		(A)Återväxtvård	2031	2035	0,2	55	T23	80		Viltskyddsbehandling
1 - 14		Sista gallring	2030	2035	0,3	47	T27	160	18	
1 - 15		Röjning	2030	2035	1,1	17	T22	10		
1 - 17		Röjning	2030	2035	0,9	25	T28	130		
1 - 21		Föryngringsavverkning	2030	2035	1,9	95	T24	320	644	
1 - 21		(F)Markberedning	2030	2035	1,9	95	T24	320		
1 - 21		(F)Plantering	2031	2035	1,9	95	T24	320		
1 - 21		(F)Återväxtkontroll	2032	2035	1,9	95	T24	320		
1 - 21		(F)Återväxtvård	2031	2035	1,9	95	T24	320		Viltskyddsbehandling
1 - 25		Gallring	2030	2035	0,2	41	T22	120	7	
1 - 27		Gallring	2030	2035	1,7	29	T28	110	67	
1 - 28		Sista gallring	2030	2035	1,7	35	T28	150	90	
1 - 28		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2029	2035	1,7	35	T28	150		
1 - 30		Föryngringsavverkning	2030	2035	0,3	59	G30	220	79	
1 - 30		(F)Markberedning	2030	2035	0,3	59	G30	220		
1 - 30		(F)Plantering	2031	2035	0,3	59	G30	220		
1 - 30		(F)Återväxtkontroll	2032	2035	0,3	59	G30	220		
1 - 32		Gallring	2030	2035	0,5	21	G34	65	11	

Åtgärdsöversikt

1 - 33		Gallring	2030	2035	2,4	16	G34	30	70	
1 - 33		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2029	2035	2,4	16	G34	30		
1 - 35		Röjning	2030	2035	1,4	11	T24	5		
1 - 36		(F)Gallring	2032	2035	2,8	25	T25	40	48	
1 - 37		(F)Avverkning av överståndare/fröträd	2029	2033	0,4	127	T16	160	9	3 år efter avverkning
1 - 37		(F)Återväxtkontroll	2029	2034	0,4	127	T16	160		
1 - 38		Röjning	2030	2035	4,0	11	T24	8		
1 - 40		Gallring	2030	2035	0,3	25	G32	60	6	
1 - 40		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2029	2035	0,3	25	G32	60		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,8	65	S1	T24	180	301	K ,b	80 10 10 0 0	28	Kulturlämning, stenmur och -rösen, väg	Ingen åtgärd				4,7
	(-0,1)									Kulturlämning, möjlig fornlämning, lägenhetsbebyggelse					
										Hällmarksskog					
Generell Kommentar:		Mindre bastardsvärmare. Klubbpröad bastardsvärmare. Bredbrämad bastardsvärmare. Opalfingersvamp. Vit vaxskivling. Purpurknipprot. Hagfingersvamp. Papegojvaxskivling. Aprikosfingersvamp. Ängsvaxskivling. Härjordtunga. Blodvaxskivling. Toppvaxskivling. Spröd vaxskivling. Broskvaxskivling.													
2	3,1	34	G1	T28	140	421	PG	70 10 20 0 0	20	Kulturlämning, stenbro	Gallring	30-35	30	181	8,4
	(-0,1)									Olikåldrigt	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	30-35			
										Delvis hälligt, delvis försumpat					
										Toppbrott					
										Kulturlämning, möjlig fornlämning, lägenhetsbebyggelse					
3	0,3	100	S3	B15	60	20	NO,b	40 0 60 0 0	20	Naturvård	Ingen åtgärd				1,5
										Småvatten					
										Torvmark					
4	0,5	130	S3	T14	100	44	NO,b	90 0 10 0 0	31	Naturvård	Ingen åtgärd				1,4
	(-0)														
5	0,4	62	G2	T27	270	112	PG	50 30 20 0 0	30	Framtida lövdominans	Sista gallring	27-30	20	24	6,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0)									Olikåldrigt	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	27-30			
										Ojämnt	Ingen åtgärd (Alternativ)				
6	1									Inägomark					
7	0,5	43	G1	T28	200	100	PG	100 0 0 0 0	25	Toppbrott	Gallring	26-30	25	27	8,3
										Ekunderväxt					
										Äldre i nordväst					
8	0,3	33	G1	B22	200	58	PG	0 0 100 0 0	24	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				4,9
	(-0)									Viss granunderväxt	Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-35	100	67	
										Kulturlämning, stenmur					
										Kulturlämning, möjlig fornlämning, lägenhetsbebyggelse					
8	[0,3]	65	ÖF		90	26	PG	100 0 0 0 0	43		Ingen åtgärd				1,1
	(-0)														
9	0,7	115	S1	T18	170	121	PG	100 0 0 0 0	32	Kulturlämning, möjlig fornlämning, lägenhetsbebyggelse	Föryngringsavv, skärm lämnas	30-35	70	94	2,3
	(-0)									Hällmarksskog	Naturlig föryngring (Följd)	30-35			
										Olikåldrigt	Återväxtvård (Följd)	31-35			
										Ojämnt	Avverkning av skärm (Följd)	33-35	100	41	
										Varier bonitet	Återväxtkontroll (Följd)	33-35			

Län: Kalmar län

Kommun: Västervik

Församling: Hjorted

2025-11-17

Fastighet: GISSEBO 1:5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
10	0,4	21	G1	G34	90	33	PG	0 90 10 0 0	12	Toppbrott	Gallring	26-30	20	9	13,5
	(-0)										Gallring	30-35	20	12	
11	[0,2]	90	ÖF	T23	90	19	PG	100 0 0 0 0	35	Insektsskador	Ingen åtgärd				1,3
	(-0)									Något blockigt					
11	0,2	55	G1		80	16	PG	60 40 0 0 0	26		Ingen åtgärd				3,7
	(-0)										Föryngringsavverkning (Alternativ)	30-35	100	22	
											Markberedning (Alternativ)	30-35			
											Plantering (Alternativ)	31-35			
											Återväxtvård (Alternativ)	31-35			
											Återväxtkontroll (Alternativ)	32-35			
12	1,4	45	G1	T18	25	34	PG	100 0 0 0 0	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,6
	(-0,1)									Toppbrott					
										Hällmarksskog					
12	[1,4]	122	ÖF		55	75	PG	100 0 0 0 0	26		Avverkning av skärm	26-30	90	72	1,4
	(-0,1)														
13	2,3	57	G1	T27	240	544	PG	60 30 10 0 0	27	Toppbrott	Ingen åtgärd				6,9
	(-0)														
14	0,3	47	G1	T27	160	55	PG	90 10 0 0 0	25	Toppbrott	Sista gallring	30-35	25	18	6,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
15	1,1	17	R2	T22	10	11	PG	90 0 10 0 0	5		Röjning	25-26	20		4,5
	(-0)										Röjning	30-35	20		
16	1,8	125	S3	T14	110	200	NO,b	100 0 0 0 0	25	Naturvård	Ingen åtgärd				1,9
										Ojämnt					
										Olikåldrigt					
17	1	25	G1	T28	130	122	PG	50 30 20 0 0	15		Röjning	25-26	20		11,5
	(-0)										Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	25-35			
											Röjning	30-35	20		
18	0,4	25	G1	B25	150	65	PG	0 10 90 0 0	15	Framtida lövdominans	Gallring	25-26	30	20	9,9
										Igenvuxen betesmark	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	25-26			
19	0,9	40	G1	T24	120	112	PG	60 20 20 0 0	17	Toppbrott	Gallring	25-26	25	28	7,5
										Äldre i väst					
20	1	50	G1	G26	225	216	PG	40 60 0 0 0	25	Röta	Ingen åtgärd				8,9
	(-0)									Toppbrott	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	25-35			
21	1,9	95	S1	T24	320	593	PG	90 10 0 0 0	32	Torvmark	Föryngringsavverkning	30-35	100	644	3,9
											Markberedning (Följd)	30-35			
											Plantering (Följd)	31-35			

Län: Kalmar län

Kommun: Västervik

Församling: Hjorted

2025-11-17

Fastighet: GISSEBO 1:5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Återväxtvård (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-35			
22	2,4	11	R2	T18	5	12	K ,b	90 0 10 0 0	1	Hällmarksskog	Röjning	26-30	15		0,6
											Återväxtvård	26-31			
23	1,3	39	G1	T28	171	215	PG	50 40 10 0 0	20		Ingen åtgärd				10
	(-0,1)										Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	25-35			
Generell Kommentar:		Vart nej topp brott Ojämnt													
24	1,9	52	G1	T28	220	405	K ,b	60 30 10 0 0	27	Toppbrott	Ingen åtgärd				7,3
	(-0,1)									Hällmarksskog	Sista gallring (Alternativ)	27-30	20	90	
25	0,2	41	G1	T22	120	28	PG	100 0 0 0 0	16		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			5,7
											Gallring	25-26	30	8	
											Gallring	30-35	25	7	
26	3,4	11	R1	T18	1	3	K ,b	90 0 0 10 0	0	Anpassat brukande	Röjning	26-30	15		0,6
										Hällmarksskog	Återväxtvård	26-31			
26	[3,4]	128	Skärm		70	238	K ,b	100 0 0 0 0	30		Avverkning av skärm	26-30	50	126	1,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
27	1,7	29	G1	T28	110	182	PG	60 30 10 0 0	14	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			11
	(-0,1)									Toppbrott	Gallring	25-26	20	37	
											Gallring	30-35	25	67	
28	1,7	35	G1	T28	150	248	PG	80 10 10 0 0	20		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	29-35			9,3
											Sista gallring	30-35	25	90	
Generell Kommentar:		Topplåt													
29	2,9	63	S1	T28	260	754	PG	90 10 0 0 0	29		Ingen åtgärd				6,4
	(-0)														
30	0,3	59	S1	G30	220	64	PG	0 80 20 0 0	27	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	30-35	100	79	7,1
	(-0)									Luckigt	Markberedning (Följd)	30-35			
										Småvatten	Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	32-35			
31	1,6	27	G1	T28	90	141	PG	70 20 10 0 0	13	Snöskador	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			9,2
											Gallring	26-30	20	34	
Generell Kommentar:		Snöboll brott													
32	0,5	21	R2	G34	65	32	PG	20 60 20 0 0	9	Snöskador	Röjning	25-26	30		10,4
											Gallring	30-35	15	11	

Län: Kalmar län

Kommun: Västervik

Församling: Hjorted

2025-11-17

Fastighet: GISSEBO 1:5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
33	2,4	16	R2	G34	30	72	PG	10 70 20 0 0	6	Torvmark	Röjning	25-26	30		8,3
	(-0)									Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	29-35			
										Olikåldrigt	Gallring	30-35	30	70	
										Luckigt					
										Varierande åtgärdsbehov					
34	1,8	20	R2	T26	30	55	PG	70 10 20 0 0	8	Toppbrott	Röjning	25-26	20		5,8
										Kulturlämning, stenröse					
35	1,4	11	R2	T24	5	7	PG	70 10 20 0 0	3		Lövröjning	25-26	30		1,8
											Röjning	30-35	20		
36	2,8	25	G1	T25	40	112	PG	70 10 20 0 0	10	Ojämnt	Röjning	25-26	20		5,4
										Varierande åtgärdsbehov	Gallring (Följd)	32-35	20	48	
										Toppbrott					
37	0,4	127	S2	T16	160	65	PG	100 0 0 0 0	30		Föryngringsavv, fröträd lämnas	26-30	85	57	2,1
											Återväxtvård (Följd)	27-33			
											Naturlig föryngring (Följd)	27-31			
											Avverkning av överståndare/fröträd (Följd)	29-33	100	9	
											Återväxtkontroll (Följd)	29-34			
38	4	11	R2	T24	8	32	PG	60 0 30 10 0	4	Varier bonitet	Lövröjning	25-26	30		0,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
											Röjning	30-35	15		
39	0,7	83	S1	T23	210	137	PG	100 0 0 0 0	34	Kulturlämningar, stenrösen	Ingen åtgärd				3,7
										Ekunderväxt					
40	0,4	25	G1	G32	60	15	PG	30 60 0 10 0	12	Toppbrott	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	29-35			7,6
	(-0,1)									Kulturlämningar, stenrösen	Gallring	30-35	20	6	

Skifte - Avd: 1 - 1

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 25% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	65	301	180	80	10	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		301	180	80	10	10		

Beskrivning

Huvudsakligen hållig produktionsskog av tall. I norra delen som är äldre med tallar strax över 100 år finns ett genomgående myrstråk med glasbjörk. Här finns viss underväxt av gran och yngre ek. På hållarna finns buskskikt av en. Markskiktet består främst av mossor med sumpmossor i myr och lavar på hållar. Fältskikt utgörs av lingon, blåbär och ljung med starr och skvattram i myrstråk. På delar finns krum tall. Död ved finns i form av tallrakor och -lågor samt klen björk.

Mål

Varierad avdelning med produktion och hänsyn till äldre träd och ökande mängd död ved, både solbelyst på hållar och med bevarad fuktighet i delar.

Åtgärd

Hänsyn fokuseras till norra delen men även kring hållar med krumma tallar. I norr lämnas myrstråket, utvecklingsträd av ek friställs, gran huggs ut förutom där den behövs för fuktighet. Tallarna glesas ut för att möjliggöra naturlig förnyring för lång kontinuitet.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: B15

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	20	60	40		60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		20	60	41		61		

Beskrivning

Lövdominerat bestånd på försumpad mark, huvudsakligen skvattrammyr med starr och tranbär, glasbjörk och tall med toppbrott samt inslag av ung ek på omgivande hällmark med ljung och lingon. Visst buskskikt i form av spridda videsnår, pors och brakved. En del död ved finns i avdelningen i form av flera rakor, bland annat alraka med bohål, murkna björkrakor samt äldre tallågor med lavar och klen död björkved. I söder finns ett småvatten omgivet av träd med sockelbildning.

Mål

Bevara och utveckla avdelningens karaktär med lövdominans och ökande mängd död ved på försumpad mark.

Åtgärd

Avdelningen lämnas för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	44	100	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		44	100	89		10		

Beskrivning

Berg med blockiga rasbranter och lodytor åt nordost. Trädskiktet består huvudsakligen av solbelyst, senvuxen tall med grova grenar och har inslag av asp, yngre ek samt enstaka gran och fågelbär. Hällmarken täcks av lavar och ett buskskikt av en. Död ved finns i form av silverrakor och ett fåtal grövre lågor av tall samt smala lövrakor och -lågor. Hackspett finns i området.

Mål

Bevara hällmarksskog av gamla tallar på berget med en med tiden ökande andel solbelyst död ved gynnsam för till exempel värmeälskande insektsarter.

Åtgärd

Avdelningen lämnas för fri utveckling.

NO

Skogliga data

Areal: 1,8 ha

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	125	200	110	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		200	110	100				

Beskrivning

Äldre tallskog i bergbunden terräng med mindre, fuktiga skrevor. Tallar med låga grova grenar, de äldsta uppmot 200 år. Inblandning av flerstammig ek, ett fåtal björkar och granar. Markskiktet består av olika mossor och lavar. Fältskikt av ljung, lingon, blåbär och stensöta. Buskskikt av en och krattek. Död ved finns i form av silverrakor av tall och tallågor.

Mål

Bevara avdelningens karaktär med äldre tallar i bergsbunden terräng med ökande mängd solbelyst död ved gynnsam för värmeälskande insekter.

Åtgärd

Avdelningen lämnas för fri utveckling.

Skifte - Avd: 1 - 22

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 15% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 2,4 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: R2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	11	12	5	90		10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		12	5	91		10		

Beskrivning

Avdelningen består huvudsakligen av tallungskog för produktionsmål. I norr finns en liten tall-skvattramosse med inblandning av glasbjörk. I övrigt finns spridda hållar med äldre solbelyst tall och krattek samt rakor och vindfällda lågor.

Mål

Bevara hänsynsyterna med gammal solbelyst död och levande tall på hållarna samt fuktighet och ökande mängd död ved i myren.

Åtgärd

Ingen åtgärd i hänsynsyterna. I övrigt sköts avdelningen för produktion.

Skifte - Avd: 1 - 24

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 25% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 1,8 ha

Ståndortsindex: T28

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	52	405	220	60	30	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		405	220	60	30	10		

Beskrivning

Huvudsakligen produktionsavdelning med hänsyn fokuserad till västra delen där det finns en östlig bergsbrant med lodytor och block samt hållmarkstallskog på toppen. Hållmarken täcks av lavar med fältskikt av ljung. Buskskikt av en och krattek. Trädskiktet består av solbelyst tall uppåt 130-års ålder, med låga grova grenar samt lite yngre ek. Död ved finns sparsamt i form av barrakor på hållmarken och lågor i brantens nederkant.

Mål

Bevara gles hållmarksskog med gamla solbelysta tallar med ökande mängd död ved samt skuggad mossig brant.

Åtgärd

Västra delen lämnas för fri utveckling, i övrigt sköts avdelningen med produktionsmål.

Skifte - Avd: 1 - 26

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 30% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 3,4 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: R1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	11	3	1	90			10	
ÖF								
Skärm	128	238	70	100				
Underväxt								
Annan								
Summa		241	71	100				

Beskrivning

Hällmarkskog bevuxen med tall och delvis rikligt med krattek och yngre ek. Vissa tallar är uppåt 180 år. Marken täcks av lavar med lingon och ljung i fältskiktet. Död ved finns i form av ett fåtal tallrakor på hållarna och flera vindfällda lågor.

Mål

Bevara en andel solbelysta gamla tallar och död ved på hållarna för värmegynnade insekter.

Åtgärd

Vid avveckling av skärm för produktionsändamål lämnas äldre träd med mycket karaktär. Toppar kan läggas ut på hållarna för att skapa solbelyst död ved.

Kommentarer till GISSEBO 1:5

Fastigheten i landskapet

Fastigheten Gissebo 1:5 ligger i Hjorthed församling i Västerviks kommun. Fastigheten består av ett skifte på 53 ha varav 51 utgör produktiv skogsmark. Terrängen på fastigheten är något varierad och ofta kuperad. Vägnätet har förbättringsbehov.

Södra har delat upp verksamhetsområdet i 15 olika naturvärdesregioner. Syftet är att dessa ska vara ett underlag för naturvårdsprioriteringar vid skogsbruksplanearbete, skogsvård och avverkning. Sett på landskapsnivå ligger fastigheten i, vad Södra kallar, Östra Götalands brandregion. Området kännetecknas av en tidigare kraftig branddynamik på grund av låg nederbörd och låg humiditet.

Fastigheten ligger inom denna naturvärdesregion i fastlandsdelen av värdetrakten Ankarsrum-Misterhult där naturvärdena ofta är knutna till blandädellövskog vid vatten samt äldre övergivna hävdmiljöer.

På denna fastighet kan man hitta värdefulla miljöer främst i form av kuperad hållmarksskog, samt alsumpskog och primär-sekundär lövblandskog på frisk och fuktig mark i hagmarksmiljö, vilka är prioriterade biotoper med extra skyddsvärde i regionen.

Speciella substrat som det är lämpligt att ta hänsyn till vid skogsbruk är gamla, grova, senvuxna samt döende och döda tallar.

Inriktning under planperioden

Fastigheten ska snart säljas och nästa ägares mål vet vi inget om, därför ger Södra generella råd för fastigheten som ska bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkning och skogsvård

Omkring hälften av skogen på fastigheten är under 30 år och huvuddelen är gallringsskog.

Samtliga avverkningsförslag understiger tillväxten på fastigheten under planperioden.

De skogsvårdsåtgärder som är planerade under periodens första del (snarast) om planens förslag följs är viltskyddsbehandling 6 ha samt röjningar 18 ha.

Det är viktigt att de röjningar som är planerade blir utförda, då man i röjningsstadiet formar beståndet. På det sättet ökar man förutsättningarna för att i framtiden få ett bestånd av hög kvalitet och med ett högt virkesförråd. Dessutom bidrar en väl genomförd röjning till att medelstammen i beståndet ökar och att kommande avverkningar underlättas.

Naturvård på fastigheten

På fastigheten finns det fina bestånd med höga naturvärden. Inom ramen för grön plan och uppfyllnad av certifiering enligt PEFC och FSC har 2,6 ha eller 5,1 % av den produktiva skogsmarken avsatts till naturvård. Det finns även avdelningar med K-klassning där större naturhänsyn än generellt tas. Avdelningarna är särskilt beskrivna under gröna kommentarer.

Det finns inga nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden registrerade efter Skogsstyrelsens inventeringar.

I samband med fältarbetet av denna plan har en kontroll gjorts mot Södras Fältapp av i Artportalen registrerade, naturvårdsintressanta arter på fastigheten. I avdelningar som vid inventeringstillfället har denna typ av registreringar finns detta noterat i den generella kommentaren. Observera att artportalen regelbundet uppdateras och att det därför vid ett annat tillfälle mycket väl kan ha tillkommit nya observationer.

Löv på fastigheten

Enligt FSC och PEFC skall minst motsvarande 5 % av frisk och fuktig produktiv skogsmark domineras av lövträd. De avdelningar som idag är lövdominerade vid sidan om bestånd med målklassning NO och NS utgör mindre än 5% av den friska och fuktiga marken. Följs råden för vid planupprättandet barrdominerade bestånd som behöver skötas med lövprioriterad inriktning för att uppnå framtida lövdominans i planen så klaras certifieringskraven och framtida lövdominans utgör 1,1 ha eller motsvarande 5 % av arealen frisk eller fuktig produktiv skogsmark.

Viltbegärliga foderväxter såsom exv. rönn, asp, sälg och ek bör regelmässigt sparas vid allt skogsvårdsarbete.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturminnen är kontrollerade i Riksantikvariets register. Skogsmarken berörs av ett område med möjlig fornlämning, lägenhetsbebyggelse. Flera avdelningar innehåller odlingsspår och dylikt. Kulturlämningar markeras med "K" i plankartan samt text i avdelningens beskrivningskod. Forn- och kulturlämningar är skyddade i lag och skall alltid aktas, det är viktigt att dessa lämningar bevaras för framtiden och inte skadas eller risas ner, i regel bör de röjas fram eller frihuggas för att synliggöras och undvika skador. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

För aktuell information se riksantikvarieämbetes sida "Fornsök".

<https://app.raa.se/open/fornsok/>

Alla forn- och kulturminnen finns inte registrerade hos Riksantikvarieämbetet eller i planen, var observant vid alla framtida åtgärder.

Gränser

Gränserna i planen har hämtats från Lantmäteriets digitaliserade Fastighetskarta. Denna karta är inte alltid helt korrekt.

Så här skriver Lantmäteriet själva på sin hemsida: "Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte med självklarhet bör utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet."

Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller. Gränsmarkeringar på fastigheten bör ses över regelbundet och märkas ut med bestående markeringar.

Främmande trädslag

På fastigheten finns vid planupprättandet inga främmande trädslag. Som främmande trädslag räknas bl a hybridasp, hybridlärk, poppel, sykomorlön, contortatall och douglasgran. Ska skogsodlingsmaterial av främmande trädslag användas ska en anmälan ske i förväg till Skogsstyrelsen. Hjälpplantering med främmande trädslag får bara ske i bestånd som redan domineras av främmande trädslag. Främmande trädslag ska avlägsnas i hänsynsytor och kantzoner vid skötselåtgärder och får inte lämnas som naturhänsyn vid avverkning.

Vattenskyddsområden

Fastigheten berörs vid planläggningstillfället inte av något vattenskyddsområde.

Vattnet på fastigheten



Denna plan är Blå målklassad. Klassade vattendrag som finns på fastigheten knyts till mindre bäckar/dikessystem benämnda "Bäcken 1-3".

Målsättningen bör generellt vara att skapa och bibehålla lövrika och skiktade kantzoner samt undvika körskador kring de klassade vattendragen.



På fastigheten finns i övrigt olika diken eller smala, korta bäckar som inte inventeras i blå målklassning. Se vid åtgärder till att slam inte kommer ut i vattensystem.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktclass på produktiv skogsmark



Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 51,3 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 22,6 ha (44,1 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 8	33	0 0 100 0 0	0,3	1,3%	PG
1 - 18	25	0 10 90 0 0	0,4	1,9%	PG
Summa			0,7	3,2%	
Summa(NO + NS)			0,0	0,0%	
Summa(PG + K)			0,7	3,2%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 5	62	50 30 20 0 0	0,4	1,8%	PG
1 - 8	33	0 0 100 0 0	0,3	1,3%	PG
1 - 18	25	0 10 90 0 0	0,4	1,9%	PG
Summa			1,1	5,0%	
Summa(NO + NS)			0,0	0,0%	
Summa(PG + K)			1,1	5,0%	

Blå Målklasser Vattendrag

Namn: Bäckén 1

Del-sträcka	Mål-klass	Längd	Bredd	N	P	K	+	Beskrivning	Åtgärder	Utförda Åtgärder	År
1	VG	185	1	Kantzön finns på > 75 % av sträckan	Ingen reglering		Kultur och/eller fornlämning				
				Naturlig trädslagsblandning	Klart vatten						
				Äldre träd i kantzön	Ingen omfattande förurning						
					Ingen omfattande övergödning						
					Inga punktkällor						
					Funktionell kantzön						
					Inga markskador						
					Inga vägar						

Summa: 185

Blå Målklasser Vattendrag

Namn: Bäckén 2

Del-sträcka	Mål-klass	Längd	Bredd	N	P	K	+	Beskrivning	Åtgärder	Utförda Åtgärder	År
2	VG	190,1	0	Kantzonen finns på > 75 % av sträckan	Ingen reglering						
				Naturlig trädslagsblandning	Inga vandringshinder						
					Klart vatten						
					Ingen omfattande förurning						
					Ingen omfattande övergödning						
					Inga punktkällor						
					Funktionell kantzon						
					Inga markskador						
					Inga vågar						
3	VG	201,9	0	Kantzonen finns på > 75 % av sträckan	Ingen reglering						
				Naturlig trädslagsblandning	Ingen omfattande förurning						
				Översvämningszon eller permanent utströmningsområde eller källa	Ingen omfattande övergödning						
					Inga punktkällor						
					Funktionell kantzon						
					Inga mynnande diken						
					Inga markskador						
					Inga vågar						

Blå Målklasser Vattendrag

Namn: Bäckén 2

Del-sträcka	Mål-klass	Längd	Bredd	N	P	K	+	Beskrivning	Åtgärder	Utförda Åtgärder	År
4	VG	243,2	1	Kantzonen finns på > 75 % av sträckan	Ingen reglering	Erosionsbenägna jordar					
				Naturlig trädslagsblandning	Klart vatten						
					Ingen omfattande försurning						
					Ingen omfattande övergödning						
					Inga punktkällor						
					Inga markskador						
					Inga vägar						
5	VG	230,2	1	Kantzonen finns på > 75 % av sträckan	Ingen reglering	Erosionsbenägna jordar					
				Naturlig trädslagsblandning	Klart vatten						
					Ingen omfattande försurning						
					Ingen omfattande övergödning						
					Inga punktkällor						
					Inga markskador						
					Inga vägar						

Summa: 865,4

Blå Målklasser Vattendrag

Namn: Bäckén 3

Del-sträcka	Mål-klass	Längd	Bredd	N	P	K	+	Beskrivning	Åtgärder	Utförda Åtgärder	År
6	VG	40,6	0	Kantzonen finns på > 75 % av sträckan	Ingen reglering						
				Naturlig trädslagsblandning	Inga vandringshinder						
				Översvämningszon eller permanent utströmningsområde eller källa	Ingen omfattande försurning						
					Ingen omfattande övergödning						
					Inga punktkällor						
					Funktionell kantzon						
					Inga mynnande diken						
					Inga markskador						
					Inga vägar						

Summa: 40,6