

Rumsbeskrivning

2024-12-17

Projektnamn Trädlyckan
Projektnummer 9662

Dölj kolumn om BRF
Färgkod 0502-Y

RUM		Beskrivning	Kulör/Behandling	Glanstal
Entré/Passage Plan 1	G	Klinkeromfattning enligt ritning, övrigt parkett		
	S	Trä, vitmålad, fabriksmålad	NCS 0502-Y	
	V	Gips, vitmålad,	NCS 0502-Y, A11:01	5 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad,	NCS S 0300-N, A11:03	2 Glans
	Ö	Gipsade fönstersmygar Fönsterbänkar sten		
Allrum Plan 1	G	Parkett		
	S	Trä, vitmålad, fabriksmålad	NCS 0502-Y	
	V	Gips, vitmålad	NCS 0502-Y, A11:01	5 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad,	NCS S 0300-N, A11:03	2 Glans
	Ö	Gipsade fönstersmygar Fönsterbänkar sten		
Kök Plan 1	G	Parkett		
	S	Trä, vitmålad, Fabriksmålad	NCS 0502-Y	
	V	Gips, vitmålad	NCS 0502-Y, A11:01	5 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad,	NCS S 0300-N, A11:03	2 Glans
	Ö	Köksskåp, vitvaror Kakel mellan bänkskiva och väggskåp Gipsade fönstersmygar Fönsterbänkar sten		
WC/D Plan 1	G	Klinker		
	V	Kakel		
	T	Gipsplank, vitmålad,	NCS S 0300-N, A11:03 VA	5 Glans
	Ö	Badrumskommod och spegelskåp WC-stol vit Duschset Duschväggar Lösä handdukskrokar och toapappershållare		
Tvätt Plan 1	G	Klinker		
	S	Klinker		
	V	Vävtapet, vitmålad	NCS 0502-Y, A21:01 VA	7 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad,	NCS S 0300-NA, 11:03 VA	2 Glans
	Ö	Tvättmaskin Torktumlare Frånluftsvärmepump Gipsade fönstersmygar Fönsterbänkar sten Elcentral vit		

RUM		Beskrivning	Kulör/Behandling	Glanstal
Förråd	G	Parkett		
	S	Trä, vitmålad, Fabriksmålad	NCS 0502-Y	
	V	Gips, vitmålad	NCS 0502-Y, A11:01	5 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad, Synlig undersida trappa	NCS S 0300-N, A11:03 Obehandlad	2 Glans
	Ö	Golvvärmefördelarskåp, vit Vattenfördelarskåp, vit		
Sovrum Plan 2	G	Parkett		
	S	Trä, vitmålad, Fabriksmålad	NCS 0502-Y	
	V	Gips, vitmålad	NCS 0502-Y, A11:01	5 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad, Vindslucka, vitmålad	NCS S 0300-N, A11:03 NCS S 0300-N, A11:03	2 Glans
	Ö	Gipsade fönstersmygar Fönsterbänkar sten Vattenfördelarskåp, vit Garderober enligt ritning	NCS 0502-Y	
WC/D Plan 2	G	Klinker		
	V	Kakel		
	T	Gipsplank, vitmålad,	NCS S 0300-N, A11:03 VA	5 Glans
	Ö	Badrumskommod och spegelskåp WC-stol vit Duschset Duschväggar Lösa handdukskrokar och toapappershållare		
Passage & Trapphus Plan 2	G	Parkett		
	S	Trä, vitmålad, Fabriksmålad	NCS 0502-Y	
	V	Gips, vitmålad,	NCS 0502-Y, A11:01	5 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad, Vindslucka, vitmålad	NCS S 0300-N, A11:03	2 Glans
	Ö	Vit trappa, plansteg och handledare i vitlaserad furu, Fabriksmålad Gipsade fönstersmygar Fönsterbänkar sten	NCS 0502-Y NCS 0502-Y	
Allrum Plan 2	G	Parkett		
	S	Trä, vitmålad, Fabriksmålad	NCS 0502-Y	
	V	Gips, vitmålad	NCS 0502-Y, A11:01	5 Glans
	T	Gipsplank, vitmålad,	NCS S 0300-N, A11:03	2 Glans
	Ö	Gipsade fönstersmygar	NCS 0502-Y	
Vind Plan 3	G	Råspontsgolv, omfattning enligt ritning, övrigt synlig lösull	Obehandlad	
	V	Ej klädda väggar, synlig takkonstruktion	Obehandlad	
	T	Ej klätt tak, synlig takkonstruktion	Obehandlad	

G = Golv
S = Sockel
V = Vägg
T = Tak
Ö = Övrigt