



1. Chicagos bostadshus är från andra hälften av 1800-talet. 2. Källarstugan är samtida med bostadshuset.

117. Chicago, Rölunda 1:2, Sigtunavägen 2

Chicago ligger längst ut på udden vid Varpsund. Bostadshuset är uppfört under andra hälften av 1800-talet. På tomten finns även en källarstuga från samma tid. År 1918 avstyckades tomten och den tidigare hyresgästen fanjunkaren C.F. Söderström fick köpa fastigheten för 600 kr.

Chicago är en viktig del av Rölundas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är bostadshusets restimmerstomme och reveterade fasad, källarstugans liggtimmerstomme, tunnvalv och röda slamfärg samt båda husens lertegeltak. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.



1. Sjönäs bostadshus är från andra hälften av 1800-talet. 2. Uthuset är troligen uppfört runt sekelskiftet 1900.

118. Sjönäs, Rölunda 1: 3, Sigtunavägen 4

Sjönäs ligger intill Chicago vid Varpsund. Bostadshuset är uppfört under andra hälften av 1800-talet. På tomten finns ett uthus som troligen är uppfört vid sekelskiftet 1900. År 1918 avstyckades tomten och den tidigare hyresgästen byggmästaren L. J. Andersson fick köpa fastigheten för 700 kr. Bostadshuset har byggts till på vardera gaveln under 1900-talets andra hälft. Byggnaden används idag som behandlingshem.

Sjönäs är en viktig del av Rölundas kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadernas timmerstommar, bostadshusets liggande panel och det delvis valmade plåttaket med dess smäckra takfot, samt uthusets lertegeltak och röda slamfärg. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas bostadshuset och inte avviker i stil, skala och material från övrig bebyggelse.