

Förslag till byggnadsplan för fast Västra Vässby 1:16,
1:24 m fl i Föra socken, Borgholms kommun, Kalmar län.

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER

1 § BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

2 § MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDE FÖR LEDNINGAR

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

4 § BYGGNADSSÄTT

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående.

5 § ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS

1 mom På tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en byggnad uppföras.

2 mom På tomtplats som omfattar med F betecknat område får byggnad icke upptaga större areal än 100 m².

6 § VÅNINGSAANTAL

1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger.

2 mom Utöver angivet våningsantal får vind icke inredas.

7 § BYGGNADS HÖJD

På med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 3,0 och 7,0 meter.

8 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart må icke anordnas över områdesgräns som jämväl betecknats med fyllda cirkclar.

Kalmar den 5 maj 1972

K-KONSULT

Owe Larsson
Owe Larsson
Arkitekt SAR

B Söllscher
B Söllscher
Ingenjör SBR

Tillhör kommunfullmäktiges beslut
vid sammanträde den 27.10.1972 § 90.
betygar:

Åke Sjöman

Att fotostatikopian överensstämmer
med originalet, betygas

Åke Sjöman

Tillhör länsstyrelsens i Kalmar län
beslut den 8 juni 1973

Tagegerd Blom