



Skellefteå Kommun, Sotningsdistriktet

Maskinvägen 14 A
931 37 SKELLEFTEÅ

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

Diarienummer
30515.0000-3264-1

Utfärdare

Maskinvägen 14 A
931 37 SKELLEFTEÅ
0910-735000

Adressat

Brännström Gunilla
Sunnanågatan 53
93164 Skellefteå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Kroken 1	Ägare Brännström Seved Sunnanågatan 53 931 64 Skellefteå	Brukare/Innehavare Brännström Seved Sunnanågatan 53 93164 Skellefteå
Fastighetsadress Sunnanågatan 53		
Kontrolldatum 2014-08-20		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp BRASKAMIN	Fabrikat/modell	Våning 0	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Saknas		Kontrollfrist 416 veckor	Senast sotad 2012-11-06
Rök-/avgaskanal			
Typ Saknas	Fabrikat/modell	Benämning	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.20	Bristfälligt lås på eldstadslucka/gnistgaller.	1
1.50	Vikt saknas i rökgasspjälls handtag för balansering (faller igen).	1
3.10	Trä och träspån ligger nära och dikt emot rökkanals utsida i yttertaksgenomföring och i vindspjällsgenomföring. Åtgärd vidtas omgående.	1
3.50	Inspektionslucka/ventilgaller saknas i övre del av huvsida (ovan yttertak).	1
3.90	För små rökutsläppshål i regnhatt.	1
5.10	Gllidskydd till lös fasadstege saknas.	1
5.20	Takstege är ej fäst i tak och ligger för nära yttertak.	1

Brandskyddskontrollant

Roger Olofsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstotn. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.