



Delges: VA/Renhållning Kundtjänst

Anders & Britt-Marie Carlsson
Eskadergatan 7
753 37 Uppsala

**Tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett
(permanentbostad)**

Fastighetsbeteckning: Tuskö 10:3

Miljökontoret beslutar bifalla ansökan under villkor

att slamavskiljaren är av trekammartyp och har en våtvolymer av minst 2000 liter

att fördelningsbrunn/inspektionsbrunn anordnas före infiltrationsanläggningen

att fördelningsbrunnen förses med 1 m tät ledning ut till infiltrationen för att undvika vattensamlingar kring brunnen

att avloppsvattnet leds till en ytligt placerad infiltrationsanläggning med en ledningslängd av minst 2 x 15 meter alternativt 3 x 10 meter

att infiltrationsbädden förstärks med minst 50 cm material av kornstorlek 0-8 mm (markbäddssand)

att infiltrationsledningarna placeras i ett 30 cm tjockt singellager

att infiltrationsledningarna placeras minst 1 meter ovanför högsta grundvattennivå

att avloppsanläggningen förses med fiberduk eller markisoleringsplattor som materialskiljande skikt

att slamavskiljaren placeras högst 25-30 meter från farbar väg för slam-sugningsfordon

att placering och utformning av anordningen görs i enlighet med miljökontorets anvisningar

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Postgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-218 04	03-212000-0290-01	1 31 70 -6
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 218 04	V.A.t. No	Bankgiro
	www.osthammar.se	miljo-o.hskyddsnamnden@osthammar.se		SE-212000-0290	233-1361

att beställning av slutbesiktning sker till miljökontoret, innan återfyllnad sker

att detta görs minst 1 vecka i förväg

att anläggningen inte får tas i bruk förrän den har slutbesiktigats och godkänts av miljökontoret

att om olägenheter för miljön eller människors hälsa uppstår, har sökanden att på egen bekostnad skyldighet att vidtaga åtgärder för att avhjälpa dessa.

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats inom två år.

OBS!

Det åligger fastighetsägaren att tillse att avloppsanläggningen inklusive infiltrationsbädd är placerad inom den egna fastigheten.

I annat fall krävs servitut mellan Er och den andra fastighetsägaren.

För att undvika olägenheter bör avloppsanläggningen ej läggas närmare än 5 meter från fastighetsgräns.

Slamsugning kommer att ske en gång per år, i enlighet med kommunens renhållningsordning, och enligt särskild hämtningsplan.

Avgift: 4 944 kronor enligt kommunfullmäktiges beslut 2003-09-23 § 68.

Anders & Britt-Marie Carlsson
Eskadergatan 7
753 37 UppsalaDelges:
VA/Renhållning kundtjänst**Slutbesiktning av avloppsanläggning på fastigheten Tuskö 10:3 i Östhammars kommun.**

Fastighetsbeteckning: Tuskö 10:3

Entreprenör Mikael Lagergren har per telefon redogjort för utförandet. Anläggningen uppges vara utförd enligt miljökontorets råd och anvisningar. Slamavskiljaren ska vara en Uponor 2000 liter. Infiltrationen består av 2 spridarrör som är delvis upphöjda. Anläggningen godkännes därmed.

Observera att slamavskiljaren ska fyllas med vatten och skiborden (luckorna) i fördelningsbrunnen injusteras, så att lika flöde erhålls i resp. fördelningsledning innan anläggningen tas i bruk.

Det åligger fastighetsägaren att tillse att avloppsanläggningen inklusive infiltrationsbädd är placerad inom den egna fastigheten.

I annat fall krävs servitut mellan Er och den andra fastighetsägaren.

Renhållningsverket kommer nu att registrera att Er avloppsanläggning är iordningställd. Slamtömning kommer att ske enligt kommunens renhållningsordning.

MILJÖKONTORET

Anders Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör



Anders Carlsson
Eskadergatan 7
753 37 Uppsala

Inventering av avloppsanläggning, Tuskö 10:3

Bygg- och miljöförvaltningen har inventerat förekommande avloppsanordningar på fastigheten Tuskö 10:3. Platsbesök genomfördes den 1 september 2016 av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Anna Bergsten och Anicetus Tanyi.

Vid inventeringen framkom följande information:

På fastigheten finns:

- 1 bostadshus med indraget vatten
- 1 vattentäkt
- 1 avloppsanläggning

Faktorer som belastar avloppet är diskbänk, handfat, dusch och diskmaskin. Toalettinstallation utgörs av en vattentoalett.

Dricksvatten består av en borrad brunn på egen fastighet. Vattentäkten är ansluten så att vatten finns indraget i bostadshuset.

Till bostadshuset finns en enskild avloppsanordning som är belägen på egen fastighet. Avloppsanläggningen är dimensionerad för WC + BDT-vatten (vattentoalett + bad-, disk- och tvättvatten).

Teknisk beskrivning av avloppsanläggningen:

- Tillstånd utfärdat 2007.
- Slamavskiljare med en volym på 2000 liter, 3 stycken kammare samt T-rör.
- Fördelningsbrunn.
- Infiltration med luftningsrör.

Vid inventering av avloppsanläggningen framkom följande avvikelser:

- Förekomst av slam i T-rör.
- Indikation på slamflykt.
- Indikation på slam i samtliga spridarrör (ca 1 cm jord/slam i botten på båda rören).

Bedömning:

Avloppsanläggningen bedöms i dagsläget inte medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö. Mängderna slam i T-rör, fördelningsbrunn och luftningsrör var små. Avloppsanläggningen ligger ca 450 m från kust. Bygg- och miljönämnden har i dagsläget inte för avsikt att ställa några krav på åtgärder.

Avgift:

En avgift på 1 820 kronor tas ut för inventeringen. Beslut om avgift fattas separat men skickas ut tillsammans med inspektionsrapporten.

Delgivning:

I detta ärende används förenklad delgivning enligt Delgivningslag (SFS 2010:1932).

Information:

Kontakta oss inom tre veckor om ni anser att något av ovanstående inte stämmer. Om vi inte hört något från er inom denna tid avslutas ärendet.

Vill ni veta mer om inventeringen eller om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss via Östhammar Direkt - Kundtjänst på telefon 0173 860 00 eller e-post osthammardirekt@osthammar.se.

Bygg- och miljöförvaltningen

Anders Carlsson
Eskadergatan 7
753 37 UPPSALA

§ D-213

Dnr 2007BN388

Tuskö 10:3, Börstil, bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Byggnadsnämndens beslut

Bygglov bifalles.

Åtgärden är ej av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.

Föreskrifter och upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Byggnadsnämnden skall kalla till byggsamråd enligt 9 kap 7 § plan- och bygglagen. I detta fall finner byggnadsnämnden att det inte behövs något byggsamråd och kontrollplan behöver ej upprättas.

Anders Carlsson godkännes som kvalitetsansvarig för detta byggnadsföretag. Se bifogad information om bygganmälan och kvalitetsansvarig m m.



Sökanden uppmanas att underrätta grannar och andra som kan beröras av beslutet om bygglov.

Enligt fastställd taxa utgör avgiften 1 787 kronor. Räkning på avgiften kommer att översändas separat.


På byggnadsnämndens vägnar



Hans Stjernberg
I:e byggnadsinspektör




FASAD MOT




VIND.

ÖSTHAMMARS KOMMUN
BYGGNADSNÄMNDEN
2007-06-19
Dnr: 2007-BN388 Dpl.



FASAD MOT



FASAD MOT


Denna handling tillhör
beslut § 0-213

2007-08-27


BYGGNADSNÄMNDEN
ÖSTHAMMARS KOMMUN

TUSKÖ 10:3 ÖSTHAMMAR KN.
UPPMÄTNING FRITIDSHUS
FAM. A. CARLSSON, UPPSALA
1:100 2007-05-21
[Signature]

FASAD MOT SYDVÄST.



FASAD MOT NORDÖST.




FASAD MOT NORDVÄST

ÖSTHAMMARS KOMMUN
BYGGNADSNÄMNDEN
2007-06-19
Dnr: 2007 BN 388 Dpl.


Denna handling tillhör
beslut § 2.13.....
2007-08-27
BYGGNADSNÄMNDEN
ÖSTHAMMARS KOMMUN

REV.	ANT.	REVIDERINGEN ÅRSER	SIGN.	DATUM
BJÖRN NILSSON ARKITEKTKONTOR Pelikanbacken 5 740 71 ÖREGRUND Telefon 0173/30225				
KONSTRUERAD		DATUM 2007-06-13		
GRANSKAD		TUSKO 10:1 ÖSTHAMMARS KN TILLBYGGNAD FRITIDSHUS FAM. GARLSSON, VPPJALA		
SKALA 1:100; 1000		RITNINGSNUMMER A02		REV.

2.00



BOTTENPLAN



VINDPLAN. BET.

ANVISNINGAR

NY BYGGNADSDÄL

ÄNDRING


→ VENT. RIKTNING

10/21 KÄRMATPM. (DM)


1.60

5/5
10/21
M
B

TILLBYGGN.




FASAD MOT SYDVÄST.



FASAD MOT NORDÖST.

12


TILLBYGGN.




FASAD MOT NORDVÄST

ÖSTHAMMARS KOMMUN
BYGGNADSNÄMNDEN
2007-06-19
Dnr: 2007 BN 388 Dpl.

Denna handling tillhör
beslut § 0-213.....



BOTTEPLAN



27.10.67

Byggnadsnämnden i Östhammars stad

Östhammar

ÖSTHAMMARS BYGGNADSNÄMND	
30. OKT. 1967	
Ans. 578/67	Lett 3011/3

Byggnadsplats och sökande

Fastighetsbeteckning (kvarter och tomtnr, stadsägonr eller annan beteckning)

TUSKÖ 515 10:3

Fastighetsadress (stadsdel, gatuadress eller motsvarande)

Djupmyren

TEL. 063/18009

Sökandens titel, namn, post- och telefonadress

LEKTOR SUNE GRÖNBLADH

Regementsgati 17

ÖSTERSUND

Husbyggnad

☐ En-/Två-familjshus	☐ Fler-familjshus	☒ Fritidshus	☒ Uthus
☐ Omfattning Helt ny byggnad	☐ Till-/Påbyggnad	☐ Ombyggnad/Ändringsarb	☐ Schaktning till husb-företag

Annat husbyggnadsföretag

Flyttning av en timmerstuga
s.k. bryggstuga

Annat byggnadsföretag

☐ Plank, mur o d	☐ Schaktning, fyllning	☐ Fast cistern o d	☐ Upplag
(Följande är tillämpligt endast inom vissa områden, t ex stadsplaneområde)			
☐ Omfärgning av fasad	☐ Byte av tak-täckn-mat	☐ Skylt-ljusanordn	☐ Rivnings-arbete

Övrigt

Statligt bostadslån	☐ söks samtidigt	☒ söks ej	☐ har sökts/beviljats	☐ kommer att sökas
---------------------	---	---	--	---

Sune Grönblad

(Sökandens underskrift)

Ansvarig arbetsledare

ÅTAGANDE

Datum

Jag åtager mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare vid ovannämnda byggnadsföretag.

(Ansvarige arbetsledarens underskrift och adress)

Kompetensuppgifter

I förekommande fall skall kompetens att leda betongarbeten i klass I och klass II, murningsarbeten i klass I, arbeten med nitade eller svetsade stålkonstruktioner eller med friktionsförband i stålkonstruktioner särskilt styrkas.

Tillhör Byggnadsnämndens beslut den 7/11/67 § 870
ÖSTHAMMARS BYGGNADSNÄMND
<i>[Signature]</i>

TUSKÖ

5:5

UTHUS

SKALA 1:100



SW





NO




SO



NW



MURSTOCK SKALA 1:20



Östersund den 27 okt. 1967


Birgitta Grönbäck

TUSKÖ
515


30.07.1967

578/11 113/115


SKALA 1:100



FASAD MOT ÖSTER



FASAD MOT VÄSTER



Tillhör Byggnadsnämndens beslut
den 7/11/67 § 870

ÖSTHAMMARS BYGGNADSNÄMND

[Signature]


FASAD MOT NORR

FASAD MOT SÖDER

"Börjette Gårdslåda"
Beslutet den 27 okt. 1967


TUSKÖ
5:5

30.07.1967



PLANLÖSNING

SKALA 1:100



TIMMER-
STUGA.

Tillhör Byggnadsnämndens beslut
den 7.11.67 s 870

ÖSTHAMMARS BYGGNADSNÄMND

Östhammar den 27.10.1967.

Dirigenter förskickade