

SSR GODKÄND®



BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av ny eldstad och skorsten som ersätter gamla befintliga eldstaden.
Utan anmärkningar.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig

PROTOKOLL

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

TECK	Maximal rökgastemperatur
N1	Tätetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
LXXXX	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/ohändig soteld
50 (Lex)	Minsta brandskyddsavstånd angivet i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Besiktningsnummer

230287

Besiktningsdatum

2020-10-07

Beställare

Furberg Kenneth
Vattengatan 2
60220 NORRKÖPING

Besiktningsföretag

Skorstensfejarna LJ AB
Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING

Systemets installationsplats

Furberg Kenneth
Rippestorpsvägen 64
612 91 FINSPÅNG

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Rippestorpsvägen 64

Beteckning

RIPPESTORP 1:42

Ägare

Furberg Kenneth

Registernummer

2011,18

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Sekundär	Hall	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Lars Johansson

Behörighetsnummer

7340-02

Datum

2020-10-07

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

230207 - sida 2 (3)

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Contura 596T		TYP	Braskamin - Sekundär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	5	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft		KANAL	S1.1	
				CE	Ja	
					NÖDVÄNDIG	20 Pa
					UPPMÄTT	21 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Hall		4 m	150		E1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	NVI2000		LÄNGD	4 m	
	MATERIAL	Metall		CE	Ja	
	EGENSKAPSDEKLARATION	T450-N1-W/D-V2-L50100-G50				
					KRAV	2,0 l/s m ²
					AVTALSKRAV	Saknas
					UPPMÄTT	0,1 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej
TS1.3	Gångbrygga		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	12	1002