

Luleå 2026-01-30

Fastighetsbeteckning/märkning Kvarnibble 3:16

Matris Brunnsvatten

Eurofins samtliga laboratorier i Sverige är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt certifierade enligt SS EN ISO 9001 (kvalitet) och SS-EN ISO 14001 (miljö). Ackrediteringen ger dig som kund en garanti för att resultaten är kvalitetssäkrade.

Provnr A107610 Kundnr 66449

Johan Alnesved
Håbo Häradsväg 22

19793 Upplands bro

Analysutlåtande

Kemisk bedömning: Tjänligt.

Enligt de parametrar som analyserats är vattnet tjänligt.

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt.

Ankomsttemperaturen för det mikrobiologiska provet avvek. Detta kan ha påverkat analysresultatet.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.

Luleå 2026-01-30

Fastighetsbeteckning/märkning Kvarnibble 3:16

Matris Brunnsvatten

Provnr A107610 Kundnr 66449

Johan Alnesved
Håbo Häradsväg 22

19793 Upplands bro

Provtagningsdatum	2026-01-15 12:00	Kemisk analys påbörjad	2026-01-16 06:07:00
Ankomstdatum	2026-01-15 19:00	Mikrob. analys påbörjad	2026-01-15 21:07:00

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Kem	2	°C			
Lukt vid 20°C	Ingen				Tjänligt
Lukt, art, vid 20°C	Ingen				
Turbiditet	0.29	FNU	±40%	0 - 3.0	Tjänligt
Färg (410 nm)	14	mg Pt/l	±25%	0 - 30	Tjänligt
pH	7.5		±0.2	6.5 - 10.5	Tjänligt
Temp. pH-mätning	19.6				
Alkalinitet	110	mg/l	±10%		
Konduktivitet	41	mS/m	±10%		
Klorid	37	mg/l	±10%	0 - 100	Tjänligt
Sulfat	21	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Fluorid	0.46	mg/l	±25%	0 - 1.4	Tjänligt
Radon	150	Bq/l	±30%	0 - 1000	Tjänligt
COD-Mn	3.1	mg/l	±45%	0 - 8	Tjänligt
Ammonium	<0.013	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt
Ammoniumkväve (NH ₄ -N)	<0.010	mg/l	±20%		
Fosfat (PO ₄)	0.030	mg/l	±30%	0 - 0.60	Tjänligt
Fosfatfosfor (PO ₄ -P)	0.0097	mg/l	±30%		
Nitrat (NO ₃)	4.9	mg/l	±10%	0 - 20	Tjänligt
Nitratkväve (NO ₃ -N)	1.1	mg/l	±10%		
Nitrit (NO ₂)	<0.0070	mg/l	±15%	0 - 0.1	Tjänligt
Nitrit-nitrogen (NO ₂ -N)	<0.0020	mg/l	±15%		
NO ₃ /50+NO ₂ /0,5	<1.0	mg/l			
Totalhårdhet (°dH)	6.3	°dH		0 - 15	Tjänligt
Natrium Na (end surgjort)	39	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Kalium K (end surgjort)	6.8	mg/l	±20%	0 - 12	Tjänligt
Kalcium Ca (end surgjort)	30	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Järn Fe (end surgjort)	0.028	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt
Magnesium Mg (end surgjort)	9.2	mg/l	±20%	0 - 30	Tjänligt
Mangan Mn (end surgjort)	0.016	mg/l	±20%	0 - 0.30	Tjänligt
Arsenik As (end surgjort)	0.00038	mg/l	±20%	0 - 0.005	Tjänligt
Bly Pb (end surgjort)	0.00060	mg/l	±20%	0 - 0.005	Tjänligt
Kadmium Cd (end surgjort)	0.000079	mg/l	±20%	0 - 0.0005	Tjänligt
Koppar Cu (end surgjort)	0.022	mg/l	±25%	0 - 0.2	Tjänligt
Uran U (end surgjort)	0.016	mg/l	±20%	0 - 0.030	Tjänligt

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning

Analys	Resultat	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Mikro	11	°C		
Odlingsb. mikroorg. 22°C	4	cfu/ml	0 - 1000	Tjänligt
Koliforma bakterier 35°C	3	MPN/100 ml	0 - 50	Tjänligt
Escherichia coli (E. coli)	<1	MPN/100 ml		Tjänligt

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.