



Teckenförklaring

BERGA Traktnamn

① Figur

--- Fastighetsgräns

--- Fastighetsgräns, blivande

1:2 Fastighetsbeteckning

1:3 Fastighetsbeteckning, blivande

○ Gränspunkt

— Ledningsrätt

— Gemensamhetsanläggning

□ Byggnad

▒ Motorväg

▒ Landsväg liten

▒ Småväg enkel standard

— Vattendrag

— Servitut, blivande

1:26 2

6547800 +

6547800 +

Teknisk beskrivning

Koordinatlista	Norr	Öst	Markering
Pkt 121	6 547 852,54	107 382,27	Rör i mark
66610	6 547 685,07	106 988,24	Rör i berg, ny
66611	6 547 588,41	107 088,57	Rör i mark, ny
66612	6 547 597,02	107 120,94	Rör i mark, ny
66613	6 547 558,07	107 167,30	Rör i mark, ny
66614	6 547 658,19	107 262,28	Rör i berg, ny
66615	6 547 704,38	107 306,11	Rör i mark, ny
66616	6 547 789,80	107 380,42	Rör i mark, ny

Koordinatvärdet: Inre 0,05m yttre 0,05m
 Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
 Framställt genom: Nymätning och kopiering från registerkartan
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Figur 1+2 = nybildad fastighet Gåshult 1:33.

Beskrivning, se förrättningshandlingarna
 Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.
 Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade.
 För det tekniska innehållet och kartarbetet svarar Owe Gustafsson.
 Nya gränser: A-66610-66611-66612-66613-66614-66615-B, C-66616-121
 Rak gränslinje i sträckningen : A-66611, 66613-66615, 66615-66616
 Punkterna A, B och C är markerade och belägna i ny gräns, där denna möter/skär befintlig fastighetsgräns.

Förrättningskartan

Kartblad KAI
 Ärendenummer: O251300
 Orig.format: A3L

Upprättad år: 2025
 Avstyckning från Gåshult 1:5.

Kommun: Strömstad
 Län: Västra Götaland

Förrättningslantmätare
 Se digital signatur