

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☐ småhus ☐ annan byggnad ☒ M=monteringsfärdigt ☐ P=platsbyggt Hustyp (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus) Fritidshus + förråd Antal hus 2 Antal lägenheter 1 Antal hela våningsplan 1		Inkom till förbyn den Kommun Boden Länsbeteckn BD Fastighetsbeteckning Sundsnäs 1:25 Lånea Hus lott	
Fastighetsadress			
Sökandens namn, adress och telefon Majlis Björklund Rydsvägen 2C 582 48 Linköping		Tfn 013/173059 bost Tfn 013/146140 arb.	
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☒ Morän Grundläggn-djup Grundläggningssätt (pålägg, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Hel platta med Lecca grundelement Dränering		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☒ M ☐ P 22x120 Fjällpanel Förhydringspapp Takstol Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P Innervägg, tappomslutande ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Material Tjocklek Källaryttervägg cm Husskiljande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annan cm Värmeisolering i källaryttervägg Vattenisolering i källaryttervägg Sockelbeklädnad		Innervägg, bärande ☒ M ☐ P 16x95 Fasspont 45x70 Reglar c=600 10 mm Spånskiva Övriga innerväggar ☐ M ☐ P som ovan Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☐ P ☐ Över källare ☐ Över kryp-utrymme ☒ Direkt på mark 100 mm min. ull. Mellanbjälklag ☐ M ☐ P Översta bjälklaget ☐ M ☐ P	
Bärande del ☒ Yttervägg ☐ Innervägg Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P 16 mm Stående lockpanel papp 50x50 liggande reglar 45x100 Stolpar 0,1 plastfolie Yttre ☐ M ☐ P 50 + 100 mm Min.ull. K-värde		Badrumsbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning 22 mm sp. spanskiva/trägol Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning K-värde	

