

Skogsbruksplan

Planens namn	Kymmen 1:34
Planen avser tiden	fr o m 2025-07-27 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	LS Skog och mark, Lars Spets
Planläggningsmetod	SKS skogliga grunddata Planen uppdaterad utifrån SKS laserskannade skogliga grunddata.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Ulla Johansson Grindtorpsvägen 31 lgh 1201 183 49 Täby
Skoglig kontakt (org)	Kjell Brostöm e-post: kjell@nykvist-skogs.se
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 57' 42.03" N Long: 12° 44' 43.60" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	24,8	95
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	1
Annat	1,0	4

Summa landareal	26,0
Vatten	0,0




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	339	4	1,1
Gran	7512	96	22,9
Löv	10	<1	0,1

Totalt
m³sk
7861

Medeltal
m³sk per hektar
317



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
8,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-07-27 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
202

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	1861
Gallring	380
Totalt under perioden	2241


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
245
m³sk per ha
9,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	0,7	3					
- 9 år	1,2	5	20	17	100		
10 - 19							
20 - 29	0,8	3	139	174	93		7
30 - 39	0,2	1	49	245	100		
40 - 49	0,8	3	182	228	100		
50 - 59	8,4	34	2572	306	94	6	
60 - 69	11,8	48	4571	387	96	4	
70 - 79	0,9	4	328	364	100		
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	24,8	100	7861	317	96	4	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1	0,7	3					
K2	0,3	1	7	23	100		
Röjningsskog R1	0,9	4	13	14	100		
R2							
Gallringsskog G1	10,6	43	3238	305	95	4	
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	9,3	37	3451	371	94	6	
S2	1,3	5	566	435	100		
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Målklass NS	1,7	7	586	345	100		
Målklass NO							
Summa/Medel	24,8	100	7861	317	96	4	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört



Skogens fördelning på målklasser


Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	23,1	93,1	7275	92,5	1953	96,9	22
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	1,7	6,9	586	7,5	63	3,1	2
NO							0
Summa	24,8	100,0	7861	100,0	2016	100,0	24

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Trakthygges	24,8	100



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 24,8 ha är 100,0 % (24,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 100,0 %, 24,8 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 24,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 6,9 %, 1,7 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 93,1 %, 23,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,7 ha	6,9 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	1,7 ha	6,9 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

2/6	0,8 ha	NS	63	0X000	3,2 %
3/16	0,9 ha	NS	73	0X000	3,6 %

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	0,8	77		77				
50 - 59	2,8	303		303				
60 - 69					3,7	1508		1508
70 - 79					0,9	353		353
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	3,6	380		380	4,6	1861		1861
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

2 241

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	35		35	5,3		
10 - 19				1,2	55	46
20 - 29	74	7	81			
30 - 39	26		26	0,8	220	275
40 - 49	67		67	0,2	75	375
50 - 59	816		816	0,8	172	215
60 - 69	942		942	8,4	3085	367
70 - 79	49		49	8,1	4005	494
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					24	
Summa	2009	7	2016	24,8	7636	308

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning	0,7					0,7
Markberedning, Följd		3,7				3,7
Plantering	0,7					0,7
Plantering, Följd		3,7				3,7
Hjälplantering	0,9					0,9
Återväxtkontroll	0,9					0,9
Återväxtkontroll, Följd		4,4				4,4
Summa ha	3,2	11,8				15,0

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	2 - 5	1,6	63	G30	428	685		
Föryng avv	FF	2 - 6	0,8	63	G30	322	258		
Föryng avv	FF	3 - 9	1,3	68	G28	435	566		
Återväxtkontroll	FF	1 - 2	0,9	8	G24	14	0		
Hjälplantering	FF	1 - 2	0,9	8	G24	14	0		
Plantering	FF	3 - 13	0,7	0	G30	0	0		
Markberedning	FF	3 - 13	0,7	0	G30	0	0		
Gallring	1	3 - 23	1,6	53	G26	278	156		
Gallring	1	3 - 24	1,2	53	G28	351	147		
Plantering (F)	1	2 - 5	1,6	63	G30	428	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 5	1,6	63	G30	428	0		
Plantering (F)	1	2 - 6	0,8	63	G30	322	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 6	0,8	63	G30	322	0		
Plantering (F)	1	3 - 9	1,3	68	G28	435	0		
Återväxtkontroll (F)	1	3 - 9	1,3	68	G28	435	0		
Återväxtkontroll (F)	1	3 - 13	0,7	0	G30	0	0		
Markberedning (F)	1	2 - 5	1,6	63	G30	428	0		
Markberedning (F)	1	2 - 6	0,8	63	G30	322	0		
Markberedning (F)	1	3 - 9	1,3	68	G28	435	0		
Föryng avv	3	3 - 16	0,9	73	G28	365	353		
Gallring	3	1 - 1	0,8	48	G28	227	77		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
1	0,8	1	48	G1	G28	227	182	PG	Gran	100	27	19	27	Varierande volym Frisk (2)	Gallring	3	35	77	8,4	GA 1,0 GÖ 14
2	0,9	1	8	R1	G24	14	13	PG	Gran	100		1	Luckigt Gräsrensning Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering	FF FF			2,8		
3	0,4	1	28	G1	G24	129	52	PG	Gran Löv	80 20	15	14	19	Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,5	GÖ 16

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
4	0,9	1	50	G1	G32	414	373	PG	Gran	100	26	25	37	Fd inäga Gallrat Odlingsrösen Frisk (2)	Ingen åtgärd				14,2	
5	1,6	1	63	G1	G30	428	685	PG	Gran	100	36	27	36	Fd inäga Odlingsrösen Färska vindfällan Röta Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF 1 1 1	100 685	1,7	GÖ 9	
6	0,8	1	63		G30	322	258	NS,b	Gran	100	33	25	29	Gallrat Fd inäga Vindfällan i västra kante Röta Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF 1 1 1	100 258	1,7	VP 3,6	i¹
7	1,0	5											Tomt							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
8	0,2	1	28	G1	G24	307	61	PG	Gran	100	25	20	37	Frisk (2)	Ingen åtgärd			14,5	GA 3,1 GÖ 18	
9	1,3	1	68	S2	G28	435	566	PG	Gran	100	35	26	36	Barkborreskador Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF 1 1 1	100 566	1,6	VP 3,0	
10	0,9	1	58	G1	G26	237	213	PG	Tall Gran	40 60	25	20	26	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd			8,3	GA 0,7 GÖ 15	
11	0,2	1	28	G1	G24	129	26	PG	Gran	100	19	14	18	Frisk (2)	Ingen åtgärd			9,0	GÖ 16	
12	0,2	1	33	G1	G30	247	49	PG	Gran	100	26	20	27	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd			13,1	GA 0,6 GÖ 16	
13	0,7	1	0	K1	G30	0	0	PG					Frisk (2)	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	FF FF 1					
14	0,7	1	58	G1	G28	314	220	PG	Tall Gran	20 80	30	23	31	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd			10,3	GA 1,4 GÖ 15	
15	4,6	1	63	S1	G30	396	1822	PG	Gran	100	32	25	35	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd			11,6	VP 3,4 GÖ 15	
16	0,9	1	73		G28	365	329	NS,b	Gran	100	33	24	33	Ravin Frisk (2)	Föryng avv	3	95 353	5,5	VP 3,1	i¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
17	0,3	1	8	K2	G28	24	7	PG	Gran 100		2		Luckigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4		
18	1,1	1	53	G1	G28	266	293	PG	Tall Gran 5 95	26	20	28	Gallrat En grov asp Frisk (2)	Ingen åtgärd				10,0	GA 1,1 GÖ 15	
19	1,1	1	68	S1	G26	367	404	PG	Gran 100	28	21	35	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,9	VP 3,1 GA 2,7 GÖ 16	
20	0,8	1	53	G1	G26	273	218	PG	Gran 100	25	20	29	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,7	GA 1,4 GÖ 16	
21	1,8 (-0,1)	1 L	63	S1	G26	344	585	PG	Tall Gran 30 70	30	25	32	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,9	VP 3,3 GÖ 14	
22	0,7	1	68	S1	G26	358	251	PG	Gran 100	29	22	34	Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,7	VP 3,1 GA 2,3 GÖ 16	
23	1,6	1	53	G1	G26	278	445	PG	Gran 100	24	19	30	Gallrat Frisk (2)	Gallring	1	35	156	7,5	GA 1,9 GÖ 14	
24	1,3 (-0,1)	1 L	53	G1	G28	351	421	PG	Gran 100	26	21	35	Gallrat Frisk (2)	Gallring	1	35	147	9,0	GA 2,7 GÖ 15	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
25	1,2	1	58	S1	G28	324	389	PG	Tall Gran	5 95	29	23	31	Gallrat Färska vindfällan Frisk (2)	Ingen åtgärd			10,5	VP 3,7 GA 1,4 GÖ 15	

Avd 2 - 6

NS

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: 63 år

Ståndortsindex: G30

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 322 m³sk/ha och 258 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% gran

Beskrivning

Idag är det en granskog och det ligger i anslutning till inäga och bostad.

Mål

Att skapa en lövskog med varierande lövträdsblandning.

Åtgärd

Avverka granskogen och återbeskoga med löv som kommer upp.

Avd 3 - 16

NS

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 73 år

Ståndortsindex: G28

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 365 m³sk/ha och 329 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% gran

Beskrivning

I beståndet finns det en grund ravin. Det finns barr och löv.

Mål

Att skapa ett lövbestånd i den fuktigare miljön som finns i ravinen.

Åtgärd

Avverka i slutet av perioden och låt det växa upp löv.

Kommentarer till Kymmen 1:34

Belägenhet

Kymmen 1:34 ligger i Sunne kommun, Gräsmarks församling. Fastigheten består av tre skiften med total areal på 26 ha varav 24,8 ha är produktiv skogsmark.

Tillväxt och avverkning

Fastigheten har ett virkesförråd på totalt 7 487 m³sk vilket ger en snittvolym på 302 m³sk/ha. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till 8,4 m³sk/ha.

Tillväxten ligger på ca 206 m³sk/år. Avverkningsförslaget ligger på 2476 m³sk. Följer man avverkningsförslaget sänker man volymen till 7071 m³sk eller 285 m³sk/ha.

Mål och inriktning

Målet på fastigheten bör vara att långsiktigt sköta skogen för att få hög kvalitet, vitalitet och värdetillväxt. Därför är det viktigt att de skogsvårdsåtgärder och gallringar som föreslagits utförs i tid.

Naturvård

På fastigheten är det föreslaget 6,9 % naturvård. Det finns inga naturvärdesområden registrerade på fastigheten. För att uppfylla certifieringskraven skall minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. På fastigheten har 6,9 % av arealen föreslagits till "Framtida lövdominans".

Kulturvärden

Det finns fornlämningar/kulturlämningar registrerade på fastigheten. Även oregistrerade lämningar som t.ex. kolbottnar kan finnas på fastigheten. Det är viktigt att dessa märks upp i samband med avverkning för att skyddas

Skötselråd

I de äldre gallringsbestånden bör föreslagna åtgärder utföras i tid då dessa syftar till att öka dimensionen och lägga över produktionen på de värdefullaste träden inför slutavverkningen. I de yngre gallringsbestånden bör föreslagna åtgärder utföras i tid, då utvecklingen i dessa bestånd går relativt fort. Detta för att det framtida beståndet ska få en så god kvalitet som det är möjligt. Övrig skogsvård är föreslagen som alternativ- eller följdåtgärder, vilka är beroende av en tidigare utförd åtgärd.

Östanbjörke
Lars Spets

2022-08-23