

Rapport Nr 26070642

Uppdragsgivare

Callidus AB

(Tfn: 031-99 77 00)

Callidus

Bangårdsvägen 31

428 36 KÄLLERED

Avser

Projekt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
 Objekt : Vattenprov
 Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2026-02-16	Ankomstdatum	: 2026-02-17
Provtagningsstidpunkt	: 1431	Ankomsttidpunkt	: 0820
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 9 °C
Namn	: Anette Ohlsson	Laboratorieaktivitet startad	: 2026-02-17
Adress	: Splitsgatan 7		
Postadress	: 45237 Strömstad		
Fastighetsbeteckning	: Strömstad Gåshult 1:33		
Telefonnummer	: 0702127867		
Callidus provpaket	: 79610		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	2.6	± 0.39	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	50	± 10	mg/l Pt
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	8.3	± 2.1	mg/l
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25 °C	26.7	± 2.67	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	6.3	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO ₃	38	± 5.7	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	< 0.2	± 0.16	°dH
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	< 0.1	± 0.04	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	< 0.1	± 0.050	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	56	± 8.4	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	< 0.5	± 0.1	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.85	± 0.13	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.05	± 0.008	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	0.09	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	< 0.05	± 0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	< 0.3		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	0.039	± 0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	0.12	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.19	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	69	± 10	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Rapport Nr 26070642

Uppdragsgivare

Callidus AB
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus
Bangårdsvägen 31
428 36 KÅLLERED

Avser

Projekt
Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2026-02-16	Ankomstdatum	: 2026-02-17
Provtagningsstidpunkt	: 1431	Ankomsttidpunkt	: 0820
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 9 °C
Namn	: Anette Ohlsson	Laboratorieaktivitet startad	: 2026-02-17
Adress	: Splitsgatan 7		
Postadress	: 45237 Strömstad		
Fastighetsbeteckning	: Strömstad Gåshult 1:33		
Telefonnummer	: 0702127867		
Callidus provpaket	: 79610		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	< 1	± 0.90	mg/l

Bedömning
TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2026-02-01. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Färg

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 30 mg/l Pt)

Eftersom vattnet innehåller en relativt hög halt av järn kan vattnets färg ha ökat under tiden mellan provtagning och analys, beroende på att ofärgade tvåvärdade järnjoner kan oxideras till trevärdade joner, vilket i sin tur kan ge vattnet en rostbrun färg.

· Kemisk syreförbrukning COD-Mn

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 8 mg/l)

· pH-värde

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde tjänligt med anmärkning vid < 6.5)

(forts.)

Rapport Nr 26070642

Uppdragsgivare

Callidus AB
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus
Bangårdsvägen 31
428 36 KÅLLERED

Avser

Projekt
Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2026-02-16	Ankomstdatum	: 2026-02-17
Provtagningsstidpunkt	: 1431	Ankomsttidpunkt	: 0820
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 9 °C
Namn	: Anette Ohlsson	Laboratorieaktivitet startad	: 2026-02-17
Adress	: Splitsgatan 7		
Postadress	: 45237 Strömstad		
Fastighetsbeteckning	: Strömstad Gåshult 1:33		
Telefonnummer	: 0702127867		
Callidus provpaket	: 79610		

· Järn

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.50 mg/l)

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2026-02-24

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 5775 3216 9522 9338

Kopia sänds till

Anette Ohlsson, Splitsgatan 7