

Maria Pousette Lundgren
Andersbo 186
748 92 Österbybruk

Tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett på fastigheten Andersbo 1:5

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge tillstånd till Maria Pousette Lundgren, [REDACTED] att anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Andersbo 1:5 med följande villkor:

1. Avloppsanläggningen ska dimensioneras, utföras och skötas i enlighet med vad som redovisats i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar om inte annat framgår av villkoren nedan.
2. Slamavskiljaren ska vara CE-märkt med en våtvolymer på minst 2 000 liter.
3. Avloppsvattnet ska ledas till en förstärkt, upplyft infiltration.
4. Infiltrationen ska förstärkas med minst 8 st IN-DRÄN moduler och minst 30 cm material i enlighet med tillverkarens anvisningar (fingrus 2-4 mm eller annat grus med LTAR 100-200).
5. Spridningsledningarna ska placeras minst 1 meter ovanför högsta grundvattennivå eller berg.
6. **Efter slutfört arbete ska fotodokumentation enligt bifogat meddelande samt ifyllt utförandeintyg skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.**
7. Slamavskiljaren ska placeras på sådant sätt att den är åtkomlig för slamtömning.
8. Om olägenheter för miljön eller människors hälsa uppstår, ska sökanden på egen bekostnad vidta åtgärder för att avhjälpa dessa.

Avgift

Avgiften för ärendet är **10 600 kronor**, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

OBS!

Slamavskiljaren ska placeras så nära väg som möjligt men bör placeras högst 10 m från en för slamsugningsfordon farbar väg. Om slamavskiljaren placeras längre från väg kan det i framtiden, för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav, komma att ställas krav på installation av en slamsugningsanordning för att korta avståndet mellan slamtömningsfordon och tömningspunkt.

Det åligger fastighetsägaren att se till att avloppsanläggningen är placerad inom den egna fastigheten. I annat fall krävs servitut mellan er och den andra fastighetsägaren. Enligt Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd för små avloppsanläggningar (HVMFS 2016:17) bör en avloppsanläggning ligga minst 4 m från fastighetsgränsen.

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats

inom två år.

Lagstöd för beslutet

- 9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
- 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 2 och 3 §§ 2 kap. miljöbalken (SFS 1998:808)

Avloppsvatten ska, enligt 9 kap. i miljöbalken, tas omhand på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller ska vidta en åtgärd ska, enligt 2 kap. miljöbalken, skaffa sig den kunskap och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att motverka att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 19 juli 2019 in en ansökan om att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett på fastigheten Andersbo 1:5. Ansökan avser en avloppsanläggning med slamavskiljare och efterföljande infiltration. Avloppsanläggningen ska rena avloppsvatten från en permanentbostad för ett hushåll.

Platsbesök gjordes på fastigheten den 7 augusti 2019 för att undersöka markförhållanden och placeringen av anläggningen i förhållande till bl a dricksvattenbrunnar, ytvattenförekomster och fastighetsgränser.

Inför platsbesöket hade två stycken ca 1-1,5 meter djupa provgropar grävts på den plats där man tänkt placera infiltrationen (se situationsplan i ansökan). Materialet i groparna bestod av lerigt material och vid ett djup av ca 1-1,5 meter syntes berg.

Infiltrationen planeras att anläggas med IN-DRÄN moduler från FANN. En IN-DRÄN modul består av biotextil och distanselement som, enligt uppgift från tillverkaren, säkrar lufttillförseln och skapar en ca 10 gånger större yta för biohuden (de mikroorganismer som sköter reningen) jämfört med en vanlig infiltration. För rening av avloppsvatten med ansluten vattentoalett från ett hushåll rekommenderar tillverkaren att 8 moduler används. Dessa ska placeras på en bädd av 30 cm fingrus (2-4 mm) eller annat grus med LTAR 100-200.

Avloppsanläggningen avses att placeras i fastighetens östra del, ca 60 meter sydöst om bostadshuset. Fastighetens dricksvattenbrunn ligger ca 70 meter nordväst från den planerade infiltrationen. Inga andra dricksvattenbrunnar finns inom ett avstånd på 50 m från den planerade avloppsanläggningen.

Inga synpunkter kom in i samband med grannhöran.

Motivering till beslut

Den planerade avloppsanläggningens placering i förhållande till dricksvattenbrunnarna i området bedöms vara sådan att risken för att avloppsanläggningen ska orsaka olägenhet för människors hälsa genom förorening av dricksvatten är liten. Det finns inga badvatten eller andra ytvattenförekomster i närheten som bedöms påverkas väsentligt av avloppsanläggningen. Krav på rening ställs i enlighet med normal skyddsnivå både med avseende på hälso- och miljöskydd. Den avloppsanläggningen ansökan avser bedöms uppfylla kraven enligt normal skyddsnivå.

Information

En infiltrationsbädds reningsfunktion försämras med tiden. Med anledning av detta kan det i

framtiden komma att ställas krav på kontroll av bäddens reningsfunktion och/eller på att reningen ska förbättras eller återställas genom komplettering. Om anläggningen utförs fackmannamässigt, dag- eller regnvatten inte kommer in i anläggningen, slamtömning utförs regelbundet och belastningen på anläggningen inte är större än vad den är dimensionerad för bör anläggningen fungera tillfredställande i åtminstone 10 år.

Tömning av slamavskiljare med ansluten vattentoalett sker enligt Östhammars kommuns renhållningsordning en gång per år. Registrering av anläggningen sker i samband med att utförandeintyg och fotodokumentation skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Väsentliga ändringar av anläggningen eller av belastningen på anläggningen ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygg- och miljönämnden



Thomas Fängström
Tf. miljöchef

Bilagor

1. Fotodokumentation
2. Utförandeintyg

Hur man överklagar

Var ska beslutet överklagas?

Bygg- och miljönämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Uppsala län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till **Bygg- och miljönämnden**

Besöksadress: Stångörsgatan 10

Postadress: Box 66, 742 21 Östhammar

E-postadress: byggochmiljo@osthammar.se

Tid för överklagande

Nämnden måste ha fått ert överklagande **inom tre veckor** från den dag ni anses tagit del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut ni överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Redogör för varför ni anser att nämndens beslut är felaktigt, och hur ni anser att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar som ni anser stöder er ståndpunkt. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet.

Behöver ni mer information, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.