



Teckenförklaring

- — Fastighetsgräns
- — Fastighetsgräns, blivande
- 1:2, 3, 1:2 Fastighetsbeteckning
- 1:2 Fastighetsbeteckning, blivande
- BERGA Trakt
- ① Figur
- o Gränspunkt
- Ledningsrätt
- Gemensamhetsanläggning
- Byggnad
- Skärmtak
- Trädäck
- Staket
- Stenmur, kantlinje
- Häck, mittlinje
- Landsväg
- Småväg enkel standard
- Körbana på tomt
- Elanordning, Belysningsstolpe
- Elskåp
- Odlingsmarksgräns

Teknisk beskrivning

Koordinatlista

Pkt	Norr	Öst	Markering
5407	6 272 610,20	147 462,71	Rör i mark
5408	6 272 597,33	147 496,09	Rör i mark
5410	6 272 542,27	147 474,88	Rör i mark
5411	6 272 555,06	147 441,72	Rör i mark
27507	6 272 553,88	147 444,74	Rör i mark
27508	6 272 578,94	147 450,81	Rör i betonggiutning, ny
27509	6 272 566,40	147 484,17	Rör i sten, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,05m ytre 0,05m
 Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30
 Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkartan
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-fjäst

Avstyckning
 Nybildad fastighet figur 1 = Vickleby 1:36
 Ny gräns: 27508 - 27509

Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäller först sedan förrättningen registrerats i fastighetsregistret

Beskrivning, se förrättningshandlingarna

Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför avstyckat område

Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet

För det tekniska innehållet och kartarbetet svarar Lars Linder

Förrättningskarta

Kartblad KA1
 Ärendenummer: H24123
 Orig.format: A3S

Upprättad år: 2024
 Avstyckning från Vickleby 1:11

Kommun: Mörbylånga
 Län: Kalmar

Förrättningslantmätare
 Se digital signatur

