

KRYPGRUNDSAVFUKTARE

CTR 300TT3

CTR 300TT3 är, likt sin föregångare CTR 300TT2, utvecklad för användning i krypgrunder där kraven på lång livslängd, driftsäkerhet och energieffektivitet är höga. Klassikern har nu uppgraderats och framtidssäkrats, och tack vare lägre vikt och kompakt design underlättas både hantering och installation. Dessutom kan både tekniker och husägare få full kontroll över drift och klimat med hjälp av HomeVision® PRO, ett användarvänligt styrsystem som ger en extra trygghet i vardagen.



- ▶ Effektiv vid fukt-, lukt- och radonsanering.
- ▶ Har hög kvalitet och lång livslängd.
- ▶ Är energieffektiv och ger låga driftskostnader vid optimerad drift med HomeVision® PRO.
- ▶ Utrustad med patenterad funktion för undertrycksventilation för att motverka dålig lukt, samtidigt som energieffektiviteten bibehålls.
- ▶ Anpassad för grunder upp till 200 m³.



ENKEL ÖVERVAKNING MED HOMEVISION® PRO

Styrsystem HomeVision® PRO används för att uppnå en kontrollerad klimathållning i krypgrunden. Styrning, reglering och övervakning av krypgrundsinstallationen sker via en hygrostatdel ansluten till avfuktaren i grunden och en kontrollpanel i bostadsutrymmet. Syftet med systemet är att hålla ett klimat i grunden som inte påverkar organiska material negativt.



FLEXIBELT ANVÄNDNINGSGRÄNS

Avfuktaren går att montera både i tak och vägg. Kompletteringskit och tillbehör finns att tillgå.

OPTIMERAD DESIGN FÖR FLER FÖRDELAR

LÄTTARE OCH MER KOMPAKT

CTR 300TT3 är enkel att hantera och installera i trånga utrymmen. Trots lägre vikt och mer kompakt design än sin föregångare, så har CTR 300TT3 utvecklats med samma robusta design - för lång livslängd.

TÄTA ANSLUTNINGAR

Utrustad med spirostosar med gummipackning för tätare kanalanslutningar.

PATENTERAD TEKNIK

Utrustad med en funktion som vid behov kan skapa ett forcerat undertryck i krypgrunden för att t.ex. hantera problem med lukt, utan större påverkan på kapaciteten.

KOMPONENTER AV HÖGSTA KVALITET

Utrustad med noggrant utvalda premiumkomponenter, så som motor, fläkt och värmare. Detta för att säkerställa optimal prestanda, lång livslängd och pålitlig drift.

SNABB OCH ENKEL SERVICE

Designen har anpassats för att förenkla åtkomsten till underhållskrävande komponenter. Antalet fästelement har minskats, vilket gör demontering och montering vid service både enklare och snabbare.

ENERGIEFFEKTIV DRIFT

Möjlighet att optimera avfuktarens drift för en mer hållbar lösning och lägre driftkostnad med HomeVision® PRO.

SNABBT FILTERBYTE

Verktögsfritt filterbyte sparar tid och förenklar underhållet.

SKYDDAD KONSTRUKTION

Smart placering av kritiska komponenter, vilket minskar risken för behov av kostsamma reparationer efter exempelvis översvämningar.



TEKNISKA DATA

Torrluftsmängd (m³/h)	200 - 300 ¹⁾
Våtluftsmängd (m³/h)	45- 130 ²⁾
Avfuktningsskapacitet vid:	
20°C, 60% RF (liter/dygn / kWh/liter)	21 / 0,97
10°C, 60% RF (liter/dygn / kWh/liter)	14 / 1,46
5°C, 60% RF (liter/dygn / kWh/liter)	12 / 1,70
Processluftinlopp, mm	Ø 160
Våtluftutlopp, mm	Ø 80
Torrluftutlopp, mm	1 x Ø 100
Ljudnivå, dBA 3m	Ca. 56 m³ ³⁾
Anslutning	230VAC/50 Hz
Anslutningseffekt	1015W
Förbrukning vid avfuktning, normaldrift	Ca 850W
Höjd x bredd x längd (mm)	366 x 307 x 403
Vikt, kg	13,7
Artikelnummer	1005924

¹⁾ Avfuktare för krypgrund skall dimensioneras för 1,5 luftomsättning per timma, vilket gör CTR 300TT3 lämplig för grund med volym upp till 200 m³. ²⁾ Våtluftsmängden varierar beroende på installation. ³⁾ Ljudnivån varierar beroende på installation.

Corroventa
MAKING DRYING SMARTER®

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mechanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se