

RUMSBESKRIVNING

Beteckningar

G	Golv
V	Väggar
T	Tak
Ö	Inredning, utrustningar o d

Generellt

Vi förbehåller oss rätten att byta ut namngivna produkter mot likvärdiga.
Nedanstående gäller för samtliga rum där inget annat specifikt är angivet.

Invändiga dörrar

Lätta släta innerdörrar vitmålade NCS S 0502-Y modell Easy GW från Swedoor eller likvärdig. Tröskelplatta för att säkerställa tillgänglighet och ventilation under dörrbladet. Tillverkad av hårdträ och klarlackad. Till våtutrymme monteras tröskel med plats för uppvik. Beslagning med trycken, nyckelskylt och WC-beslag av aluminium i nyans silver. Samtliga innerdörrar förses med dörrstopp.

Måleri

Målningskoder enligt Hus AMA, generellt gäller målningskod 56-03510.
All fasadfärg är av typ professionell yrkesfärg. Kulörer enl. NCS S skala.
I de fall då målningskoder inte är tillämpligt skall ytbehandling utföras till fackmannamässigt. Målningsbehandling klass 2 enligt Målarmästarnas pärm (beskriver referensytor). Övriga teknikutrymmen klass 3.

Mjukfogning mellan materialövergångar samt plattskarvar. Mindre, ej spec ytor skall målningsbehandlas till kvalité och utseende lika omgivande ytor.

Glansvärden

Tak	Glans 3
Väggar	Glans 5
Dörrar, socklar och övriga snickerier	Glans 40

Listverk

Samtligt listverk monteras med synliga spikskallar.

Sockel slät, rak.

Foder enbart till inredörrar slät, rak, hörn gerade.

Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.

Trösklar och skarvlister se respektive rum.

Hall

G:	Klinker, 200x200 mm, antracitgrå
S:	Trä, vit
V:	Målad gips
T:	Målad gips
Ö:	Garderober och städsåp enligt ritning

WC

G:	Klinker, 200x200 mm, antracitgrå
S:	-
V:	Målad gips, kakel 200x400 mm, vit som stänkskydd ovan tvättställ
T:	Målad gips
Ö:	Tvättställ med kommod Spegel Toalettpappershållare Två handdukskrokar

Lilla sovrummet (samt extra sovrum i 98 kvm)

G:	Parkett, 3-stav ek
S:	Trä, vit
V:	Målad gips
T:	Målad gips
Ö:	Garderober enligt ritning

Stora sovrummet

G:	Parkett, 3-stav ek
S:	Trä, vit
V:	Målad gips
T:	Målad gips
Ö:	-

Klädkammare

G:	Parkett, 3-stav ek
S:	Trä, vit
V:	Målad gips
T:	Målad gips
Ö:	Skjutdörr enligt ritning Hylla med klädstång

Badrum

G:	Klinker, 200x200, antracitgrå
S:	-
V:	Kakel 200x400 mm, vit blank
T:	Målad gips
Ö:	Kommod med infällt tvättställ Badrumsskåp med spegel Fyra handdukskrokar Toalettpappershållare Handdukstork, el Duschvägg i glas, vikbar

Tvätt

G:	Klinker, 200x200, antracitgrå
S:	-
V:	Kakel 200x400 mm, vit blank
T:	Målad gips
Ö:	Bänkskiva i laminat över TT och TM Väggskåp över bänkskiva Tvättmaskin (TM), fabrikat Bosch Torktumlare (TT), fabrikat Bosch Värmepump (VP), fabrikat Qvantum

Vardagsrum/kök

G:	Parkett, 3-stav ek
S:	Trä, vit
V:	Målad gips Stänkskydd av laminat lika bänkskiva.
T:	Målad gips
Ö:	Skåpinredning fabrikat HTH Bänkskiva av laminat med underlimmad ho Kyl, fabrikat Bosch Frys, fabrikat Bosch Inbyggnadsugn, fabrikat Bosch Spishäll, induktion, fabrikat Bosch Köksfläkt, kolfilter, fabrikat Bosch Diskmaskin, fabrikat Bosch Mikrovågsugn, fabrikat Bosch

Utvändigt förråd

G:	Betong
S:	-
V:	Trä
T:	Råspont med papptäckning
Ö:	Förrådsdörr